

[illegible]

[illegible]

SK009009 (3/ 33)

SK009009

SK009009 (5/ 33)

SK009009 (6/ 33)

SK009009 (7/ 33)

SK009009 (8/ 33)

SK009009 (9/ 33)

SK009009 (10/ 33)

SK009009

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 阿川地区
工事名	令和8年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策遮水シート張替工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	堆積土砂部・法面部					
	機械土工(超ロングアンバツク掘削) ハツク砂	250.500	m3			S単 1号
	堆積土砂部埋戻	246.500	m3			T単 3号
	堤体法面部埋戻	36.700	m3			T単 2号
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり 天端固定部	677.200	m ²			S単 42号
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり 天端固定部埋戻	28.100	m3			S単 38号
		43.700	m3			T単 4号
	不足土					
	購入土 V=100×1.2/0.9	55.100	m3			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 2号 ***					
	遮水シート工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ゴムシート布設 ゴム系シート t=1.5mm	806.700	m ²			T単 7号
	保護マット敷設工 不織布 短繊維強化繊維系 t=10mm	677.200	m ²			T単 6号
	ゴムシート構造物固定工	138.700	m			T単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
	階段工 (1)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	土工					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり 埋戻	2.400	m3			S単 39号
		0.100	m3			T単 5号
	SP 基面整正 基面整正 本体工	5.700	m ²			S単 41号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.590	m ²			S単 44号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	3.530	m ²			S単 45号
	調整コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツク砂(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	0.040	m3			S単 47号
	法留めブロック L1000×H500,,	1.000	個			S単 20号
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) 据付,400kgを超え600kg以下,あり	1.000	個			S単 51号
	ステップブロック 998×668×229,,	5.000	個			S単 21号
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) 据付,200kgを超え400kg以下,あり	5.000	個			S単 52号
	充填コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツク砂(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	0.040	m3			S単 48号
	連結金具 ,, 天端部+帯部	4.000	個			S単 22号
	SP コンクリート 小型構造物,ハツク砂(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	1.010	m3			S単 49号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	12.690	m ²			S単 46号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 阿川地区				
工事名	令和8年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策遮水シート張替工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	手摺り工					
	鉄鋼小構造物 (手摺・タラップ)					
	〃	0.038	ton			S単 23号
	鉄鋼小構造物 運搬・据え付け					
	〃	0.038	ton			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 4号 ***					
	階段工 (2)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	土工					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.700	m3			S単 39号
	埋戻	0.100	m3			T単 5号
	SP 基面整正 基面整正	4.800	m ²			S単 41号
	本体工					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.590	m ²			S単 44号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	2.860	m ²			S単 45号
	調整コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	0.040	m3			S単 47号
	法留めブロック L1000×H500,〃	1.000	個			S単 20号
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) 据付,400kgを超え600kg以下,あり	1.000	個			S単 51号
	ステップブロック 998×668×229,〃	4.000	個			S単 21号
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) 据付,200kgを超え400kg以下,あり	4.000	個			S単 52号
	充填コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	0.040	m3			S単 48号
	連結金具 〃	3.000	個			S単 22号
	天端部+帯部					
	SP コンクリート 小型構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,-,-,あり	0.760	m3			S単 49号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9.310	m ²			S単 46号
	手摺り工					
	鉄鋼小構造物 (手摺・タラップ)					
	〃	0.033	ton			S単 23号
	鉄鋼小構造物 運搬・据え付け					
	〃	0.033	ton			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
	天端コンクリート再設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	0.200	m ²			S単 41号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,無し,-	0.080	m3			S単 50号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.610	m ²			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					
	ネットフェンス撤去・再設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	撤去					
	掘削は本体撤去に含む					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 阿川地区
工事名	令和8年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策遮水シート張替工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(Ⅰ)	8.300	m3			S単 6号
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m,7ヶブロック,再利用,あり	87.100	m			S単 9号
	購入土 V=100×1.2/0.9	2.100	m3			T単 1号
	再設置					
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	8.300	m3			S単 40号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	6.900	m3			S単 7号
	ネットフェンス布設工 H=1.5m 忍び返し付き	86.100	m			T単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 7号 ***					
	ネットフェンス門扉工撤去・再設置 H=1.5m、直忍び返し付き、W=1.0m、片開き 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	0.800	m3			S単 40号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.000	m3			S単 8号
	購入土 V=100×1.2/0.9	0.300	m3			T単 1号
	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,再利用	2.000	組			S単 10号
	再設置					
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	1.000	m3			S単 40号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.800	m3			S単 8号
	ネットフェンス門扉再設置 片開きW=1.0m、H=1.5m、忍返し付	2.000	組			T単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					
	ネットフェンス門扉工(新設) H=1.5m、直忍び返し付き、W=1.0m、片開き		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	0.500	m3			S単 40号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.400	m3			S単 8号
	ネットフェンス門扉工 片開きW=1.0m、H=1.5m、忍返し付	1.000	組			T単 11号
	アンカーブロック 300×300×600,,	2.000	個			S単 26号
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1) 据付,80kgを超え200kg以下,あり	2.000	個			S単 53号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:2	0.002	m3			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
	旧体撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	廃ブラ類撤去・処分					
	既設ゴムシート撤去	774.700	m ²			T単 10号
	廃ブラ運搬 土砂,2.0,3.5km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好	1.160	m3			S単 2号
	建設廃材 廃ブラ類	1.160	m3			S単 27号
	無筋構造物撤去・処分					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	11.400	m3			S単 30号
	SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下	11.400	m3			S単 43号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	11.400	m3			S単 28号
	スクラップ					

SK009009 (15/ 33)

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 阿川地区				
工事名	令和8年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策遮水シート張替工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	機械土工(超ロング・アーム・バック掘削)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロング・アーム・バック掘削) バック			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械区分:バック			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	バック[クローラ型・超ロング・アーム・排対型(2次)] バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日			<損料>
	軽油	85.000	L			
	バック給油					
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 116.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
	廃プラ運搬		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,3.5km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:土砂 2)運搬機械区分(t積級):2.0 3)運搬距離:3.5km以下 4)積込機械区分:山0.45(平0.35)m3 5)DID区間:有り 6)路面条件:良好			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	0.990	供用日			
	軽油					
	バック給油	17.000	L			
	運転手(一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
	スクラップ運搬		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,3.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:土砂 2)運搬機械区分(t積級):2.0 3)運搬距離:3.0km以下 4)積込機械区分:山0.45(平0.35)m3 5)DID区間:有り 6)路面条件:良好			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	0.870	供用日			
	軽油					
	バック給油	15.000	L			
	運転手(一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:盛土 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動コンパクタ(I)			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 5号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:タンバ(I)			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 阿川地区
工事名	令和8年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策遮水シート張替工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 6号 ***					
	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:はね付け+まき出し			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分:タンバ(I)					
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 7号 ***					
	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:はね付け+まき出し			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分:人力タコ					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 8号 ***					
	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:人力タコ			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 9号 ***					
	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m,フカブロック,再利用,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)柵高:1.5(忍び返しあり)m 2)基礎区分:フカブロック 3)撤去区分:再利用			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械):					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)]		日			<賃料>
	バックホ容量0.5m3		L			
	軽油	5.300	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 10号 ***					
	ネットフェンス撤去工(扉)		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,再利用			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分:ネット式片開 2)撤去区分:再利用			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 阿川地区
工事名	令和8年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策遮水シート張替工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S 単一 11号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード: 2)労務単価算定区分:			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 12号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード: 2)労務単価算定区分:			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 13号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード: 2)労務単価算定区分:			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 14号 ***					
	ゴムシート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴムシート			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	ゴム系シート t=1.5mm,,			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): 3)地区資材単価コード (J):					
	4)施設機械資材単価コード (K):					
	ゴムシート					
	ゴム系シート t=1.5mm	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単一 15号 ***					
	接着剤A		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着剤A			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	ネオボンド#110JS,,			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): 3)地区資材単価コード (J):					
	4)施設機械資材単価コード (K):					
	接着剤A					
	ネオボンド#110JS	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単一 16号 ***					
	接着剤B		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着剤B			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	ネオボンドシールE,,			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): 3)地区資材単価コード (J):					
	4)施設機械資材単価コード (K):					
	接着剤B					
	ネオボンドシールE	1.000	kg			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 阿川地区				
工事名	令和8年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策遮水シート張替工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 17号 ***					
	コーキング材		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コーキング材 エポソフト,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	コーキング材 エポソフト	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 18号 ***					
	金属プレート(アルミフラットバー)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	金属プレート(アルミフラットバー) 3.0mm×40mm×2.0m/本,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	金属プレート(アルミフラットバー) 3.0mm×40mm×2.0m/本	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 19号 ***					
	アンカーボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト ステンレス製、M6×45,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	アンカーボルト ステンレス製、M6×45	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 20号 ***					
	法留めブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	法留めブロック L1000×H500,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	法留めブロック L1000×H500	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 21号 ***					
	ステップブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップブロック 998×668×229,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ステップブロック 998×668×229	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 22号 ***					
	連結金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連結金具 ,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	連結金具	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 阿川地区
工事名	令和8年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策遮水シート張替工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単一 23号 ***					
	鉄鋼小構造物 (手摺・タラップ)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄鋼小構造物 (手摺・タラップ)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	鉄鋼小構造物 (手摺・タラップ)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 24号 ***					
	鉄鋼小構造物 運搬・据え付け		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄鋼小構造物 運搬・据え付け			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	鉄鋼小構造物 運搬・据え付け	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 25号 ***					
	ネットフェンス屋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス屋 ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ、忍返付き、			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ネットフェンス屋 ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ、忍返付き	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 26号 ***					
	アンカーブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーブロック 300*300*600、			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	アンカーブロック 300*300*600	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 27号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃ブラ類			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード : 2)資材規格:廃ブラ類 3)単価の入力 :			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 廃ブラ類	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 28号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード : 2)資材規格:無筋コンクリート廃材 3)単価の入力 :			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 阿川地区
工事名	令和8年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策遮水シート張替工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 29号 ***					
	スクラップ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクラップ			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード: 2)資材規格: 3)単価の入力:			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	スクラップ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 30号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分:無筋 2)時間的制約:なし 3)施工区分Ⅰ:機械 4)施工区分Ⅱ:昼間施工 5)低騒音・低振動対策:する			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 31号 ***					
	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:2			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料区分:洗砂(細目) 2)配合比区分:1:2			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通ボルトランドセメント 25kg詰袋	0.580	ton			
	洗砂					
	洗砂(細目)	0.680	m3			
	普通作業員		人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 32号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 17,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運転日数:17 2)排水方法:作業時排水 3)排水量(m3/h):0以上~7未満 4)動力源区分:発動発電機 5)長期割引単価区分(賃料機械):			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva		日			<賃料>
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	158.000	L			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単一 33号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 3,常時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運転日数:3 2)排水方法:常時排水 3)排水量(m3/h):7以上~30未満 4)動力源区分:発動発電機 5)長期割引単価区分(賃料機械):			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量15kva		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	124.000	L			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 阿川地区
工事名	令和8年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策遮水シート張替工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単一 34号 ***					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)ポンプ規格:口径 50mm 2)長期割引単価区分（賃料機械）:			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 35号 ***					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)ポンプ規格:口径 100mm 2)長期割引単価区分（賃料機械）:			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t 運転手（特殊）		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 36号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)作業内容:小規模(標準)			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S単一 37号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)作業内容:平均施工幅1m以上2m未満			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S単一 38号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)施工方法:標準 3)土留方式の種類:無し 4)障害の有無:無し 5)長期割引単価区分:			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S単一 39号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 阿川地区
工事名	令和8年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策遮水シート張替工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)施工方法:平均施工幅1m以上2m未満 3)土留方式の種類:無し 4)障害の有無:無し 5)長期割引単価区分:					
	単 価		m3			
	*** S単一 40号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)施工方法:現場制約あり 3)土留方式の種類:- 4)障害の有無:-					
	単 価		m3			
	*** S単一 41号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分:基面整正					
	単 価		m ²			
	*** S単一 42号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所:盛土部 2)法面締固めの有無:無し 3)現場制約の有無:無し 4)土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分:					
	単 価		m ²			
	*** S単一 43号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし 2)積込工法区分:機械積込 3)DID区間の有無:有り 4)運搬距離:5.7km以下					
	単 価		m3			
	*** S単一 44号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下 2)碎石の計上:計上する 3)長期割引単価区分: 4)規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40~0mm					
	単 価		m ²			
	*** S単一 45号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下 2)碎石の計上:計上する 3)長期割引単価区分: 4)規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40~0mm					
	単 価		m ²			
	*** S単一 46号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 阿川地区				
工事名	令和8年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策遮水シート張替工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類：一般型枠 2)構造物の種類：小型構造物					
	単 価		m ³			
	*** S単— 47号 ***					
	調整コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A
	SP コンクリート					当たり算出
	無筋・鉄筋構造物,ハ [°] ック材(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-4			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	0,-,一般養生,-,-,-,あり			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別：無筋・鉄筋構造物 2)打設工法：ハ [°] ック材(クレーン機能付)打設					
	3)コンクリート種類：生コンクリート(普通) 4)コンクリート規格の選択：18-8-40 5)設計日打設量：-					
	6)養生工の種類：一般養生 7)圧送管延長距離区分：- 8)現場内小運搬の有無：-					
	9)打設高さ、水平打設距離：- 10)長期割引単価区分：					
	単 価		m ³			
	*** S単— 48号 ***					
	充填コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A
	SP コンクリート					当たり算出
	無筋・鉄筋構造物,ハ [°] ック材(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-4			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	0,-,一般養生,-,-,-,あり			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別：無筋・鉄筋構造物 2)打設工法：ハ [°] ック材(クレーン機能付)打設					
	3)コンクリート種類：生コンクリート(普通) 4)コンクリート規格の選択：18-8-40 5)設計日打設量：-					
	6)養生工の種類：一般養生 7)圧送管延長距離区分：- 8)現場内小運搬の有無：-					
	9)打設高さ、水平打設距離：- 10)長期割引単価区分：					
	単 価		m ³			
	*** S単— 49号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A
	SP コンクリート					当たり算出
	小型構造物,ハ [°] ック材(クレーン機能付)打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	一般養生,-,-,-,あり			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別：小型構造物 2)打設工法：ハ [°] ック材(クレーン機能付)打設 3)コンクリート種類：生コンクリート(普通)					
	4)コンクリート規格の選択：18-8-40 5)設計日打設量：- 6)養生工の種類：一般養生					
	7)圧送管延長距離区分：- 8)現場内小運搬の有無：- 9)打設高さ、水平打設距離：-					
	10)長期割引単価区分：					
	単 価		m ³			
	*** S単— 50号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A
	SP コンクリート					当たり算出
	小型構造物,人力打設,生コンクリート(普通),18-8-40,-,一般養生,-,無し			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	,-			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別：小型構造物 2)打設工法：人力打設 3)コンクリート種類：生コンクリート(普通)					
	4)コンクリート規格の選択：18-8-40 5)設計日打設量：- 6)養生工の種類：一般養生					
	7)圧送管延長距離区分：- 8)現場内小運搬の有無：無し 9)打設高さ、水平打設距離：-					
	10)長期割引単価区分：					
	単 価		m ³			
	*** S単— 51号 ***					
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)		個		1,000 基	歩A
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)					当たり算出
	据付,400kgを超え600kg以下,あり			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分：据付 2)製品質量(kg/個)：400kgを超え600kg以下 3)基礎碎石の有無：無し					
	4)長期割引単価区分：					
	単 価		基			
	*** S単— 52号 ***					
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)		個		1,000 基	歩A
	SP 鉄筋コンクリート製品類機械布設(1)					当たり算出
	据付,200kgを超え400kg以下,あり			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分：据付 2)製品質量(kg/個)：200kgを超え400kg以下 3)基礎碎石の有無：無し					
	4)長期割引単価区分：					
	単 価		基			
	*** S単— 53号 ***					

SK009009

SK009009

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 阿川地区
工事名	令和8年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策遮水シート張替工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
	購入土		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	V=100×1.2/0.9					
	山砂 埋戻し用	133.300	m3			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単一 2号 ***					
	堤体法面部埋戻		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロング7-ムハッパ掘削) ハッパ	11.100	m3			S単 1号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパ(Ⅰ)	10.000	m3			S単 4号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単一 3号 ***					
	堆積土砂部埋戻		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロング7-ムハッパ掘削) ハッパ	11.100	m3			S単 1号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単一 4号 ***					
	天端固定部埋戻		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.100	m3			S単 36号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)	10.000	m3			S単 5号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単一 5号 ***					
	埋戻		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.100	m3			S単 37号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)	10.000	m3			S単 5号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単一 6号 ***					
	保護マット敷設工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	不織布 短繊維化繊系 t=10mm SA0281準用					
	保護マット 不織布(短繊維系) t=10mm	108.000	m ²			
	普通作業員		人			S単 13号
	土木一般世話役		人			S単 11号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単一 7号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 阿川地区
工事名	令和8年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策遮水シート張替工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ゴムシート布設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	ゴム系シート t=1.5mm					
	S06008準用					
	ゴムシート ゴム系シート t=1.5mm	110.000	m ²			[1]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.150				
	土木一般世話役		人			[2] S単 11号
	特殊作業員		人			[3] S単 12号
	普通作業員		人			[4] S単 13号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単－ 8号 ***					
	ネットフェンス布設工		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	H=1.5m 忍び返し付き					
	S02011準用					
	土木一般世話役		人			[1] S単 11号
	普通作業員		人			[2] S単 13号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 9号 ***					
	ゴムシート構造物固定工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	材料費					
	ゴムシート ゴム系シート t=1.5mm,,	4.400	m ²			S単 14号
	接着剤A ネオボンド#110JS,,	2.300	kg			S単 15号
	接着剤B ネオボンドシールE,,	3.450	kg			S単 16号
	コーキング材 エポソフト,,	2.000	本			S単 17号
	金属プレート(アルミフラットバー) 3.0mm×40mm×2.0m/本,,	5.000	本			S単 18号
	アンカーボルト ステンレス製、M6×45,,	45.000	本			S単 19号
	労務費					
	土木一般世話役		人			S単 11号
	特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 10号 ***					
	既設ゴムシート撤去		m ²		200.000 m ²	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			S単 11号
	特殊作業員		人			S単 12号
	普通作業員		人			S単 13号
	合 計					算出数量 200.000 m ²
	単 価		m ²			

SK009009

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 阿川地区
工事名	令和8年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策遮水シート張替工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ゴムシート					
	ゴム系シート t=1.5mm	948.398	m ²			単A
	保護マット					
	不織布 (短繊維系) t=10mm	731.376	m ²			単A
	ステップブロック					
	998×668×229	9.000	個			単A
	法留めブロック					
	L1000×H500	2.000	個			単A
	スクラップ					
		0.010	ton			単A
	金属プレート (アルミフラットバー)					
	3.0mm×40mm×2.0m/本	69.350	本			単A
	アンカーボルト					
	ステンレス製、M6×45	624.150	本			単A
	接着剤A					
	ネオボンド #110JS	31.901	kg			単A
	接着剤B					
	ネオボンドシールE	47.852	kg			単A
	コーキング材					
	エポソフト	27.740	本			単A
	連結金具					
		7.000	個			単A
	週休2日工事PR看板					
	縦・横1.00m以上	1.000	基			単A
	小 計					
	工場製作品					
	鉄鋼小構造物 (手摺・タラップ)					
		0.071	ton			単A
	鉄鋼小構造物 運搬・据え付け					
		0.071	ton			単A
	小 計					
	安全防護柵類					
	ネットフェンス扉					
	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ、忍返付き	1.000	組			単A
	アンカーブロック					
	300×300×600	2.000	個			単A
	小 計					
	セメント					
	普通ポルトランドセメント					
	25kg詰袋	0.001	ton			単A
	燃料類					
	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	158.000	L			単A
	軽油					
	パトロール給油	744.967	L			単A
【SP】	軽油					
	パトロール給油	372.137	L			単A
	小 計					
	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	11.400	m ³			単A
	建設廃材					
	廃プラ類	1.160	m ³			単A
	小 計					
	合 計					
	一般用生コンクリート					
【SP】	生コンクリート (普通)					
	18ー 8ー 40	2.134	m ³			単A
	コンクリート用骨材					
	洗砂					
	洗砂 (細目)	0.001	m ³			単A
	道路用砕石					
【SP】	再生クラッシュラン					
	RC-40 40～0mm	1.292	m ³			単A
	山砂, 山土砂, 山土					
	山砂					
	埋戻し用	76.648	m ³			単A

SK009009 (31/ 33)

SK009009

SK009009 (33/ 33)

令和 8 年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策遮水シート張替工事 特記仕様書

第 1 章 総 則

本工事は、農業土木工事共通仕様書（令和 7 年 9 月 2 6 日付け農村第 2 0 8 号）及び工事に関わる町及び県の規則等に基づいて施行するものとする。ただし、下記事項については本特記仕様書に基づいて施行するものとする。

なお、上記農業土木工事共通仕様書は、宮城県農村振興課のホームページ（https://www.pref.miyagi.jp/site/sekisankijyun/aiyousyo_r7.html）に掲載しているので参照すること。

第 2 章 材 料

1. 本工事に使用する材料は、別紙（使用材料表）のとおりである。
2. J I S 製品以外のコンクリート二次製品は、製作仕様書等を提出し監督職員の承諾を得るものとする。

第 3 章 一般施工

1. 工事の着工は、受益水田の稲刈り終了後に行うこと。
2. 機械施工における機械の規格については、搬入前に監督職員と打合せを行い、使用するものとする。
3. 工事施工のため使用する土地、及び周辺の道路等は、一般の交通に支障を及ぼさないよう留意し、また、止むを得ず通行止め・廻り道を必要とする場合は監督職員と打合せの上、必要な措置を行うものとする。
4. 工事施工の為に使用する地域周辺の道路等、一般の交通に支障を及ぼさないよう留意するとともに、維持、補修、復旧を行うこと。また、施工地内に関連する用排水路など施工時に営農上、生活上その機能に支障をきたすおそれのある場合は、監督職員と協議のうえ適切な措置を講じること。
5. 掘削土は、原則として、埋戻および盛土に転用するものとする。
6. 掘削土で有害なもの（転石等）は、隣接する田の耕土と混入しないよう注意すること。
7. 埋戻材、盛土材、または工事に使用する材料などについて、現場付近に一時仮置きが必要な場合は、降雨による流出、風による飛散などが生じないように措置すると

ともに、常に付近を清掃して環境保全に努めること。

8. 埋戻・盛土にあたっては過度の乾燥湿潤時を避けて、1層の仕上り厚さが30cm以下になるようにまきだし、不同沈下等が生じないよう十分に締固めること。
9. 標準図などで示している工種で現地に適合しない場合は、現地と適合するよう施工図を作成し、監督職員の承諾を得てから施工すること。
10. 工事中における受益者等からの意見要望等は、単独処理することなく、速やかに監督職員に報告し指示を受けること。
11. 請負者は排ガス対策型建設機械を使用することを原則とする。また、建設機械運転不要時のエンジン停止及び効率的利用に努めること。
12. 掘削作業等においては、特に地下排水等排水処理を行い、施工基面を乱すことのないよう施工すること。また、不良土が現れた場合、良質土に置き換えて施工するものとする。

第4章 コンクリート工

1. 本工事の構造物設計に用いたコンクリート基準強度(f_{ck})は下記の通りである。

無筋コンクリート $f'_{ck}=18\text{N/mm}^2$

2. 本工事に使用するレディミクストコンクリートは、別に指定のあるものを除き普通セメントの使用を原則とし、前項及び下記の規格を満足する呼び強度を選択して使用するものとする。ただし、請負者は普通セメントの使用が明らかに不相当であると判断するに足る合理的理由がある場合は別途監督職員あてに協議すること。

名称	種類	最大粗骨材寸法	スランプ	空気量	最大 W/C	備考
無筋コンクリート	普通	40mm	8cm	4.5%	—	

3. コンクリートの現場養生を行う場合は、監督職員と打合せを行い適切な管理を行うものとする。

第5章 ため池工

1. ため池工及び付帯工において注文図面どおりか常に確認を行い、現地に適合しない場合は、施工に先立ち施工図を提出し監督職員と協議を行い、承諾を得たうえで施工しなければならない。

2. ため池遮水シートの旧体撤去及び新材布設については施工後の漏水が生じないように、接合、重ねあわせ等入念に施工しなければならない。
3. 旧体遮水シート撤去後、シート基盤法面を機械施工にて整正し、シート設置に有害な雑物がある場合は除去することとする。
4. シート基盤面整正後、遮水シート設置に先立ち保護シートを設置するものとする。
5. 遮水シート天端固定部の掘削、埋戻しについては人力、機械併用により丁寧に施工することとする。

第 6 章 施工管理

請負者は、農業土木工事施工管理基準（令和 7 年 9 月 2 6 日付け農村第 2 0 9 号）に基づき施工管理を実施するものとする。なお、上記農業土木工事施工管理基準は、宮城県農村振興課のホームページ（https://www.pref.miyagi.jp/site/sekisankijyun/aiyousyo_r7.html）に掲載しているので参照すること。

1. 前項の基準は当該工事に関係する工種項目を適用するものとする。ただし、下記事項については本特記仕様書に基づくものとする。

（１） 直接測定による出来型測定

（適用除外）

下記工種項目については適用除外とする。

工種	項目	記事
1 掘削	基準高，幅，法長，施工延長	—
2 盛土	法長	—

第 7 章 その他

1. 本仕様書及び設計図書に定めない事項，あるいは疑義が生じた事項については，必要に応じて監督職員と打合せのうえ施工するものとする。
2. 請負者が工事のために使用する道路などに損傷を与えた場合は，すみやかに監督職員に報告するものとし，請負者の責任において復旧すること。
3. 本工事においてプラスチック廃材等は，再資源化施設に運搬処理すること。処理後は速やかに監督職員に状況写真及びマニフェストを提出し，その処理量について監督職員に確認すること。

4. 監督職員は設計や設計変更に係わる必要な測量作業、設計図書及び数量計算書等の作成を指示することがある。
5. 工事に使用するダンプトラックなどの車両が一般道路を走行する場合には、工事名、会社名を明示したプレートを外側から読みとれるように装着すること。また運搬トラック等が過積載になっていないか、請負者の責任において常に監視し、過積載運行のないよう留意すること。
6. 品質の確保、安全性の確保、隣接住民に対する騒音、振動防止のため、土工事などの重機械作業は、早朝や日没後に施工してはならない。ただし緊急性のある場合は、監督職員の承諾を得てから施工するものとする。
7. 工事箇所からの排水にあたっては濁水に注意し、排水方法に配慮するものとする。
8. 工事に必要な仮設用地は、請負者が借地を行う。なお、借地の返還にあたっては、土地所有者との借地契約に基づいて原形に復旧し、紛争等が生じないようにするものとする。

第8章 暴力団等の排除について

1. 請負者が、この契約の履行期間中に宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成20年11月1日施行。以下「排除要綱」という。）別表各号に該当すると認められた時は、契約を解除することができるものとする。
2. 請負者は、排除要綱別表各号に該当し、宮城県から指名停止措置を受けている者にこの契約の全部または一部を下請負させ、もしくは受託させてはならない。
また、この契約の下請負もしくは受託させた者が、排除要綱別表各号に該当すると認められる時は、当該下請負契約等の解除を求めることができる。
3. 請負者は、この契約の履行にあたり、暴力団員及び暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）から不当要求または妨害を受けた時は、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。
また、この契約の下請負もしくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求または妨害を受けた時は、同様の措置を行うよう指導すること。
なお、暴力団員等から不当要求または妨害を受け、警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が、適切に行われた場合で、これにより履行遅滞が発生するおそれがあると認められる時は、必要に応じて工程の調整、工期の延期等の措置を講じる。

使 用 材 料 表

[illegible]

令和 8 年度二分沢ため池長寿命化・防災減災対策
遮水シート張替工事

宮城郡七ヶ浜町松ヶ浜 地内

数 量 計 算 書

護 岸 補 修 工

数 量 総 括 表

二分沢ため池

名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	備 考
土工				
機械掘削	土砂	m3	28.1	①
機械床堀	土砂	m3	243.6	②
背面埋戻し	B<1.0m	m3	43.7	③
前面埋戻し	B<1.0m	m3	246.5	④
法面掘削	土砂	m3	6.9	⑤
法面盛土	土砂	m3	36.7	⑥
基盤整形(法面)		m2	677.2	
作業毎仕分け				
超ロングBH掘削	②+⑤	m3	250.5	
超ロングBH盛土埋戻	④+⑥	m3	283.2	
天端固定部掘削	①	m3	28.1	
天端固定部埋戻	③	m3	43.7	
不足土	$(43.7+36.7) - 28.1 \times 0.9$	m3	55.1	
(堆積土・堤体法面部掘削土は、背面・盛土法面の埋戻土としては不適と判断)				
遮水シート工	合成ゴムシート, t=1.5mm	m2	806.7	
階段工(1)	B1.0×H1.67×h0.15×b0.3	箇所	1.0	NO.1+12.9
階段工(2)	B1.0×H1.37×h0.15×b0.3	箇所	1.0	NO.3+19.5
天端コン再設置	L=0.56m	箇所	1.0	NO.2+15.8
ネットフェンス撤去	H=1.5 忍び付, 支柱間隔 2.0m	m	89.1	
ネットフェンス再設置	H=1.5 忍び付, 支柱間隔 2.0m	m	86.1	
ネットフェンス門扉工	H=1.5 直忍び付, W=1.0, 片開き	箇所	1.0	NO.3+19.5
既設シート撤去工		m2	774.7	
構造物取壊し	天端コン取壊し, 無筋構造物	m3	11.4	

二分沢ため池

二分沢ため池

二分沢ため池		護 岸 工 土 工 計 算 表						表1
測 点	距 離	機械掘削 CA1			機械床堀 CA2			
		断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	
NO.0+7.8	0.00	0.00			0.00			
NO.0+11.3	3.50	0.30			4.20	2.10	7.40	
NO.1	8.80	0.30	0.30	2.60	4.20	4.20	37.00	
NO.1+13.5	13.50	0.30	0.30	4.10	3.60	3.90	52.70	
NO.1+14.5	1.00	0.00			3.60	3.60	3.60	
NO.1+15.5	1.00	0.30			3.60	3.60	3.60	
NO.2	4.50	0.30	0.30	1.40	2.60	3.10	14.00	
NO.2+15.8	15.80	0.40	0.35	5.50	2.00	2.30	36.30	
NO.3	4.20	0.30	0.35	1.50	2.00	2.00	8.40	
NO.4	20.00	0.40	0.35	7.00	1.90	1.95	39.00	
NO.4+0.6	0.60	0.40	0.40	0.20	2.00	1.95	1.20	
NO.4+5.7	5.10	0.40	0.40	2.00	4.40	3.20	16.30	
NO.4+11.2	5.70	0.30	0.35	2.00	2.00	3.20	18.20	
NO.4+16.9	5.90	0.30	0.30	1.80	0.00	1.00	5.90	
合 計	89.60			28.10			243.60	

二分沢ため池		護 岸 工 土 工 計 算 表						表2
測 点	距 離	背面埋戻し BA1			前面埋戻し BA2			
		断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	
NO.0+7.8	0.00	0.00			0.00			
NO.0+11.3	3.50	0.50			4.40	2.20	7.70	
NO.1	8.80	0.50	0.50	4.40	4.40	4.40	38.70	
NO.1+13.5	13.50	0.50	0.50	6.80	3.80	4.10	55.40	
NO.1+14.5	1.00	0.00			3.80	3.80	3.80	
NO.1+15.5	1.00	0.50			3.80	3.80	3.80	
NO.2	4.50	0.50	0.50	2.30	2.80	3.30	14.90	
NO.2+15.8	15.80	0.60	0.55	8.70	2.00	2.40	37.90	
NO.3	4.20	0.50	0.55	2.30	1.70	1.85	7.80	
NO.4	20.00	0.60	0.55	11.00	2.00	1.85	37.00	
NO.4+0.6	0.60	0.60	0.60	0.40	2.00	2.00	1.20	
NO.4+5.7	5.10	0.50	0.55	2.80	3.90	2.95	15.00	
NO.4+11.2	5.70	0.40	0.45	2.60	2.10	3.00	17.10	
NO.4+16.9	5.90	0.40	0.40	2.40	0.00	1.05	6.20	
合 計	89.60			43.70			246.50	

二分沢ため池		護 岸 工 土 工 計 算 表						表3
測 点	距 離	法面掘削CA3			法面盛土BA3			
		長 さ	平 均	数 量	長 さ	平 均	数 量	
NO.0+7.8	0.00	0.00			0.00			
NO.0+11.3	3.50	0.20	0.10	0.40	0.10	0.05	0.20	
NO.1	8.80	0.20	0.20	1.80	0.10	0.10	0.90	
NO.1+13.5	13.50	0.00	0.10	1.40	0.30	0.20	2.70	
NO.1+14.5	1.00	0.00			0.30	0.30	0.30	
NO.1+15.5	1.00	0.00			0.30	0.30	0.30	
NO.2	4.50	0.10	0.05	0.20	0.40	0.35	1.60	
NO.2+15.8	15.80	0.00	0.05	0.80	0.90	0.65	10.30	
NO.3	4.20	0.00			0.50	0.70	2.90	
NO.4	20.00	0.00			0.80	0.65	13.00	
NO.4+0.6	0.60	0.00			1.10	0.95	0.60	
NO.4+5.7	5.10	0.10	0.05	0.30	0.20	0.65	3.30	
NO.4+11.2	5.70	0.30	0.20	1.10	0.00	0.10	0.60	
NO.4+16.9	5.90	0.00	0.15	0.90	0.00			
合 計	89.60			6.90			36.70	


[illegible]

数量表


1.0式

[illegible]

遮水シート工 展開図



取水工部詳細図



シート端部処理工

数量表

二分沢ため池

10.0m当り

[illegible]

$$(1 \ / \ 1)$$
[illegible]


数量表

1.0式


[illegible]

名 称	計 算 式	数 量
土工事		
	天端部は護岸工土工事にて計上	
機械掘削	階段 帯工 $1.59\text{m}^2 \times 1.00 + (2.24\text{m}^2 + 3.13\text{m}^2) \times 0.15 = 2.40$	2.4 m3
埋戻し	階段 帯工 $0.10\text{m}^2 \times 1.00 + (0.03\text{m}^2 + 0.03\text{m}^2) \times 0.15 = 0.11$	0.1 m3
基面整正	階段 帯工 天端 $(0.59+3.53) \times 1.00 + (0.64+3.35+1.31+2.60) \times 0.15 + 0.30 \times 1.30 = 5.70$	5.7 m2
残土処理(捨土)	$2.40 - 0.11 = 2.29$	2.3 m3
階段部		
基礎材	$0.59 \times 1.00 = 0.590$	0.59 m2
裏込材	$3.53 \times 1.00 = 3.530$	3.53 m2
調整コンクリート	$(0.042\text{m}^2 + 0.002\text{m}^2) \times 1.00 = 0.044$	0.04 m3
法留めブロック	$= 1.0$	1 個
ステップブロック	$= 5.0$	5 個
充填コンクリート	法留め ステップ $0.028\text{m}^2 + 0.0018\text{m}^2 \times 5 = 0.037$	0.04 m3
連結金具	$= 4.0$	4 個
天端部+帯部		
無筋コンクリート	天端 帯工(A) 帯工(B) $0.30 \times 0.45 \times 1.30 + (2.34\text{m}^2 + 3.23\text{m}^2) \times 0.15 = 1.011$	1.01 m3
型 枠	天端 帯工(A) 帯工(B) $(0.30 \times 0.45 + 0.45 \times 1.30) \times 2 + (2.34\text{m}^2 + 3.23\text{m}^2) \times 2 + 0.35 \times 0.15 \times 2 = 12.685$	12.69 m2
手摺り	$= 1.0$	1 本


平面図




階段断面図




帯工(A)断面図




帯工(B)断面図




ステップブロック



法留めブロック



手摺(1)詳細図



規格諸元

呼び名	主要寸法 長さ×高さ×底面幅 (mm)	参考質量 (kg/個)	充填コンクリート量 (m ³ /個)
ステップブロック	998×668×229	242	0.0018
法留めブロック	1000×500×488	416	0.028


数量表

1.0式


[illegible]

名 称	計 算 式	数 量
土工事		
	天端部は護岸工土工事にて計上	
機械掘削	階段 帯工 $1.16\text{m}^2 \times 1.00 + (1.66\text{m}^2 + 1.66\text{m}^2) \times 0.15 = 1.66$	1.7 m3
埋戻し	階段 帯工 $0.12\text{m}^2 \times 1.00 + (0.04\text{m}^2 + 0.04\text{m}^2) \times 0.15 = 0.13$	0.1 m3
基面整正	階段 帯工 天端 $(0.59 + 2.86) \times 1.00 + (0.64 + 2.68) \times 2 \times 0.15 + 0.30 \times 1.30 = 4.84$	4.8 m2
残土処理(捨土)	$1.66 - 0.13 = 1.53$	1.5 m3
階段部		
基礎材	$0.59 \times 1.00 = 0.590$	0.59 m2
裏込材	$2.86 \times 1.00 = 2.860$	2.86 m2
調整コンクリート	$(0.042\text{m}^2 + 0.002\text{m}^2) \times 1.00 = 0.044$	0.04 m3
法留めブロック	$= 1.0$	1 個
ステップブロック	$= 4.0$	4 個
充填コンクリート	法留め ステップ $0.028\text{m}^2 + 0.0018\text{m}^2 \times 4 = 0.035$	0.04 m3
連結金具	$= 3.0$	3 個
天端部+帯部		
無筋コンクリート	天端 帯工(A) 帯工(B) $0.30 \times 0.45 \times 1.30 + (1.94\text{m}^2 + 1.94\text{m}^2) \times 0.15 = 0.758$	0.76 m3
型 枠	天端 帯工(A) 帯工(B) $(0.30 \times 0.45 + 0.45 \times 1.30) \times 2 + (1.94\text{m}^2 + 1.94\text{m}^2) \times 2 + 0.35 \times 0.15 \times 2 = 9.305$	9.31 m2
手摺り	$= 1.0$	1 本


平面図




階段断面図




帯工(A)断面図




帯工(B)断面図




ステップブロック



法留めブロック



手摺(2)詳細図



規格諸元

呼び名	主要寸法 長さ×高さ×底面幅 (mm)	参考質量 (kg/個)	充填コンクリート量 (m3/個)
ステップブロック	998×668×229	242	0.0018
法留めブロック	1000×500×488	416	0.028

材質: SUS304TP
形状: 40A t3.5

天端コンクリート再設置

数量表

二分沢ため池

1.0式


[illegible]

名 称	計 算 式	数 量
土工事	護岸工土工事にて計上	
施工延長	= 0.56	0.56 m
基面整正	幅 延長 0.30×0.56 = 0.17	0.2 m ²
無筋コンクリート ($f_{ck}=18\text{N/mm}^2$)	幅 高さ 延長 $0.30 \times 0.45 \times 0.56$ = 0.08	0.08 m ³
天端コン型枠	高さ 延長 断面 箇所 $(0.45 + 0.35) \times 0.56 + 0.08\text{m}^2 \times 2$ = 0.61	0.61 m ²
〔施工延長 L=0.56m〕		


[illegible]

名 称	計 算 式	数 量
ネットフェンス・門扉撤去		
人力掘削 標準アンカーブロック	10個当り $[(0.38 \times 0.38 + 0.62 \times 0.62)/2 - 0.18 \times 0.18] \times 0.4 \times 10 = 0.928$	
	箇所 $0.928/10 \times 21 = 1.95$	
人力掘削 控柱アンカーブロック	10個当り $[(0.38 \times 0.75 + 0.71 \times 1.08)/2 - 0.18 \times 0.55] \times 0.55 \times 10 = 2.348$	
	箇所 $2.348/10 \times 21 = 4.93$	
人力掘削 門扉アンカーブロック	1基当り $[(0.50 \times 0.50 + 0.83 \times 0.83)/2 - 0.30 \times 0.30] \times 0.55 \times 2 = 0.417$	
	基 $0.417 \times 2 = 0.83$	
	計 7.71	7.7 m3
人力埋戻し 標準アンカーブロック	10個当り $(0.38 \times 0.38 + 0.62 \times 0.62)/2 \times 0.4 \times 10 = 1.058$	
	箇所 $1.058/10 \times 21 = 2.22$	
人力埋戻し 控柱アンカーブロック	10個当り $(0.38 \times 0.75 + 0.71 \times 1.08)/2 \times 0.55 \times 10 = 2.892$	
	箇所 $2.892/10 \times 21 = 6.07$	
人力埋戻し 門扉アンカーブロック	1基当り $(0.50 \times 0.50 + 0.83 \times 0.83)/2 \times 0.55 \times 2 = 0.516$	
	基 $0.516 \times 2 = 1.03$	
	計 9.32	9.3 m3
ネットフェンス撤去	$87.1 + 2.0 = 89.10$	89.1 m
ネットフェンス・門扉再設		
人力掘削	$= 9.32$	9.3 m3
人力埋戻し	$= 7.71$	7.7 m3
ネットフェンス設置	既設 新設門扉 $87.1 - 1.0 = 86.1$	86.1 m

門扉用ブロック




標準ブロック




控柱用ブロック

正面図



側面図



ネットフェンス門扉工

数量表

二分沢ため池

1.0式

[illegible]

名 称	計 算 式	数 量
ネットフェンス門扉工	= 1.0	1 基
人力掘削	1基当り $(0.50 \times 0.50 + 0.83 \times 0.83) / 2 \times 0.55 \times 2$ = 0.516	0.5 m3
人力埋戻し	1基当り $[(0.50 \times 0.50 + 0.83 \times 0.83) / 2 - 0.30 \times 0.30] \times 0.55 \times 2$ = 0.417	0.4 m3
門扉設置	= 1.0	1 箇所
アンカーブロック	= 2.0	2 個
ブロック布設	= 2.0	2 個
モルタル	= 0.002	0.002 m3
片開き門扉 H1500×W1000(直忍付) アンカーブロック (300×300×600) 門扉用ブロック		

既設シート撤去工

数量表

二分沢ため池

1.0式

[illegible]

[illegible]

構造物取壊し工

数量表

二分沢ため池

1.0式

[illegible]





[illegible]

施 工 位 置 図



図 面 の 名 称	図面番号
令和8年度二分沢ため池長寿命化・ 防災減災対策遮水シート張替工事 施行位置図	1


CA1	機械掘削	0.3
CA2	機械床掘	4.2
BA1	背面埋戻し	0.5
BA2	前面埋戻し	4.4
CA3	法面掘削	0.2
BA3	法面盛土	0.1




ん 今回施工分

図面の名称		図面番号
令和8年度 二分沢ため池 長寿命化・防災減災対策 遮水シート張替工事 横断面図(1/4)数量入り 縮尺:図示		1 3
測 量	平成 年 月 日終了	
設 計		
製 原 図		
図 複 写		
事 務 所 長		
主 管 課 長		


CA1	機械掘削	---
CA2	機械床掘	3.6
BA1	背面埋戻し	---
BA2	前面埋戻し	3.8
CA3	法面掘削	---
BA3	法面盛土	0.3




CA1	機械掘削	0.3
CA2	機械床掘	2.6
BA1	背面埋戻し	0.5
BA2	前面埋戻し	2.8
CA3	法面掘削	0.1
BA3	法面盛土	0.4



CA1	機械掘削	0.4
CA2	機械床掘	2.0
BA1	背面埋戻し	0.6
BA2	前面埋戻し	2.0
CA3	法面掘削	---
BA3	法面盛土	0.9



CA1	機械掘削	0.3
CA2	機械床掘	2.0
BA1	背面埋戻し	0.5
BA2	前面埋戻し	1.7
CA3	法面掘削	---
BA3	法面盛土	0.5



今回施工分

図面の名称		図面番号
令和8年度 二分沢ため池 長寿命化・防災減災対策 遮水シート張替工事 横断面図(2/4)数量入り 縮尺:図示		2 3
測量	平成 年 月 日終了	
設計		
製図	原図	
図	複写	
事務所長		
主管課長		

CA1	機械掘削	0.4
CA2	機械床掘	2.0
BA1	背面埋戻し	0.6
BA2	前面埋戻し	2.0
CA3	法面掘削	--
BA3	法面盛土	1.1

CA1	機械掘削	0.3
CA2	機械床掘	2.0
BA1	背面埋戻し	0.4
BA2	前面埋戻し	2.1
CA3	法面掘削	0.3
BA3	法面盛土	—





図 面 の 名 称		図面番号
令和8年度 二分沢ため池 長寿命七 防災減災対策 逆水シート張替工事 横断図(3/4)数量入り 縮尺:図示		3 3
測 量	平成 年 月 日終了	
設 計		
製 図	原 因	
製 図	複 写	
事 務 所 長		
主 管 課 長		

CA1	機械掘削	0.3
CA2	機械床掘	----
BA1	背面埋戻し	0.4
BA2	前面埋戻し	----
CA3	法面掘削	----
BA3	法面盛土	----




ん 今回施工分


図面の名称		図面番号
令和8年度 二分沢ため池 長寿命化・防災減災対策 遮水シート張替工事 横断面図(4/4)数量入り 縮尺:図示		4 3
測 量	平成 年 月 日終了	
設 計		
製 原 図		
図 複 写		
事 務 所 長		
主 管 課 長		

遮水シート工 展開図

H=1:100
V=1:200




取水工部詳細図




標準断面図

S=1:50




天端コンクリート再設置

S=1:25



シート接合詳細図


S=フリー




端部処理工

S=フリー

構造物固定




法先固定



※法先及び構造物固定は金属プレートを巻き込み袋状にして熱融着し、
端末はシリコンでコーキング処理をする。






天端固定










全部施工に付き塗色省略

図面の名称		図面番号
令和8年度 二分沢ため池 長寿命化・防災減災対策 遮水シート張替工事 遮水シート工展開図・標準断面図 縮尺：図示		4
測量	平成 年 月 日終了	
設計		
製図		
原図		
図複写		
事務所長		
主管課長		

S=1:50



S=1:50




呼び名	主要寸法 長さ×高さ×底面幅 (mm)	参考質量 (kg/個)	充填コンクリート量 (m ³ /個)
ステップブロック	998×668×229	242	0.0018
法留めブロック	1000×500×488	416	0.028

全部施工に付き塗色省略	
図 面 の 名 称	図面番号
令和8年度 二分派ため地 長寿命化・防災減災対策 遮水シート張替工事 階段 工	5
縮尺：図 示	
測 量	平成 年 月 日終了
設 計	
製 図	原 図
	複 写
事務所長	
主管課長	


救助ネット工 展開図

H=1:100
V=1:200




救助ネット工標準図

S=フリー




片開き門扉工
H1500×W1000(直忍付)


S=1:25



門扉用ブロック
(新設・既設利用)




標準ブロック
(既設利用)



控柱用ブロック
(既設利用)

正面図

側面図



ん 今回施工分

図面の名称		図面番号
令和8年度 二分沢ため池 長寿命化・防災減災対策 遮水シート張替工事 救助ネット工・門扉工 縮尺:図示		6
測量	平成 年 月 日終了	
設計		
製図	原図	
図複写		
事務所長		
主管課長		