

[illegible]

設計内訳書（実施）

工事名	令和8年度 西原線排水整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装			式	1				
舗装工			式	1				
アスファルト舗装工			式	1				
表層	再生密粒度As20F, t=50mm, 幅員1.4m以上3.0m未満		m2	1,290				単 1号
下層路盤	300mm, 2層施工, RC-40		m2	82				単 2号
不陸整正	補足材あり, t=2cm, RC-40		m2	1,200				単 3号
間詰工			式	1				
間詰コンクリート	18-8-40, 人力打設		m3	16				単 4号
充填コンクリート	18-8-40, 人力打設		m3	0.1				単 5号
コンクリート型枠	一般型枠		m2	3				単 6号
排水構造物工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り	土質:土砂		m3	130				単 7号

設計内訳書（実施）

工事名	令和8年度 西原線排水整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂(発生土)		m3	50				単 8号
土砂運搬処理	発生土運搬, 2.5km以下		m3	70				単 9号
側溝工			式	1				
プレキャストU型側溝	落蓋式型側溝 300A		m	1				単 10号
プレキャストU型側溝	道路用側溝 300B		m	41				単 11号
自由勾配側溝	側溝規格:B300×H300		m	8				単 12号
自由勾配側溝	側溝規格:B300×H400		m	3				単 13号
自由勾配側溝	側溝規格:B300×H500		m	8				単 14号
自由勾配側溝	側溝規格:B300×H600		m	13				単 15号
自由勾配側溝	側溝規格:B300×H700		m	3				単 16号
自由勾配側溝	側溝規格:B300×H800		m	2				単 17号
自由勾配側溝	側溝規格:B400×H500		m	2				単 18号
自由勾配側溝	側溝規格:B400×H600		m	6				単 19号

設計内訳書（実施）

工事名	令和8年度 西原線排水整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	側溝規格:B400×H700						単 20号
		m	23				
自由勾配側溝	側溝規格:B400×H800						単 21号
		m	3				
自由勾配側溝	側溝規格:B400×H1000						単 22号
		m	8				
自由勾配側溝	側溝規格:B400×H1100						単 23号
		m	9				
自由勾配側溝	側溝規格:B500×H600						単 24号
		m	6				
自由勾配側溝	側溝規格:B500×H700						単 25号
		m	4				
自由勾配側溝	側溝規格:B500×H800						単 26号
		m	3				
自由勾配側溝	側溝規格:B500×H900						単 27号
		m	3				
自由勾配側溝	側溝規格:B500×H1000						単 28号
		m	1				
自由勾配側溝	No. 3+10. 6付近電柱切回し、側溝規格B300×H300						単 29号
		箇所	1				
自由勾配側溝	No. 4+3. 4付近電柱切回し、側溝規格B300×H400～500						単 30号
		箇所	1				
自由勾配側溝	No. 5+7. 0付近電柱切回し、側溝規格B300×H700						単 31号
		箇所	1				
自由勾配側溝	No. 3+7. 5付近横断部、側溝規格B300×H500						単 32号
		箇所	1				

設計内訳書（実施）

工事名	令和8年度 西原線排水整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	No. 5+12. 7付近横断部、側溝規格B400×H1100						単 33号
		箇所	1				
自由勾配側溝	側溝規格:土留型 B300×H600						単 34号
		m	2				
側溝蓋	自由勾配側溝用蓋、鋼製グレーティング 蓋、300用						単 35号
		枚	10				
側溝蓋	自由勾配側溝用蓋、鋼製グレーティング 蓋、300用						単 36号
		枚	9				
側溝蓋	自由勾配側溝用蓋、鋼製グレーティング 蓋、300用(横断用)						単 37号
		枚	1				
側溝蓋	自由勾配側溝用蓋、鋼製グレーティング 蓋、400用						単 38号
		枚	4				
側溝蓋	自由勾配側溝用蓋、鋼製グレーティング 蓋、400用(横断用)						単 39号
		枚	1				
側溝蓋	自由勾配側溝用蓋、鋼製グレーティング 蓋、500用						単 40号
		枚	2				
側溝蓋	落蓋型側溝300A用、コンクリート蓋、L=0. 50m						単 41号
		枚	2				
側溝蓋	落蓋式U型側溝300B用、コンクリート蓋、L=0. 50m						単 42号
		枚	73				
側溝蓋	自由勾配側溝用蓋、コンクリート製蓋、300用、車道用						単 43号
		枚	18				
側溝蓋	自由勾配側溝用蓋、コンクリート製蓋、400用、車道用						単 44号
		枚	42				
側溝蓋	自由勾配側溝用蓋、コンクリート製蓋、500用、車道用						単 45号
		枚	12				

設計内訳書（実施）

工事名	令和8年度	西原線排水整備工事	事業区分 工事区分			道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
勾配調整コンクリート			自由勾配側溝 勾配調整コンクリート、18-8-40						単 46号
集水枠・マンホール工				m3	5				
				式	1				
現場打ち集水枠			現場打材、18-8-40、集水枠600×600×600						単 47号
現場打ち集水枠			現場打材、18-8-40、集水枠600×600×700						単 48号
				箇所	3				
現場打ち集水枠			現場打材、18-8-40、集水枠700×700×1100						単 49号
				箇所	1				
現場打ち集水枠			現場打材、18-8-40、集水枠700×700×1400						単 50号
				箇所	3				
現場打ち集水枠			現場打材、18-8-40、集水枠800×800×1300						単 51号
				箇所	1				
蓋			蓋種別:鋼製グレーチング 蓋 600×600用 T-25						単 52号
				枚	6				
蓋			蓋種別:鋼製グレーチング 蓋 700×700用 T-25						単 53号
				枚	4				
蓋			蓋種別:鋼製グレーチング 蓋 800×800用 T-25						単 54号
				枚	1				
防護柵工									
				式	1				
防止柵工									
				式	1				
転落防止柵			柵高:1.1m縦格子、長さL=1.5m、作業区分:バースプレート型(770-870)固定						単 55号
				箇所	1				

設計内訳書（実施）

工事名	令和8年度 西原線排水整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識工								
			式	1				
小型標識工								
			式	1				
標識柱		φ60.5×t3.2,撤去・再設置						単 56号
			基	1				
標識板		(330-B)一時停止▽450,撤去・再設置						単 57号
			枚	1				
区画線工								
			式	1				
区画線工								
			式	1				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 58号
			m	3				
道路付属施設工								
			式	1				
境界工								
			式	1				
境界杭		境界杭規格:コンクリート杭90×90×600(支給品),施工区分:根巻き基礎有り						単 59号
			本	6				
境界紙		境界紙規格:境界プレート(支給品),施工規模:10枚未満						単 60号
			枚	6				
道路付属物工								
			式	1				
基準杭		既設基準杭,撤去・再設置						単 61号
			本	2				

設計内訳書（実施）

工事名	令和8年度 西原線排水整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
構造物切断	コンクリート版、水路底版	m	38				単 62号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物、機械施工	m3	8				単 63号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物、機械施工	m3	12				単 64号
舗装版切断	アスファルト舗装、t=15cm以下	m	150				単 65号
舗装版破砕	アスファルト舗装版、t=15cm以下、横込あり	m2	1,350				単 66号
排水構造物撤去工		式	1				
側溝蓋撤去	側溝「レナンド」蓋撤去、40kg/枚以下	枚	18				単 67号
側溝蓋撤去	側溝「レナンド」蓋撤去、40kg/枚以上	枚	1				単 68号
道路施設撤去工		式	1				
鋼板撤去	側溝編鋼板撤去	枚	34				単 69号
運搬処理工		式	1				

設計内訳書（実施）

工事名	令和8年度 西原線排水整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬処理	アスファルト殻、6.0km以下	m3	67				単 70号
殻運搬処理	コンクリート殻（無筋）、5.7km以下	m3	8				単 71号
殻運搬処理	コンクリート殻（鉄筋）、5.7km以下	m3	12				単 72号
現場発生品運搬処理	鋼材スクラップ	t	1				単 73号
付帯工		式	1				
支障施設移設工		式	1				
ゴミ集積所移設	移設（往復）、移設距離：50m程度	箇所	1				単 74号
上下水道施設工		式	1				
仕切弁調整	ねじ式、撤去・再設置	箇所	4				単 75号
上水道出し管調整	PPφ20mm、長さ調整	箇所	4				単 76号
下水マンホールの蓋高さ調整	φ600mm、高さ調整	箇所	1				単 77号
仮設工		式	1				
水替工		式	1				

設計内訳書（実施）

工事名	令和8年度 西原線排水整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ排水	ポンプ 据付・撤去		現場	1				単 78号
			日					単 79号
ポンプ排水	ポンプ 運転							
			式	1				単 80号
交通管理工			人日					
交通誘導警備員			式	1				
直接工事費			人日					
			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税額及び地方消費税額			式	1				

設計内訳書（実施）

工事名	令和8年度 西原線排水整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事費計									
			式	1					

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 1号	表層	再生密粒度As20F, t=50mm, 幅員1.4m以上3.0m未満	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号	下層路盤	300mm, 2層施工, RC-40	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		300mm, 2層施工, 再生クワッチャン RC-40, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号	不陸整正	補足材あり, t=2cm, RC-40	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		有り, 16mm以上22mm未満, 再生クワッチャン RC-40, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 4号	間詰コンクリート	18-8-40, 人力打設	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40, 養生無し, 有り, 全ての費用	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 5号	充填コンクリート	18-8-40, 人力打設	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 6号	コンクリート型枠	一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 7号	床掘り	土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 8号	埋戻し	土質区分: 土砂, 土質: 土砂(発生土)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 9号	土砂運搬処理	発生土運搬, 2.5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1			
整地		敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 10号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	落蓋式型側溝 300A	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372, 300A 300×240×600,無し,無し,有り,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0,0	m	1			単 81号
合計							
単価							円/㎡

- 15 -

七ヶ浜町

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 11号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	道路用側溝 300B	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝3種 JIS A 5372, 300B 300×400×2000,無し,無し,有り,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ	m	1			単 82号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 12号	自由勾配側溝	側溝規格:B300×H300	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下,無し, 18-8-40(普通), 0.25m3/10m,有り,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0, 0.5m3/10m, 18-8	m	1			単 83号
合計							
単価							円/㎡

- 16 -

七ヶ浜町

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 13号	自由勾配側溝	側溝規格:B300×H400	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0.26m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40〜0, 0.51m3/10m, 18-	m	1			単 84号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 14号	自由勾配側溝	側溝規格:B300×H500	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0.26m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40〜0, 0.51m3/10m, 18-	m	1			単 85号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 15号	自由勾配側溝	側溝規格:B300×H600	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0.27m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40〜0, 0.53m3/10m, 18-	m	1			単 86号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 16号	自由勾配側溝	側溝規格:B300×H700	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0.27m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40〜0, 0.53m3/10m, 18-	m	1			単 87号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 17号	自由勾配側溝	側溝規格:B300×H800	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0. 28m3/10m, 有り, 再生ガラスシャワソ 40～0, 0. 55m3/10m, 18-	m	1			単 88号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 18号	自由勾配側溝	側溝規格:B400×H500	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0. 31m3/10m, 有り, 再生ガラスシャワソ 40～0, 0. 62m3/10m, 18-	m	1			単 89号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 19号	自由勾配側溝	側溝規格:B400×H600	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0. 31m3/10m, 有り, 再生ガラスシャワソ 40～0, 0. 62m3/10m, 18-	m	1			単 90号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 20号	自由勾配側溝	側溝規格:B400×H700	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0. 33m3/10m, 有り, 再生ガラスシャワソ 40～0, 0. 65m3/10m, 18-	m	1			単 91号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 21号	自由勾配側溝	側溝規格:B400×H800	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.33m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0, 0.65m3/10m, 18-	m	1			単 92号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 22号	自由勾配側溝	側溝規格:B400×H1000	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.34m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0, 0.68m3	m	1			単 93号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 23号	自由勾配側溝	側溝規格:B400×H1100	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.34m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0, 0.68m3	m	1			単 94号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 24号	自由勾配側溝	側溝規格:B500×H600	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.72m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0, 0.72m3/10m, 18-	m	1			単 95号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 25号	自由勾配側溝	側溝規格:B500×H700	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.75m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0, 0.75m3/10m, 18-	m	1			単 96号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 26号	自由勾配側溝	側溝規格:B500×H800	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.75m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0, 0.75m3/10m, 18-	m	1			単 97号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 27号	自由勾配側溝	側溝規格:B500×H900	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.75m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0, 0.75m3	m	1			単 98号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 28号	自由勾配側溝	側溝規格:B500×H1000	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.78m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0, 0.78m3	m	1			単 99号
合計							
単価							円/㎡

單価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 25 -

七ヶ浜町

單価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 26 -

七ヶ浜町

單価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 27 -

七ヶ浜町

單価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 28 -

七ヶ浜町

單価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 29 -

七ヶ浜町

單価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 30 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 30 -

七ヶ浜町

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 36号	側溝蓋	自由勾配側溝用蓋, 鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋, 300用	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 106号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 37号	側溝蓋	自由勾配側溝用蓋, 鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋, 300用(横断用)	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 107号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 38号	側溝蓋	自由勾配側溝用蓋, 鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋, 400用	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 108号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 39号	側溝蓋	自由勾配側溝用蓋, 鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋, 400用(横断用)	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 109号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 40号	側溝蓋	自由勾配側溝用蓋, 鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋, 500用	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 110号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 41号	側溝蓋	落蓋型側溝300A用, コンｸﾘｰﾄ蓋, L=0.50m	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 111号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 42号	側溝蓋	落蓋式U型側溝300B用, コンｸﾘｰﾄ蓋, L=0.50m	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 112号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 43号	側溝蓋	自由勾配側溝用蓋, コンｸﾘｰﾄ製蓋, 300用, 車道用	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 113号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 44号	側溝蓋	自由勾配側溝用蓋,コンクリート製蓋,400用,車道用	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版			据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し				単 114号
			枚	1			
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 45号	側溝蓋	自由勾配側溝用蓋,コンクリート製蓋,500用,車道用	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版			据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し				単 115号
			枚	1			
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 46号	勾配調整コンクリート	自由勾配側溝 勾配調整コンクリート,18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート			無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40,一般養生,有り,全ての費用				
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 47号	現場打ち集水桝	現場打材,18-8-40,集水桝600×600×600	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			18-8-40(普通),0.38m3を超え0.40m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)				
			箇所	1			
合計							
単価							円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 48号	現場打ち集水樹	現場打材, 18-8-40, 集水樹600×600×700	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(普通), 0.43m3を超え0.46m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 49号	現場打ち集水樹	現場打材, 18-8-40, 集水樹700×700×1100	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(普通), 0.92m3を超え0.97m3以下, バックホリ(レン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
側溝 足掛金具D13 W300 取付費込み			箇所	2				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 50号	現場打ち集水樹	現場打材, 18-8-40, 集水樹700×700×1400	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(普通), 1.15m3を超え1.22m3以下, バックホリ(レン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
側溝 足掛金具D13 W300 取付費込み			箇所	3				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 51号	現場打ち集水樹	現場打材, 18-8-40, 集水樹800×800×1300	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(普通), 1.22m3を超え1.29m3以下, バックホリ(レン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
側溝 足掛金具D13 W300 取付費込み			箇所	3				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 52号	蓋	蓋種類:鋼製 ϕ レチン ϕ 蓋 600×600用 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)			枚	1			単 116号
蓋版			枚	1			単 117号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 53号	蓋	蓋種類:鋼製 ϕ レチン ϕ 蓋 700×700用 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)			枚	1			単 118号
蓋版			枚	1			単 117号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 54号	蓋	蓋種類:鋼製 ϕ レチン ϕ 蓋 800×800用 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)			枚	1			単 119号
蓋版			枚	1			単 117号
合計							
単価							円/枚

單価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 41 -

七ヶ浜町

單価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 42 -

七ヶ浜町

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 42 -

七ヶ浜町

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 58号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 30cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 126号
合計							
単価							円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 59号	境界杭	境界杭規格:コンクリート杭90×90×600(支給品),施工区分:根巻き基礎有り	単位	本	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工(境界杭設置)		根巻き基礎有り,手間のみ,10本以上30本未満,無,無	本	1			単 127号
合計							
単価							円/本

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 60号	境界紙	境界紙規格:境界アレート(支給品),施工規模:10枚未満	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界紙設置)		10枚未満,手間のみ,無,無	枚	1			単 128号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 61号	基準杭	既設基準杭,撤去・再設置	単位	本	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工(境界杭設置)		根巻き基礎無し,手間のみ,10本未満,無,無	本	1			単 129号
付属物撤去工(境界杭)		10本未満,無,無	本	1			単 130号
合計							
単価							円/本

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 62号	構造物切断	コンクリート版, 水路底版	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用					
			m	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 63号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工	単位	㎡	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 131号
			㎡	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 64号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物, 機械施工	単位	㎡	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 132号
			㎡	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 65号	舗装版切断	アスファルト舗装, t=15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用					
			m	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 66号	舗装版破碎	アスファルト舗装版, t=15cm以下, 積込あり	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎			アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1		
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 67号	側溝蓋撤去	側溝ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋撤去, 40kg/枚以下	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版			再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1		単 133号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 68号	側溝蓋撤去	側溝ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋撤去, 40kg/枚以上	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版			再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1		単 134号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 69号	鋼板撤去	側溝竊鋼板撤去	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版			再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1		単 133号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 70号	殻運搬処理	アスファルト殻, 6.0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要, 厚15cm以下), 有り, 6.0km以下, 全ての費用	m3	1			
処分費(m3)		無	m3	1			単 135号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 71号	殻運搬処理	コンクリート殻(無筋), 5.7km以下	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	m3	1			
処分費(m3)		無	m3	1			単 136号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 72号	殻運搬処理	コンクリート殻(鉄筋), 5.7km以下	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	m3	1			
処分費(m3)		無	m3	1			単 137号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 73号	現場発生品運搬処理	鋼材スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下	t	1			
処分費(t)		無	t	1			単 138号
合計							
単価							円/t

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 74号	ゴミ集積所移設	移設(往復), 移設距離:50m程度	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
ゴミ集積所移設工 撤去・再設置			箇所	1			
合計							
単価							円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 75号	仕切弁調整	ねじ式, 撤去・再設置	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
ねじ式弁管設置工			箇所	1			単 139号
ねじ式弁管設置工			箇所	1			単 140号
合計							
単価							円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 76号	上水道出し管調整	PPφ20mm, 長さ調整	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
上水道材料			箇所	1			単 141号
上水道工事			箇所	1			単 142号
上水道土工			箇所	1			単 143号
合計							
単価							円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 77号	下水マンホールの蓋高さ調整	φ600mm, 高さ調整	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック撤去工			組	1			単 144号
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工			組	1			単 145号
マンホール調整リング 600×50mm			個	1			
ハットホルダー 無収縮モルタル(φ600mm, 4cmまで)			セット	1			
ハットホルダー ボルトセット(φ600mm)			セット	1			
合計							
単価							円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 78号	ポンプ 排水	ポンプ 据付・撤去	単位	現場	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 据付・撤去工			現場	1			単 146号
合計							
単価							円/現場

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 79号	ポンプ 排水	ポンプ 運転	単位	日	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転工			日				単 147号
合計							
単価							円/日

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 80号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B							単 148号
			人日				
合計							
単価							円／人日

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 81号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 J IS A 5372, 300A 300×240×600, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無			m	10			
鉄筋コンクリートU形 300A 300×240×600			個	16.5			
再生クラッシュラン RC-40			m3	0.6			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／m

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 57 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 58 -

七ヶ浜町

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 84号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.26m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0, 0.51m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 300×400×2000			本	5				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0.276				
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	0.612				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 85号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.26m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0, 0.51m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 300×500×2000			本	5				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0.276				
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	0.612				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 86号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.27m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0, 0.53m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 300×600×2000			本	5				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0.286				
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	0.636				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 87号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.27m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0, 0.53m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 300×700×2000			本	5				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0.286				
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	0.636				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 63 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 64 -

七ヶ浜町

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 90号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 31m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0, 0. 62m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			
側溝 自由勾配側溝 400×600×2000			本	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0. 329			
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	0. 744			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/㎡

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 91号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 33m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0, 0. 65m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			
側溝 自由勾配側溝 400×700×2000			本	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0. 35			
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	0. 78			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/㎡

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 92号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 33m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0, 0. 65m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 400×800×2000			本	5				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0. 35				
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	0. 78				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 93号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 34m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0, 0. 68m3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 400×1000×2000			本	5				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0. 36				
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	0. 816				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 94号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 34m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0, 0. 68m3	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10			
側溝 自由勾配側溝 400×1100×2000			本	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0. 36			
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	0. 816			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/㎡

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 95号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 72m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0, 0. 72m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			
側溝 自由勾配側溝 500×600×2000			本	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0. 763			
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	0. 864			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/㎡

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 96号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.75m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0, 0.75m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 500×700×2000			本	5				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0.795				
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	0.9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 97号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.75m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0, 0.75m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 500×800×2000			本	5				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0.795				
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	0.9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 98号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.75m3/1 0m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0, 0.75m3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 500×900×2000			本	5				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0.795				
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	0.9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 99号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.78m3/1 0m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0, 0.78m3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 500×1000×2000			本	5				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0.827				
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	0.936				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 100号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.25m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0, 0.5m3/10m, 18-8	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 材料別途			個	5				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0.265				
再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40			m3	0.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 101号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.26m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0, 0.51m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 材料別途			個	5				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0.276				
再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40			m3	0.612				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 102号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 28m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0, 0. 55m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 材料別途			個	5				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0. 297				
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	0. 66				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 103号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 73m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 40～0, 0. 73m3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 材料別途			個	5				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40			m3	0. 774				
再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			m3	0. 876				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 79 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 80 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2026. 08
步掛適用年月	2026. 08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 81 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 82 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 83 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 84 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 85 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 86 -

七ヶ浜町

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 112号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 道路用側溝蓋 300 41.2×9.5×50			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 113号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 自由勾配側溝蓋 300用 車道用			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 89 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 90 -

七ヶ浜町

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 116号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 700×700用 T-25			組	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 117号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kg以下	組	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 118号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 700×700用 T-25			組	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 119号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 800×800用 T-25			組	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 120号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	アッカー外固定, ビーム式・パネル式, 1.5m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 アッカー固定用 ビーム式・パネル式				m	100			
防護柵(P種) 材料別途				m	100			
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 121号	部材設置工 (ビーム・パネル)	1.5m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材設置工 ビーム・パネルのみ				m	100			
防護柵(P種)部材 ビーム・パネル(別途計上)				m	100			
合計								
単価							円/㎡	

- 93 -

七ヶ浜町

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 122号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6				基	1			
諸雑費(まるめ)				式	1			
合計								
単価							円/基	

- 94 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 95 -

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 96 -

七ヶ浜町

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 126号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無			m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ヒールズ 15~18 白			kg	780			
カラスヒールズ 0.106~0.850mm			kg	50			
接着用プライマー 区画線用			kg	50			
軽油			L	65			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/㎡

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 127号	付属物設置工(境界杭設置)	根巻き基礎有り, 手間のみ, 10本以上 30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎あり			本	1			
合計							
単価							円/本

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 128号	道路付属物設置工(境界鉄設置)	10枚未満, 手間のみ, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鉄設置工 金属製 設置手間			枚	1			
合計							
単価							円/枚

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 129号	付属物設置工(境界杭設置)	根巻き基礎無し, 手間のみ, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし			本	1			
合計							
単価							円/本

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 130号	付属物撤去工(境界杭)	10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭撤去工			本	1			
合計							
単価							円/本

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 131号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1			
合計							
単価							円/m3

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 132号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/m3

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 133号	蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/枚

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 134号	蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/枚

- 101 -

七ヶ浜町

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 135号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As殻			m3	100			
合計							
単価							円/m3

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 136号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co殻(無筋)			m3	100			
合計							
単価							円/m3

- 102 -

七ヶ浜町

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 137号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co殻(有筋)			m3	100			
合計							
単価							円/m3

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 138号	処分費 (t)	無	単位	t	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 スクラップ ペーパーH1			t	100			
合計							
単価							円/t

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 139号	ねじ式弁篭設置工	撤去, A, B形4号, 有	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人				
合計							
単価							円/箇所

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 140号	ねじ式弁篭設置工	設置, A, B形4号, 有	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人				
合計							
単価							円/箇所

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 105 -

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 106 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 107 -

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 108 -

七ヶ浜町

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 145号	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用する,標準(1.0)	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
トラッククレーン[油圧伸縮シブ型] 4.9t吊			日					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/組	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 146号	ポンプ据付・撤去工		単位	現場	単位数量	1	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
合計								
単価							円/現場	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 147号	ポンプ 運転工	作業時排水 発動発電機, 2台	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m			日					
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA			日					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 148号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
合計								
単価							円/人日	

— 特記仕様書 —

令和8年5月1日以降公告案件から適用

施工条件明示書

工事番号	七建第26-199号	工事名	令和8年度 西原線排水整備工事		事務所名	七ヶ浜町 建設課			
項 目		条 件	内 容			施 工 方 法		備 考	
1 共通仕様書の適用		本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。							
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置									
(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例) ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」		○	契約工期初日以降、90日以内に着手 (手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能)						
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)		○	契約工期初日以降、○○日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。						
(3) 上記以外		●	請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手						
		上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html							
3 専任特例の適用を受ける技術者の配置									
		建設業法第26条第3項ただし書の規程(以下「専任特例」という。)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。 1 専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html 2 本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。 3 本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。							
4 積算基準及び設計単価の適用期日									
(1) 積算基準及び設計単価の適用について		○ある	●ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。					
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更		●ある	○ない	本工事は、当初工事請負契約締結後において、協議の上、契約日の翌々月同日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし、災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において、積算月と契約月が同月となる場合など、工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては、適用「なし」を選択することも可能とし、その場合は下欄にその理由を記載する。					
				適用「なし」の理由					
5 工程関係									
(1) 関連工事による施工時期の調整		○ある	●ない						
(2) 施工時期による制限		○ある	●ない						
(3) 関係機関等との協議の未成立		●ある	○ない	七ヶ浜町民バスの運行と施工調整		バスが通行する道路であるため、施工前に協議すること			
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加		○ある	●ない						
6 公害対策関係									
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限		●ある	○ない	作業時間の制限について		通勤、通学の時間帯は避けること。			
7 安全対策関係									
(1) 交通安全施設等の指定		●ある	○ない	交通安全誘導警備員を配置すること					
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限		●ある	○ない	既存埋設物について		施工前に地下埋設物に支障がないことを確認して、施工すること。			
8 排水工関係									
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性		○ある	●ない						
9 建設副産物対策関係(建設発生土)									
(1) 建設発生土の処理・処分について		本工事の残土は、下記に運搬するものとする。なお、下記により難い場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。							
				処理・処分する場所		処理・処分方法	距 離	制 限 時 間	備 考
				名称	所在地				
(2) 建設発生土	処理・処分	●ある	○ない	町内 ストックヤード	七ヶ浜町地内	仮置き 運搬、整地(受入地処理)まで	2.5 km	9 時 0 分 ~ 16 時 0 分	最大粒径30cm 以上は要協議 含水比の高い土 はばっ気してから 搬入すること。

10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)																					
(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について			下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または廃棄物対策課のHPを参照)。																		
			処理・処分する場所		処理・処分方法		距離		制限時間												
			工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。																		
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	☒ ある	☐ ない	宮本産業		中間処置		5.7 km		9 時 00 分 ～ 16 時 30 分										
		アスファルト塊	☒ ある	☐ ない	宮本産業		中間処置		6.0 km		9 時 00 分 ～ 16 時 30 分										
		建設発生木材	☐ ある	☒ ない					km	時 分 ～											
		建設汚泥	☐ ある	☒ ない					km	時 分 ～											
		その他	☒ ある	☐ ない	スクラップ		有価物処理	9.0 km		時 分 ～											
(3) 再生材の利用			☒ ある	☐ ない	種類・数量		再生密粒度アスファルト、再生砕石														
11 現場環境改善																					
(1)現場環境改善費(率計上)について			☐ ある	☒ ない	本工事は、現場環境改善費(率計上分)を計上している工事である。下表の内容のうち原則として、各計上費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1内容ずつ(ただし、いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を選択し、具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。 <table><tr><th>計上費目</th><th>実施する内容(率計上分)</th></tr><tr><td>仮設備関係</td><td>1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実 6. 環境負荷の低減</td></tr><tr><td>営繕関係</td><td>1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働宿舍の快適化 3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td></tr><tr><td>安全関係</td><td>1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2. 盗難防止対策(警報器等)</td></tr><tr><td>地域連携</td><td>1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(イノベーションセンター)の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費(地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献</td></tr></table>							計上費目	実施する内容(率計上分)	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実 6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働宿舍の快適化 3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2. 盗難防止対策(警報器等)	地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(イノベーションセンター)の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費(地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献
計上費目	実施する内容(率計上分)																				
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実 6. 環境負荷の低減																				
営繕関係	1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働宿舍の快適化 3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等																				
安全関係	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2. 盗難防止対策(警報器等)																				
地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(イノベーションセンター)の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費(地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献																				
(2) 避暑(熱中症対策)・避寒対策費について			避暑(熱中症対策)・避寒対策を実施した場合、その費用を設計変更の対象とする。(共通仮設費の現場環境改善費(積み上げ分)として計上)実施に当たっては、対策内容がわかる資料により発注者と協議すること。費用については、注文書及び請求書、またはそれに代わる書類により協議すること。ただし、設計変更の上限額は、土木部標準積算基準書により算出した現場環境改善費(率計上分)の50%とする。 なお、設計変更の対象となる内容は、遮光設備や大型扇風機、製氷機の設置費用など現場の施設や設備に対する対策であり、空調服や経口保水液の購入費用など作業員個人に対する対策は対象外となる。																		
(3) 快適トイレの設置費について			受注者が快適トイレを設置する場合、その費用を設計変更の対象とします。(共通仮設費(営繕費)の積み上げ分として計上)実施に当たっては、「快適トイレの設置費用に係る積算基準」(事業管理課HP-各種基準)を参照すること。																		
12 品質証明																					
(1)品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象			☐ ある	☒ ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。																
(2)施工プロセス品質確認チェックリストの対象			☐ ある	☒ ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。																
13 標準的な設計図書による発注方式			☐ ある	☒ ない	土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。																
14 資材関係																					
(1)生コンクリート			必須		生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。																
(2)購入土			購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。																		
(3)宮城県グリーン製品の利用 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。			☐ ある	☒ ない	1. 植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。																
			☐ ある	☒ ない	2. 盛土材、埋め戻し材																
(4)県内産製品の利用			☐ ある	☒ ない	3. その他()																
			☐ ある	☒ ない	本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html																
(5)現場吹付法枠工			吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。																		
15 設計変更の手続き																					
(1)設計変更の手続きについて			設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14～1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。																		
			詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html トップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建設業 > 設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】																		

16 その他			
(1) 舗装の下請制限について	☐ ある	☒ ない	土木工事共通特記仕様書第1編1－1－3によること。
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における 工事費内訳調査」の対象の有無	☐ ある	☒ ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。
(3) 三者会議の対象の有無	☐ ある	☒ ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－5によること。
(4) 貸与資料の有無	☐ ある	☒ ない	本仕様書によるもののほか工事施工に關して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料()
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無	☐ ある	☒ ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。
(6) 法定外の労災保険の付保について	本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。		
(7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無	☐ ある	☒ ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。
(8) 盛土規制法について	本工事において、盛土規制法の規制対象となる行為を行う場合は、事前に手続き方法等について発注者と協議すること。 詳細については、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/morido.html		

働き方改革・生産性向上に関する事項

項 目	条 件		内 容
17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無			
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	☐ 対象	☒ 対象外	1. 下記①、②、③に該当する工事のうち、発注者が適用対象とした工事が対象となる。 ① 一定の箇所にICT建設機械で施工可能な土工数量1,000m3以上ある工事 ② 一定の箇所にICT建設機械で施工可能な新設する路盤数量又は切削面積3,000m2以上ある工事 ③ ICT土工、ICT舗装工以外の工種で「ICT活用工事実施要領」(国土交通省)が定められている工種を含む工事 2. 活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 3. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。※簡易型(施工計画型)、標準型(施工計画型)、標準型(技術提案型)、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型(施工計画型・試行型)の場合 なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。 4. 設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとし、受発注者協議により決定した技術を設計変更の対象とする。なお、受発注者協議により、活用提案を実施しないこととなった場合、「ICT施工・3次元化等の活用提案」は履行されたものとして取り扱い、履行確認を行う。
18 BIM/CIMの活用の有無			
(1)BIM/CIM活用工事の対象	☐ 対象	☒ 対象外	1.本工事は、BIM/CIM活用工事の対象工事である。実施にあたっては「BIM/CIM適用工事実施要領」に基づき行うこと。 2.BIM/CIM適用工事実施要領を適用する工事で、発注方法に総合評価落札方式の簡易型(施工計画型)、標準型(施工計画型)、標準型(技術提案型)、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型(施工計画型・試行型)を適用する工事は「施工計画等」や「技術提案等」(いわゆる作文)に関する評価項目において、BIM/CIMに関する提案を評価の対象外とする。
(2)BIM/CIM活用工事の発注型式	☐ 発注者指定型 ☐ 受注者希望型	☒ 対象外	【発注者指定型】(記載例) 前段階で作成した3次元モデルは以下のとおりである。(前段階で作成した3次元モデルが存在する場合に記載) 作成した3次元モデル:地形モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度:200程度 3次元モデルに付与した属性情報:部材名称、部材寸法 想定する活用目的、活用内容等は以下のとおりである。 活用目的:住民説明において、3次元モデルによりわかりやすく事業計画を説明することにより、円滑かつ確実に合意形成を図ることを目的とする。 活用内容:本事業の住民説明においては、事業計画のフェーズに沿った現道切り回しの状況を説明し、工事開始後の生活上の支障等を確実に伝達する必要があることから、各フェーズにおける状況を3次元モデルにより表現する。 作成する3次元モデル:地形モデル、土工形状モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度:200程度 3次元モデルに付与する属性情報:部材名称、部材寸法 費用については、受発注者で協議し、発注者が活用効果等を確認のうえ、計上する。 なお、上記以外の内容における3次元モデルの活用についても、受注者の希望により実施することが可能である。 【受注者希望型】(記載例) 前段階で作成した3次元モデルは以下のとおりである。(前段階で作成した3次元モデルが存在する場合に記載) 作成した3次元モデル:地形モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度:200程度 3次元モデルに付与した属性情報:部材名称、部材寸法 BIM/CIMの活用を希望する場合は、工事受注後、監督職員と目的、活用内容、仕様及び費用等について協議すること。 費用については、受発注者で協議し、発注者が活用効果等を確認のうえ、計上する。
19 業務効率化			
(1)工事情報共有システムの活用	☐ 対象	☒ 対象外	本工事は、情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム実施要領」及び「土木工事・業務の情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2)工事書類の簡素化の試行について	☒ あり	☐ なし	本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3)ウィークリースタンス等の推進	本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。 詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)		
20 週休2日工事の適用の有無			
(1)週休2日工事	☒ 対象	☐ 実施困難工事	1. 週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うこととする。 なお、週休2日工事の種別及び区分については、下記(2)。(3)のとおりとする。 2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。
(2)週休2日工事の種別	☒ 現場閉所型	☐ 交替制	現場閉所型:巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所を閉所する。 交 替 制 :現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。
(3)週休2日工事の区分	当初発注においては、補正係数なしで積算しており、「月単位の週休2日」、「完全週休2日」に取り組む場合は、工事着手前に受発注者間で協議の上、週休2日の区分を決定することとする。 協議により、「月単位の週休2日」又は「完全週休2日」に取り組む、達成した場合は、精算変更時に達成した区分に応じた週休2日の補正係数に変更する。		

21 女性活躍推進工事の適用の有無			
(1)女性活躍推進工事	実施に当たっては、宮城県土木部「女性活躍推進工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は、宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。		
22 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無			
(1)下請承認事務簡素化モデル工事	☐ 対象	☒ 対象外	実施に当たっては、宮城県土木部「下請承認事務簡素化モデル工事」実施要領に基づき、行うこととする。

東日本大震災に伴う特例制度

項 目	条 件		内 容	施 行 方 法	備 考
23 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用					
(1) 労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない	1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。))について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終積算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 9.19% 2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: 1.24% 3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。		
(2) 労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない	本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。		
24 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更					
(1) 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	●ない	下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、碎石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。	受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料(品質証明)) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他、必要と思われる事項	
25 施工箇所が点在する工事の間接費の積算					
(1) 施工箇所が点在する工事積算方法の対象工事	○ある	●ない	本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、「○○地区、△△地区、△△地区及び□□地区(以下、対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法」の対象工事である。	本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。 なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。	
26 その他					
(1) 土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱	○ある	●ない	・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。		
(2) 東日本大震災の復興・復興事業等における積算方法等に関する試行について	○ある	●ない	間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1		

特記事項

1 追加事項1			
(1) 追加 現場代理人等の兼務について	条件を満たす場合は、現場代理人と主任技術者との兼務を認める。		
(2) 追加 復興補正係数の取り扱いについて	本町では復興工事が完了しているため、積算へ適用しない。		
(3) 追加 現場安全管理について	本工事の安全確保のため、交通誘導警備員を1日当たり4名の配置を計画している。 なお、交通誘導警備員の人数は、工事作業の日当たりの標準作業量から算定している。		
(4) 追加 工期内検査について	受注者は、契約工期内に工事完成の検査を受けること。		
(5) 追加 本工事について	工事箇所において、既設排水路の埋設深等、地中の状況が不明であるため、内容変更の生じることが想定される。		
(6) 追加 上下水道移設工等について	工事箇所の地下の状況が不明であるため、施工しない等の変更する場合がある。		
(7) 追加 境界杭について	本工事の施工前及び施工後で、境界杭の位置を確認すること。 施工により一時的に境界杭を抜く等の事象があった場合は、位置を確認して復旧すること。		
(8) 追加 その他	工事の性質上必要なものは、工事監督員と協議の上、施工すること。		

令和8年度
西原線排水整備工事

数量計算書

七ヶ浜町

工事数量総括表

設計書名：令和8年度 西原線排水整備工事

事業区分：道路新設・改築

工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	摘 要
舗装工				式	1	1	
	アスファルト舗装工			式	1	1	
		表層	再生密粒度アスファルト(20F)、t=5cm	m2	1,288.4	1,290	
		下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-40)、t=30cm	m2	82.3	82	
		不陸整正	補足材あり(RC-40)、t=2cm	m2	1,204.0	1,200	
	間詰工			式	1	1	
		間詰コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 、人力打設	m3	15.6	16	
		充填コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 、人力打設	m3	0.1	0.1	
		コンクリート型枠	一般型枠	m2	3.3	3	
排水構造物工				式	1	1	
	作業土工			式	1	1	
		床掘り	土砂	m3	129.6	130	
		埋戻し	土砂（発生土）	m3	52.2	50	
		残土処理	発生土運搬, 2.5km以下	m3	71.6	70	
	側溝工			式	1	1	
		落蓋型側溝	300A	m	0.7	1	
		落蓋式U型側溝	300B(3種)	m	41.4	41	
		自由勾配側溝	B300-H300	m	8.0	8	
		自由勾配側溝	B300-H400	m	3.4	3	
		自由勾配側溝	B300-H500	m	8.1	8	
		自由勾配側溝	B300-H600	m	12.8	13	
		自由勾配側溝	B300-H700	m	3.0	3	
		自由勾配側溝	B300-H800	m	1.6	2	
		自由勾配側溝	B400-H500	m	2.0	2	
		自由勾配側溝	B400-H600	m	6.0	6	
		自由勾配側溝	B400-H700	m	22.7	23	
		自由勾配側溝	B400-H900	m	3.0	3	
		自由勾配側溝	B400-H1000	m	8.0	8	
		自由勾配側溝	B400-H1100	m	9.2	9	
		自由勾配側溝	B500-H600	m	5.9	6	

工事数量総括表

設計書名：令和8年度 西原線排水整備工事

事業区分：道路新設・改築

工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	摘 要
		自由勾配側溝	B500-H700	m	4.0	4	
		自由勾配側溝	B500-H800	m	3.0	3	
		自由勾配側溝	B500-H900	m	3.0	3	
		自由勾配側溝	B500-H1000	m	1.0	1	
		自由勾配側溝	No. 3+10. 6付近電柱切回し	箇所	1.0	1	
		自由勾配側溝	No. 4+3. 4付近電柱切回し	箇所	1.0	1	
		自由勾配側溝	No. 5+7. 0付近電柱切回し	箇所	1.0	1	
		自由勾配側溝	横断用 B300-H500 L=2. 1m	箇所	1.0	1	
		自由勾配側溝	横断用 B400-H1100 L=2. 7m	箇所	1.0	1	
		自由勾配側溝	土留型 B300-H600	m	2.0	2	
		側溝蓋	グレーチング蓋(落蓋式U型側溝300B用)、L=0. 50m	枚	10.0	10	
		側溝蓋	グレーチング蓋(B300用)、L=1. 00m	枚	9.0	9	
		側溝蓋	グレーチング蓋(B300横断用)、L=1. 00m	枚	1.0	1	
		側溝蓋	グレーチング蓋(B400用)、L=1. 00m	枚	4.0	4	
		側溝蓋	グレーチング蓋(B400横断用)、L=1. 00m	枚	1.0	1	
		側溝蓋	グレーチング蓋(B500用)、L=1. 00m	枚	2.0	2	
		側溝蓋	コンクリート蓋(300A用)、L=0. 50m	枚	2.0	2	
		側溝蓋	コンクリート蓋(300B用)、L=0. 50m	枚	73.0	73	
		側溝蓋	コンクリート蓋(B300用)、L=0. 50m	枚	18.0	18	
		側溝蓋	コンクリート蓋(B400用)、L=0. 50m	枚	42.0	42	
		側溝蓋	コンクリート蓋(B500用)、L=0. 50m	枚	12.0	12	
		勾配調整コンクリート	勾配調整, $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	4.7	5	
	集水樹工			式	1	1	
		集水樹	600×600×600	箇所	3.0	3	
		集水樹	600×600×700	箇所	3.0	3	
		集水樹	700×700×1100	箇所	1.0	1	
		集水樹	700×700×1400	箇所	3.0	3	
		集水樹	800×800×1300	箇所	1.0	1	
		蓋	グレーチング蓋(T-25)、内寸600×600用	枚	6.0	6	
		蓋	グレーチング蓋(T-25)、内寸700×700用	枚	4.0	4	

工事数量総括表

設計書名：令和8年度 西原線排水整備工事

事業区分：道路新設・改築

工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	設計数量	摘 要
		蓋	グレーチング蓋(T-25)、内寸800×800用	枚	1.0	1	
防護柵工				式	1	1	
	防止柵工			式	1	1	
		転落防止柵	H=1.1m縦格子, L=1.5m, へースプレート型(アンカーボルト固定)	箇所	1.0	1	
標識工				式	1	1	
	小型標識工			式	1	1	
		標識柱	φ 60.5×t3.2, 撤去・再設置	基	1.0	1	
		標識板	(330-B)一時停止 ▽450, 撤去・再設置	枚	1.0	1	
区画線工				式	1	1	
	区画線工			式	1	1	
		溶融式区画線	白 実線 W=30cm	m	2.8	3	
道路付属施設工				式	1	1	
	境界工			式	1	1	
		境界杭	コンクリート杭90×90×600(支給品), 根巻き基礎あり	本	6.0	6	
		境界紙	境界プレート(支給品)	枚	6.0	6	
	道路付属物工			式	1	1	
		基準杭	既設基準杭, 撤去・再設置	本	2.0	2	
構造物撤去工				式	1	1	
	構造物取壊し工			式	1	1	
		構造物切断	コンクリート切断, 水路底板	m	37.7	38	
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物、機械施工	m3	7.7	8	
		コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物、機械施工	m3	11.6	12	
		舗装版切断	As舗装、t=5cm	m	146.6	150	
		舗装版破砕	As舗装、t=5cm	m2	1,345.6	1,350	
	排水構造物撤去工			式	1	1	
		側溝蓋撤去	側溝グレーチング蓋撤去、40kg/枚以下	枚	18.0	18	
		側溝蓋撤去	側溝グレーチング蓋撤去、40kg/枚以上	枚	1.0	1	
	道路施設撤去工			式	1	1	
		鋼板撤去	側溝縞鋼板撤去	枚	34.0	34	
	道路施設撤去工			式	1	1	


工事数量総括表

設計書名：令和8年度 西原線排水整備工事

事業区分：道路新設・改築

工事区分：道路改良

[illegible]



凡 例	
	施 工 箇 所


工事番号	七建第26-199号		
工 事 名	令和8年度 西原線排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町松ヶ浜字丸山ほか 地内		
図 面 名	位 置 図		
縮 尺	S=1:20,000	図 番	1 / 16
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

平面図

S=1:800 (A3)

施工延長 L = 279 m (西原線 256 m 東沢田線 23 m)

表層 (再生密粒度As20F) t=5cm A = 1,290 m²
自由勾配側溝 (B300×H300~ 800) L = 37 m
自由勾配側溝 (B400×H500~1100) L = 51 m
自由勾配側溝 (B500×H600~1000) L = 17 m
集水樹 (□600, □700, □800) N = 11 箇所



IP	IP-1
X	-191480.7702
Y	18885.7598
IA	28° 25' 58.86"
R	50.0000
TL	12.6673
CL	24.8125
SL	1.5796

IP	IP-2
X	-191464.4999
Y	19004.6665
IA	11° 40' 37.95"

IP	IP-3
X	-191445.0852
Y	19039.6389
IA	4° 38' 32.75"

IP	IP-4
X	-191424.0858
Y	19071.1511
IA	0° 45' 19.52"

■	境界杭 コンクリート杭 (支給品)	6 本
○	境界杭 境界プレート (支給品)	6 枚
●	基準杭 既設基準杭	2 本

IP	IP-5
X	-191412.0567
Y	19089.7285
IA	1° 54' 20.80"


IP	IP-6
X	-191404.3271
Y	19102.5836
IA	22° 54' 17.14"

工事番号	七建第26-199号		
工事名	令和8年度 西原線排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町松ヶ浜字丸山ほか 地内		
図面名	平面図		
縮尺	1:800 (A3)	図番	2 / 16
宮城県七ヶ浜町			


標準断面図

S=1:100 (A3)

標準部



舗装端段差部



工事番号	七建第26-199号		
工 事 名	令和8年度 西原線排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町松ヶ浜字丸山ほか 地内		
図 面 名	標準断面図		
縮 尺	1:100 (A3)	図 番	3 / 16
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

横断図(1)

S=1:200 (A3)

DL=6.000

DL=6.000


DL=6.000

DL=6.000


DL=6.000

DL=6.000



DL=6.000





道路改良								
名 称		単位	数量	名 称		単位	数量	
下層 路盤	車道部	m ²	—	作業 排水	床掘	m ²	0.3	
	路肩	右側	m	0.25	埋戻	W<L 15W<4L	m ²	0.1
		左側	m	—		埋戻	m ²	—
	計	m	0.25	作業 撤去	床掘	m ²	—	
	間詰 水路	右側	m ²	—	埋戻	W<L 15W<4L	m ²	—
左側		m ²	—	埋戻		m ²	—	
計		m ²	—					




道路改良								
名 称		単位	数量	名 称		単位	数量	
下層 路盤	車道部	m ²	—	作業 （掃水）	床掘	m ²	0.3	
	路肩	右側	m	0.25	埋戻	11<11	m ²	0.1
		左側	m	—	埋戻	11<11<11	m ²	—
	計	m	0.25	床掘	—	m ²	—	
	間詰 工事	右側	m ²	—	作業 （撤去）	11<11	m ²	—
左側		m ²	—	埋戻	11<11<11	m ²	—	
計		m ²	—					



道路改良								
名 称		単位	数量	名 称		単位	数量	
下層 路盤	車道部		m ²	—	床掘	m ²	0.3	
	右側	計	m	0.25	作業土 (排水)	埋戻	m ²	0.1
						埋戻	m ²	—
	左側	計	m	0.25	作業土 (撤去)	床掘	m ²	—
						埋戻	m ²	—
間詰 部分	水路		m ²	—	埋戻	m ²	—	
	右側	左側	計	m ²	—	埋戻	m ²	—
							m ²	—



道路改良							
名 称		単位	数量	名 称		単位	数量
下層 路盤	車道部		m ²		床掘	m ²	0.3
	右側	m	0.25	作業 (積土)	埋戻	m ²	0.1
	左側	m			埋戻	m ²	
	計	m	0.25		床掘	m ²	
	右側	m ²		作業 (撤去)	埋戻	m ²	
間詰 歩道	左側	m ²			埋戻	m ²	
	計	m ²			埋戻	m ²	




工事番号	七建第26-199号		
工 事 名	令和8年度 西原線排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町松ヶ浜字丸山ほか 地内		
図 面 名	横 断 図(1)		
縮 尺	S=1:200 (A3)	図 番	4 / 16
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

横断図(2)

S=1:200 (A3)

DL=7.000

NO. 5 (1P-3)




道路改良

名 称			単位	数量	名 称			単位	数量
下層路盤	車道部		m ²	0.0	作業(排水)	床掘	m ²	1.8	
	路肩	右側	m	1.03		埋戻	m ²	0.8	
		左側	m	0.50		床掘	m ²	-	
		計	m	1.53		埋戻	m ²	-	
		右側	m ²	0.2		作業(撤去)	埋戻	m ²	-
間詰	水路	左側	m ²	0.1		埋戻	m ²	-	
		計	m ²	0.3		埋戻	m ²	-	


DL=7.000

NO. 6+7.50



DL=6.000

NO. 4+8.00




道路改良

名 称			単位	数量	名 称			単位	数量
下層路盤	車道部		m ²	0.0	作業 (排水)	床掘	m ²	1.2	
	路肩	右側	m	0.50		埋戻	W<1m	m ²	0.5
		左側	m	0.50		埋戻	1m≤W<4m	m ²	—
		計	m	1.00		床掘	1m	m ²	—
		右側	m ²	0.1		作業 (撤去)	埋戻	W<1m	m ²
水路	左側	m ²	0.0	1m≤W<4m	m ²			—	
	計	m ²	0.1						

DL=7.000

NO. 6




道路改良

名 称			単位	数量	名 称			単位	数量
下層路盤	車道部		m ²	-	床掘		m ²	-	
	路肩	右側	m	-	作業(排水)	埋戻	W<1m 1m≤W<4m	m ²	-
		左側	m	-		床掘	m ²	-	
		計	m	-		埋戻	m ²	-	
間詰部分	水路	右側	m ²	-	作業(撤去)	埋戻	W<1m 1m≤W<4m	m ²	-
		左側	m ²	-		埋戻	m ²	-	
		計	m ²	-		埋戻	m ²	-	

DL=6.000

NO. 4




道路改良

名 称			単位	数量	名 称			単位	数量	
下層路盤	車道部		m ²	0.4	床掘			m ²	0.6	
	路肩	右側	m	0.50	作業(排水)	埋戻	W<L	m ²	0.4	
		左側	m	0.50		埋戻	W<L	m ²	-	
		計	m	1.00		床掘			m ²	-
間詰	水路	右側	m ²	0.1	作業(撤去)	埋戻	W<L	m ²	-	
		左側	m ²	0.0			埋戻	L<W	m ²	-
		計	m ²	0.1						

DL=7.000

NO. 5+5.35




道路改良

名 称			単位	数量	名 称			単位	数量	
下層路盤	車道部	路肩		m ²	0.0	作業土(排水)	床掘	m ²	2.1	
			右側	m	1.11		埋戻	1m ² <1m	m ²	1.0
			左側	m	0.84		埋戻	1m ² <1m	m ²	-
			計	m	1.95		床掘	1m ²	m ²	-
間詰	水路	水路	右側	m ²	0.2	作業土(撤去)	埋戻	1m ² <1m	m ²	-
			左側	m ²	0.1		埋戻	1m ² <1m	m ²	-
			計	m ²	0.3					

DL=6.000

NO. 3+10.60



道路改良

名 称			単位	数量	名 称			単位	数量
下層路盤	車道部		m ²	0.3	作業(排水)	床掘		m ²	1.0
	路肩	右側	m	0.50		埋戻	W<L	m ²	0.4
		左側	m	0.50			LnW<Ln	m ²	-
		計	m	1.00			床掘	m ²	-
間詰水路	水路	右側	m ²	0.1	作業(撤去)	埋戻	W<L	m ²	-
		左側	m ²	0.1			LnW<Ln	m ²	-
		計	m ²	0.2					

工事番号	七建第26-199号		
工 事 名	令和8年度 西原線排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町松ヶ浜字丸山ほか 地内		
図 面 名	横 断 図(2)		
縮 尺	S=1:200 (A3)	図 番	5 / 16
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

横断図(3)

S=1:200 (A3)

DL=8.000

DL=8.000








DL=8.000

DL=8.000

DL=8.000

DL=8.000




DL=8.000



工事番号	七建第26-199号		
工 事 名	令和8年度 西原線排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町松ヶ浜字丸山ほか 地内		
図 面 名	横 断 図(3)		
縮 尺	S=1:200 (A3)	図 番	6 / 16
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

横断図(4)

S=1:200 (A3)



工事番号	七建第26-199号		
工 事 名	令和8年度 西原線排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町松ヶ浜字丸山ほか 地内		
図 面 名	横 断 図(4)		
縮 尺	S=1:200 (A3)	図 番	7 / 16
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			


排水構造物工構造図(1)

自由勾配側溝工

S=1:100 (A3)


側溝縦断面図

(町道西原線：左側)




側溝縦断面図

(町道西原線)



側溝縦断面図

(町道東沢田線)




工事番号	七建第26-199号		
工 事 名	令和8年度 西原線排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町松ヶ浜字丸山ほか 地内		
図 面 名	排水構造物工構造図(1)		
縮 尺	1:100 (A3)	図 番	8 / 16
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

排水構造物工構造図(2)


自由勾配側溝工

S=1:100 (A3)

側溝縦断面図
(町道西原線：右側)



DL=7.000




DL=7.000

工事番号	七建第26-199号		
工 事 名	令和8年度 西原線排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町松ヶ浜字丸山ほか 地内		
図 面 名	排水構造物工構造図(2)		
縮 尺	1:100 (A3)	図 番	9 / 16
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

排水構造物工構造図(4)


自由勾配側溝
(B300、横断用) S=1:40 (A3)



記 号	寸 法 表 (mm)					参考質量 (kg/個)	摘 要
	B	h	H	t	W		
300×500	450	535	635	85	570	570	

自由勾配側溝(横断用) B300-H500 数量表						10m当り
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		
自由勾配側溝	300×500 L=2.00m	個	5.00			
勾配調整コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.15			
基礎コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.57			
基礎型枠		m²	2.00			
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m²	5.70			
基面整正		m²	5.70			


自由勾配側溝
(B400、横断用) S=1:40 (A3)



記 号	寸 法 表 (mm)					参考質量 (kg/個)	摘 要
	B	h	H	t	W		
400×1100	550	1135	1250	115	730	1440	


自由勾配側溝(横断用) B400-H1100 数量表						10m当り
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		
自由勾配側溝	400×1100 L=2.00m	個	5.00			
勾配調整コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.20			
基礎コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.73			
基礎型枠		m²	2.00			
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m²	7.30			
基面整正		m²	7.30			

落蓋型側溝
(300A) S=1:40 (A3)



落蓋型側溝(300A) 数量表						10m当り
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		
本体	300×300 L=2.00m	個	5.00			
敷モルタル	1:3	m³	0.03			
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m²	5.00			
基面整正		m²	5.00			


落蓋式U型側溝
(300B(3種)) S=1:40 (A3)



落蓋式U型側溝(300B(3種)) 数量表						10m当り
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		
本体	300×400 L=2.00m	個	5.00			
敷モルタル	1:3	m³	0.03			
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m²	5.00			
基面整正		m²	5.00			


自由勾配側溝
(B300、隅切45度) S=1:40 (A3)

平 面 図



記 号	寸 法 表 (mm)					参考質量 (kg/個)	摘 要
	B	h	H	t	W		
300×300	450	350	435	60	520	141	
300×400	450	450	535	60	520	161	
300×500	450	550	635	60	520	180	
300×700	450	750	835	75	550	251	

断 面 図



自由勾配側溝(隅切45度) B300-H300 数量表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
自由勾配側溝	300×300	個	1.00	
勾配調整コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.01	
基礎コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.02	
基礎型枠		m²	0.07	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m²	0.36	
基面整正		m²	0.36	

自由勾配側溝(隅切45度) B300-H400 数量表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
自由勾配側溝	300×400	個	1.00	
勾配調整コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.01	
基礎コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.02	
基礎型枠		m²	0.07	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m²	0.36	
基面整正		m²	0.36	

自由勾配側溝(隅切45度) B300-H500 数量表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
自由勾配側溝	300×500	個	1.00	
勾配調整コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.01	
基礎コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.02	
基礎型枠		m²	0.07	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m²	0.36	
基面整正		m²	0.36	


自由勾配側溝(隅切45度) B300-H700 数量表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
自由勾配側溝	300×700	個	1.00	
勾配調整コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.01	
基礎コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.02	
基礎型枠		m²	0.07	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m²	0.38	
基面整正		m²	0.38	

工事番号	七建第26-199号		
工 事 名	令和8年度 西原線排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町松ヶ浜字丸山ほか 地内		
図 面 名	排水構造物工構造図(4)		
縮 尺	図 示	図 番	11 / 16
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

排水構造物工構造図(5)

集水枳工 S=1:40 (A3)



集水枳 600×600×600 数量表					1ヶ所当り
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
本体コンクリート	σ ck=18N/mm2	m³	0.39		
コンクリート型枠		m²	4.14		
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m²	1.00		
基面整正		m²	1.00		
足掛金具	D13	個	0		

集水枳 600×600×700 数量表					1ヶ所当り
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
本体コンクリート	σ ck=18N/mm2	m³	0.44		
コンクリート型枠		m²	4.74		
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m²	1.00		
基面整正		m²	1.00		
足掛金具	D13	個	0		

集水枳 700×700×1100 数量表					1ヶ所当り
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
本体コンクリート	σ ck=18N/mm2	m³	0.97		
コンクリート型枠		m²	8.58		
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m²	1.44		
基面整正		m²	1.44		
足掛金具	D13	個	2		

集水枳 700×700×1400 数量表					1ヶ所当り
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
本体コンクリート	σ ck=18N/mm2	m³	1.19		
コンクリート型枠		m²	10.74		
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m²	1.44		
基面整正		m²	1.44		
足掛金具	D13	個	3		

集水枳 800×800×1300 数量表					1ヶ所当り
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
本体コンクリート	σ ck=21N/mm2	m³	1.26		
コンクリート型枠		m²	11.12		
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m²	1.69		
基面整正		m²	1.69		
足掛金具	D13	個	3		

町道西原線

番号	測 点	左右	記 号	B	L	H	t1	t2	天端高	底 高	水 路 高				足掛金具	枳 蓋	摘 要
											①	②	③	④			
1	NO.2+0.44	右	600×600×600	600	600	600	150	150			-	既設U型側溝 (U250)	既設水路	既設U型側溝 (U250)	-	グレーチング蓋 (T-25) 600×600用、並目	
2	NO.3+3.86	右	600×600×600	600	600	600	150	150	9.033	8.433	-	-	自由勾配側溝 (B300-H400) 8.650	既設U型側溝 (U250) 8.657	-	グレーチング蓋 (T-25) 600×600用、並目	
3	NO.3+5.16	右	600×600×700	600	600	700	150	150	9.180	8.480	落蓋式U型側溝 (300B (3種)) 8.685	-	既設水路 (U300) 8.722	-	-	グレーチング蓋 (T-25) 600×600用、並目	
4	NO.3+6.23	右	600×600×700	600	600	700	150	150	9.157	8.457	-	自由勾配側溝 (横断用) (B300-H500) 8.635	落蓋式U型側溝 (300B (3種)) 8.662	自由勾配側溝 (B300-H500) 8.635	-	グレーチング蓋 (T-25) 600×600用、並目	
5	NO.3+8.07	左	600×600×600	600	600	600	150	150	8.972	8.372	-	既設U型側溝 (U250) 8.632	-	自由勾配側溝 (B300-H300) 8.592	-	グレーチング蓋 (T-25) 600×600用、並目	
6	NO.3+9.01	右	600×600×700	600	600	700	150	150	9.130	8.430	-	自由勾配側溝 (B400-H500) 8.613	落蓋型側溝 (300A) 8.770	自由勾配側溝 (横断用) (B300-H500) 8.613	-	グレーチング蓋 (T-25) 600×600用、並目	
7	NO.4+19.26	右	700×700×1100	700	700	1100	200	200	9.102	8.002	-	自由勾配側溝 (B400-H900) 8.160	既設水路 (B300) 8.180	自由勾配側溝 (B400-H700) 8.306	2	グレーチング蓋 (T-25) 700×700用、並目	
8	NO.5+12.67	左	700×700×1400	700	700	1400	200	200	9.174	7.774	自由勾配側溝 (横断用) (B400-H1100) 8.015	自由勾配側溝 (B300-H800) 8.365	-	自由勾配側溝 (B400-H1100) 8.010	3	グレーチング蓋 (T-25) 700×700用、並目	
9	NO.5+12.70	右	700×700×1400	700	700	1400	200	200	9.210	7.810	自由勾配側溝 (横断用) (B400-H1100) 8.040	既設自由勾配側溝 (B400-H1100) 8.090	-	自由勾配側溝 (B400-H1100) 8.048	3	グレーチング蓋 (T-25) 700×700用、並目	
10	NO.5+16.70	左	700×700×1400	700	700	1400	200	200	9.140	7.740	-	自由勾配側溝 (B400-H1100) 7.983	自由勾配側溝 (B400-H1100) 7.980	-	3	グレーチング蓋 (T-25) 700×700用、並目	

町道東沢田線

番号	測 点	左右	記 号	B	L	H	t1	t2	天端高	底 高	水 路 高				足掛金具	枳 蓋	摘 要
											①	②	③	④			
1	+ 5.54	左	800×800×1300	800	800	1300	200	200	8.890	7.590	-	自由勾配側溝 (B400-H1000) 7.866	-	自由勾配側溝 (B500-H1000) 7.860	3	グレーチング蓋 (T-25) 800×800用、並目	

工事番号	七建第26-199号		
工 事 名	令和8年度 西原線排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町松ヶ浜字丸山ほか 地内		
図 面 名	排水構造物工構造図(5)		
縮 尺	図 示	図 番	12 / 16
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

道路付属物工構造図

標識工構造図

S=1:40 (A3)

コンクリート充填図
(NO. 3+9. 13~NO. 3+12. 45)

平面図

S=1:100 (A3)

断面図


A-A

S=1:40 (A3)



規制標識
撤去・再設置

姿 図

標 示 板
一時停止 (330-B)



規制標識 (330-B)		数量表		1箇所当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
標識板	330-B 450×450	枚	1.00	再利用	
標識柱	φ 60.5×t3.2	基	1.00		
コンクリート	18-8-40	m ³	0.10		
基礎型枠		m ²	0.96		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	0.25		
基面整正		m ²	0.25		



コンクリート充填図
(NO. 4+2. 07~NO. 4+4. 25)



平面図

S=1:100 (A3)

断面図

A-A

S=1:40 (A3)




防護柵工


転落防止柵 S=1:40 (A3)
H=1100, ベースプレート型

正面図

(溶融亜鉛めっき製品)



断面図




ベースプレート詳細図

S=1:20 (A3)

4-φ17 M12×125

(穿孔式アンカーボルト)




工事番号	七建第26-199号		
工 事 名	令和8年度 西原線排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町松ヶ浜字丸山ほか 地内		
図 面 名	道路付属物工構造図		
縮 尺	図 示	図 番	13 / 16
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

撤去工構造図


排水構造物撤去工

S=1:40 (A3)


集水桝撤去
600×600×700




U型側溝撤去
240×160




U型側溝撤去
240×240




U型側溝撤去
250×250




U型側溝撤去
300×260




現場打ちU型側溝撤去
300×300




自由勾配側溝撤去
400×1200




水路撤去
350×1000




水路撤去
800×800




ヒューム管撤去
HPΦ300



函渠撤去
300×300



函渠撤去
600×450




構造物取壊し工

S=1:40 (A3)

コンクリート構造物取壊し
無筋構造物

規制標識基礎



工事番号	七建第26-199号		
工 事 名	令和8年度 西原線排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町松ヶ浜字丸山ほか 地内		
図 面 名	撤去工構造図		
縮 尺	1:40 (A3)	図 番	14 / 16
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

撤去工平面図

S=1:800 (A3)

【全体】
舗装版切断 (アスファルト舗装 t=5cm) L=146.6m
舗装版破砕 (アスファルト舗装 t=5cm) A=1,345.6m2

【東沢田線】
舗装版切断 (アスファルト舗装 t=5cm) L= 3.04m
舗装版破砕 (アスファルト舗装 t=5cm) A=89.9m2

【西原線】 No. 0~No. 3
舗装版切断 (アスファルト舗装 t=5cm) L= 43.09m
舗装版破砕 (アスファルト舗装 t=5cm) A=352.5m2

【西原線】 No. 3~No. 6
舗装版切断 (アスファルト舗装 t=5cm) L= 70.87m
舗装版破砕 (アスファルト舗装 t=5cm) A=359.8m2

【西原線】 No. 6~No. 12+6.051
舗装版切断 (アスファルト舗装 t=5cm) L= 29.62m
舗装版破砕 (アスファルト舗装 t=5cm) A=543.44m2

【西原線】 全体
舗装版切断 (アスファルト舗装 t=5cm) L=143.6m
舗装版破砕 (アスファルト舗装 t=5cm) A=1,255.7m2

IP	IP-1
X	-191480.7702
Y	18985.7598
IA	28° 25' 58.89"
R	50.0000
TL	12.6673
CL	24.8125
SL	1.5796

IP	IP-2
X	-191464.4999
Y	19004.6665
IA	11° 40' 37.95"

IP	IP-3
X	-191445.0852
Y	19039.6389
IA	4° 38' 32.75"

IP	IP-4
X	-191424.0858
Y	19071.1511
IA	0° 45' 19.52"


IP	IP-5
X	-191412.0567
Y	19089.7285
IA	1° 54' 20.80"

IP	IP-6
X	-191404.3271
Y	19102.5836
IA	22° 54' 17.14"

工事番号	七建第26-199号		
工 事 名	令和8年度 西原線排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町松ヶ浜字丸山ほか 地内		
図 面 名	撤去工平面図		
縮 尺	1:800 (A3)	図 番	15 / 16
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

排水系統図

S=1:500 (A3)



IP	IP-1
X	-191480.7702
Y	18985.7598
IA	28° 25' 58.86"
R	50.0000
TL	12.6673
CL	24.8125
SL	1.5796


IP	IP-2
X	-191464.4999
Y	19004.6665
IA	11° 40' 37.95"

IP	IP-3
X	-191445.0852
Y	19039.6389
IA	4° 38' 32.75"

IP	IP-4
X	-191424.0858
Y	19071.1511
IA	0° 45' 19.52"

IP	IP-5
X	-191412.0567
Y	19089.7285
IA	1° 54' 20.80"

IP	IP-6
X	-191404.3271
Y	19102.5836
IA	22° 54' 17.14"





工事番号	七建第26-199号		
工 事 名	令和8年度 西原線排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町松ヶ浜字丸山ほか 地内		
図 面 名	排水系統図		
縮 尺	1:500 (A3)	図 番	16 / 16
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

舗装工展開図

表層・路盤
(町道西原線)

S=1:200 (A3)



※町道丸山線、町道東沢田線は平面図にて集計

工事番号	七建第26-199号		
工 事 名	令和8年度 西原線排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町松ヶ浜字丸山ほか 地内		
図 面 名	舗装工展開図		
縮 尺	1:200 (A3)	図 番	参考 1 / 1
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			