文書登録番号	調　査								設　計　者	検　査　者
七水第25-733号										

事業場所　七ヶ浜町花渕浜字大日堂	地 内

令和7年度　花渕浜地区配水管耐震化工事	実施設計仕様書

事業費 金　　　　円也 内消費税　　　　円也	「仕様概要・その他」 配水管布設工 耐震管DIP(GX)φ400mm布設工　130.5　m 耐震管DIP(GX)φ350mm布設工　8.4　m 耐震管DIP(GX)φ300mm布設工　9.9　m
期間 自 至　令和8年3月31日	

起　工　理　由		

本 工 事 内 訳 表

開削工事及び小口径推進工事等

費目 ・ 工種 ・ 細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
上水道工事	式	1			
管布設工	式	1			
鋳鉄管布設工(DIP[GX]φ300～400mm)	式	1			
管布設材料費 DIP(GX)φ400	式	1			第1号明細書
管布設労務費 DIP(GX)φ400	式	1			第2号明細書
管布設材料費 DIP(GX)φ350	式	1			第3号明細書
管布設労務費 DIP(GX)φ350	式	1			第4号明細書
管布設材料費 DIP(GX)φ300	式	1			第5号明細書
管布設労務費 DIP(GX)φ300	式	1			第6号明細書
管布設土工費 DIP(GX)	式	1			第7号明細書

本 工 事 内 訳 表

開削工事及び小口径推進工事等

費目 ・ 工種 ・ 細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾋﾞﾆﾙ管布設工(VPφ100mm)	式	1			
管布設材料費 排泥管VPφ100mm	式	1			第8号明細書
管布設労務費 排泥管VPφ100mm	式	1			第9号明細書
管布設土工費 排泥管VPφ100mm	式	1			第10号明細書
仮設管布設工 仮設SUS管	式	1			
仮設管布設材料費	式	1			第11号明細書
仮設管布設労務費	式	1			第12号明細書
仮設管布設土工費	式	1			第13号明細書
付帯工	式	1			
既設管撤去工(φ300～400mm)	式	1			

本 工 事 内 訳 表

開削工事及び小口径推進工事等

費目 ・ 工種 ・ 細別等	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設管撤去材料費	式	1			第14号明細書
既設管撤去労務費	式	1			第15号明細書
既設管撤去土工費	式	1			第16号明細書
試験堀工	式	1			
試験堀土工費	式	1			第17号明細書
道路維持	式	1			
仮設工	式	1			
交通管理工	式	1			
交通誘導警備員	人日				第18号明細書
直接工事費	式	1			

本 工 事 内 訳 表

開削工事及び小口径推進工事等

費目 ・ 工種 ・ 細別等	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費	式	1			
率計算分	式	1			
運搬費	式	1			第19号明細書
技術管理費	式	1			第20号明細書
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
率計算分	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費	式	1			

本　工　事　内　訳　表

開削工事及び小口径推進工事等

費目・工種・細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
率計算分	式	1			
契約保証費	式	1			
工事価格	式	1			
消費税等相当額	式	1			
本工事費	式	1			

当　初　間　接　工　事　明　細　書

費　目	工　種	金　額	内　訳	備　考
直接工事費			占有率(　　%)＝[処分費] / [対象額] ＊100 処分費超過額：＝[処分費] − [処分費対象額]	
	支給品費等		＝[管材、一般材料費] + [電　力] (別途製作の製作費) (　　)	
	対象外費		＝[桁等購入費] + [鋼橋門扉等] + [現場発生品] + [産廃税相当額] + ([管材費] /2) + [積上額]	
	対象額		＝[対象(処分費含)] + [支給品費] + [無償貸付] + [事業損防費] − [対象外費] − [超過額]	
	積上合計額		＝[事業損防費] + [運搬費] + [準備費] + [安全費] + [技術管理費] + [営繕費] + [役務費] 準備費の処分費等(　　)	
	現場環境改善費		＝[対象額] ＊([率] + [補正率]) + [積上額]	
	共通仮設費		＝[対象額] ＊(([率] ＊ [地域補正])＊ [復興係数] ＊ [週休2日補正]) + [積上額]	
共通仮設費計			＝[共通仮設費小計] + [積上合計] + [現場環境改善費]	
純工事費			＝[直接工事費] + [共通仮設費] + [積上額]	
	支給品費等		＝[桁等購入費] + [管材、一般材料費] + [電　力] 別途製作の製作費 (　　)	
	対象外費		＝[鋼橋門扉等] + [現場発生品] + [産廃税相当額] + ([管材費] /2) + [対象外費]	

当　初　間　接　工　事　明　細　書

費　目	工　種	金　額	内　訳	備　考
	対象純工事費		＝［純工事費］＋［支給品費等］＋［無償貸付評価額］−［対象外費］−［超過額］	
現場管理費			＝［対象純工事費］＊((［率］＊［地域補正］＋［補正値］)＊［復興係数］＊［週休2日補正］)＋［積上額］	
工事原価			［間接工事費］＝［共通仮設費］＋［現場管理費］	
			＝［直接工事費］＋［間接工事費］＋［積上額］	
	対象工事原価		＝［工事原価］−［現場発生品］−［産廃税相当額］−［対象外費］−［超過額］	
	一般計算額		［前払支払率］＝　←　％ ［一般補正率］＝((［標準率］＋［補正率］)＊［前払補正］)＊［係数］ ＝［対象工事原価］＊［一般管理費率］＋［積上額］−(［調整額］)	
	契約保証費		＝［対象額］＊［契約保証率］	
一般管理費等			＝［一般管理費］＋［契約保証費］	
工事価格			＝［直接工事費］＋［共通仮設費］＋［現場管理費］＋［一般管理費等］	
消費税等相当額			＝［工事価格］＊［消費税率］	
産業廃棄物税			＝［産業廃棄物税］	
本工事費			＝［工事価格］＋［消費税相当額］＋［産業廃棄物税］	

1 地区 七ヶ浜町

第1号の1

管布設材料費 1式当たり明細書

DIP(GX)φ400

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ400×6m GX形 S種 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体	本	12				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ400×6m GX形 1種 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体	本	9				
切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ φ400 GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	個	21				
切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ φ400 NS形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	個	2				
ﾗｲﾅ φ400 GX形	個	19				
DIP三受十字管 φ400×400 NS形 内面粉体	個	1				
DIP二受T字管 φ400×400 GX形 内面粉体	個	2				
DIP曲管 φ400×90° GX形 内面粉体	個	3				
DIP曲管 φ400×45° GX形 内面粉体	個	6				
DIP曲管 φ400×22° 1/2 GX形 内面粉体	個	2				

第1号の2

管布設材料費 1式当たり明細書

DIP(GX)φ400

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
DIP曲管 φ400×11° 1/4 GX形 内面粉体	個	6				
DIP両受曲管 φ400×45° GX形 内面粉体	個	2				
DIP両受曲管 φ400×22° 1/2 GX形 内面粉体	個	2				
DIPﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ400×75 7.5K GX形 内面粉体	個	2				
DIPﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ400×100 7.5K GX形 内面粉体	個	1				
DIP継輪 φ400 GX形 内面粉体	個	1				
DIP両受短管 φ400 GX形 内面粉体	個	1				
DIP管帽 φ400 GX形 内面粉体	個	1				
DIP-K形用管帽 φ400 内面粉体 離脱防止付	個	1				
異形管用接合材 φ400 GX形	組	45				

第1号の3

管布設材料費 1式当たり明細書

DIP(GX)φ400

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ75 7.5K SUS304 RF	組	2				
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ75 7.5K SUS304 GF	組	4				
DIPﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×500L 7.5K 内面粉体	個	2				
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 φ400 10K GX形ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式(充水型)	基	4				
急排空気弁 φ75 7.5K	基	2				
補修弁 φ75×150H ﾚﾊﾞｰ式 7.5K	基	2				
DIP継輪 φ400 K形 内面粉体	個	1				
特殊押輪 φ400 K形	組	2				
ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ φ400×400 鋳鉄管用耐震NS形受口 7.5K	基	1				
ｽﾄｯﾊﾟｰﾊﾞﾙﾌﾞ φ400 鋳鉄管用 7.5K	基	1				

第1号の4

管布設材料費 1式当たり明細書

DIP(GX) φ400

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁筐 φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 仕切弁筐	組	4				
空気弁室 φ600 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 空気弁筐	組	2				
合 計	式	1				

第2号の1

管布設労務費 1式当たり明細書

DIP(GX) φ400

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管布設工(機械力) 吊込み据付 呼び径400mm	m	128.1				第1号単価表
鋳鉄管切断工 ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用 呼び径400mm	口	1				第2号単価表
鋳鉄管切断･溝切り加工 NS形･SⅡ形･GX形／ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用 呼び径400mm	口	24				第3号単価表
NS形･SⅡ形･GX形継手挿口加工 GX形(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) 呼び径400mm	口	22				第4号単価表
NS形･SⅡ形･GX形継手挿口加工 NS形(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) 呼び径400mm	口	2				第5号単価表
GX形継手接合(直管) 呼び径400mm	口	21				第6号単価表
GX形継手接合(異形管) 呼び径400mm	口	45				第7号単価表
NS形継手接合 ﾗｲﾅ有り 異形管 呼び径400mm	口	3				第8号単価表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm	口	4				第9号単価表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 割増率30% 呼び径400mm	口	3				第10号単価表

第2号の2

管布設労務費 1式当たり明細書

DIP(GX)φ400

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(機械力) 鋳鉄製及び鋼板製 呼び径400mm 縦型	基	4				第11号単価表
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁筐設置工 φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	4				第12号単価表
空気弁及び空気弁座設置工 空気弁 機械施工 呼び径75mm	基	2				第13号単価表
空気弁室設置工 φ600 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2				第14号単価表
ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 φ400×400 7.5K 鋳鉄管用耐震NS形受口	基	1				第15号単価表
不断水弁工 φ400 鋳鉄管用 7.5K	基	1				第16号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 呼び径400mm 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用	m	130.5				第17号単価表
管明示ﾃｰﾌﾟ工 鋳鉄管φ400 幅50mm 天端明示作業手間含む	m	130.5				第18号単価表
管明示ｼｰﾄ工 幅150mm ｱﾙﾐ入り・ﾀﾞﾌﾞﾙ 七ヶ浜町用	m	129.1				第19号単価表
合　計	式	1				

第3号の1

管布設材料費 1式当たり明細書

DIP(GX)φ350

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ350×6m GX形 1種 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体	本	1				
切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ φ350 GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	個	5				
ﾗｲﾅ φ350 GX形	個	1				
DIP挿し受片落管 φ400×350 GX形 内面粉体	個	1				
DIP受挿し片落管 φ400×350 NS形 内面粉体	個	1				
DIP曲管 φ350×90° GX形 内面粉体	個	2				
DIP両受曲管 φ350×45° GX形 内面粉体	個	1				
DIP短管1号 φ350 7.5K NS形 内面粉体	個	1				
DIP-K形用管帽 φ350 内面粉体 離脱防止付	個	1				
異形管用接合材 φ350 GX形	組	7				

第3号の2

管布設材料費 1式当たり明細書

DIP(GX)φ350

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ350 7.5K SUS304 GF	組	1				
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 φ350 10K GX形ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式(充水型)	基	1				
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁筐 φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 仕切弁筐	組	1				
合 計	式	1				

第4号の1

管布設労務費 1式当たり明細書

DIP(GX)φ350

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管布設工(機械力) 吊込み据付 呼び径350mm	m	8.1				第20号単価表
鋳鉄管切断･溝切り加工 NS形･SⅡ形･GX形／ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用 呼び径350mm	口	5				第21号単価表
NS形･SⅡ形･GX形継手挿口加工 GX形(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) 呼び径350mm	口	5				第22号単価表
GX形継手接合(直管) 呼び径350mm	口	1				第23号単価表
GX形継手接合(異形管) 呼び径350mm	口	7				第24号単価表
NS形継手接合 ﾗｲﾅ有り 異形管 呼び径350mm	口	1				第25号単価表
NS形継手接合 ﾗｲﾅ有り 異形管 呼び径400mm	口	1				第8号単価表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 JWWA 7.5K 呼び径350mm	口	1				第26号単価表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 K形特殊押輪 呼び径350mm	口	1				第27号単価表
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(機械力) 鋳鉄製及び鋼板製 呼び径350mm 縦型	基	1				第28号単価表

第4号の2

管布設労務費 1式当たり明細書

DIP(GX)φ350

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁筐設置工 φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1				第12号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 呼び径350mm 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用	m	8.4				第29号単価表
管明示ﾃｰﾌﾟ工 鋳鉄管φ350 幅50mm 年号入り	m	8.4				第30号単価表
管明示ｼｰﾄ工 幅150mm ｱﾙﾐ入り・ﾀﾞﾌﾞﾙ 七ヶ浜町用	m	6.9				第19号単価表
合 計	式	1				

第5号の1

管布設材料費 1式当たり明細書

DIP(GX)φ300

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ300×6m GX形 S種 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体	本	1				
ﾗｲﾅ φ300 GX形	個	1				
DIP二受T字管 φ300×300 GX形 内面粉体	個	1				
DIP挿し受片落管 φ400×300 NS形 内面粉体	個	1				
DIP曲管 φ300×90° GX形 内面粉体	個	4				
DIP短管2号 φ300 7.5K GX形 内面粉体	個	1				
DIP-K形用管帽 φ300 内面粉体 離脱防止付	個	1				
異形管用接合材 φ300 GX形	組	6				
DIP切替ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ φ300	個	3				
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ300 7.5K SUS304 GF	組	1				

第5号の2

管布設材料費 1式当たり明細書

DIP(GX)φ300

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ300 両受型 10K	基	1				
仕切弁筐 φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 仕切弁筐	組	1				
通水試験材料	式	1				第31号単価表
合 計	式	1				

第6号の1

管布設労務費 1式当たり明細書

DIP(GX)φ300

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
鋳鉄管布設工(機械力) 吊込み据付 呼び径300mm	m	9.5				第32号単価表
鋳鉄管切断工 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 呼び径300mm	口	3				第33号単価表
GX形継手接合(直管) 呼び径300mm	口	1				第34号単価表
GX形継手接合(異形管) 呼び径300mm	口	6				第35号単価表
GX形継手接合(異形管) G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径300mm	口	3				第36号単価表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 JWWA 7.5K 呼び径300mm	口	1				第37号単価表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 呼び径300mm	口	1				第38号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径300mm	基	1				第39号単価表
仕切弁室設置工 φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	箇所	1				第40号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 呼び径300mm 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用	m	9.9				第41号単価表

第6号の2

管布設労務費 1式当たり明細書

DIP(GX) φ300

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示ﾃｰﾌﾟ工 鋳鉄管φ300 幅50mm 年号入り	m	9.9				第42号単価表
管明示ｼｰﾄ工 幅150mm ｱﾙﾐ入り・ﾀﾞﾌﾞﾙ 七ヶ浜町用	m	8.3				第19号単価表
通水試験工	式	1				第43号単価表
合 計	式	1				

第7号の1

管布設土工費 1式当たり明細書

DIP(GX)

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	290				第44号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	149				第45号単価表
殻運搬処理 舗装版破砕 6.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	7				第46号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	255				第47号単価表
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	27				第48号単価表
残土運搬処理工 建設発生土 4t積 12km以下	m3	282				第49号単価表
管路埋戻費(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾀﾝﾊﾟ締固め 山砂 不洗 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	189				第50号単価表
人力投入埋戻工 山砂(不洗)	m3	17				第51号単価表
下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 施工幅1.8m未満 t=20cm(1層)	m2	149				第52号単価表
上層路盤工 粒度調整砕石 M-40 施工幅1.8m未満 t=15cm(1層)	m2	149				第53号単価表

第7号の2

管布設土工費 1式当たり明細書

DIP(GX)

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	149				第54号単価表
土留工(軽量鋼矢板設置・撤去工) H=2.0m,機械,両側 支保金属1段	m	112				第55号単価表
土留工(軽量鋼矢板設置・撤去工) H=2.5m,機械,両側 支保金属2段	m	10				第56号単価表
土留工(軽量鋼矢板設置・撤去工) H=3.0m,機械,両側 支保金属2段	m	13				第57号単価表
土留工(軽量鋼矢板設置・撤去工) H=3.5m,機械,両側 支保金属2段	m	8				第58号単価表
土留工　軽量鋼矢板等賃料	式	1				第59号単価表
基礎砕石 厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m2	7				第60号単価表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(普通)	m3	3				第61号単価表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 21-8-40(普通)	m3	1				第62号単価表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	3				第63号単価表

第7号の3

管布設土工費 1式当たり明細書

DIP(GX)

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
鉄筋加工･組立 SD295 D16mm	t	0.007				第64号単価表
合　計	式	1				

第8号

管布設材料費 1式当たり明細書

排泥管VPφ100mm

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ直管(水道管) VPφ100×5000	本	2				
VP-TSｿｹｯﾄ φ100	個	1				
VP-TSﾍﾞﾝﾄﾞ φ100×90°	個	3				
VP用鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 内径粉体 離脱防止内蔵 φ100 7.5K GF	個	1				
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 SUS304 φ100 7.5K GF	組	1				
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 SUS304 φ100 7.5K RF	組	1				
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 両F型 φ100 7.5K	基	1				
仕切弁筐 φ250 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 仕切弁筐	組	1				
合 計	式	1				

第9号

管布設労務費 1式当たり明細書

排泥管VPφ100mm

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 呼び径100mm	m	6.9				第65号単価表
TS継手工 1口当たり 呼び径100mm	口	7				第66号単価表
RR継手工 離脱防止金具使用 呼び径100mm	口	1				第67号単価表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 呼び径100mm	口	3				第68号単価表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 JWWA 7.5K 呼び径100mm	口	2				第69号単価表
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径100mm	基	1				第70号単価表
仕切弁室設置工 φ250 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	箇所	1				第71号単価表
管明示ﾃｰﾌﾟ工 VPφ100 幅50mm 年号入り	m	6.9				第72号単価表
管明示ｼｰﾄ工 幅150mm ｱﾙﾐ入り・ﾀﾞﾌﾞﾙ 七ヶ浜町用	m	5.7				第19号単価表
合 計	式	1				

第10号

管布設土工費 1式当たり明細書

排泥管VPφ100mm

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	13				第44号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削･積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	4				第45号単価表
殻運搬処理 舗装版破砕 6.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	0.2				第46号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	5				第47号単価表
残土運搬処理工 建設発生土 4t積 12km以下	m3	5				第49号単価表
管路埋戻費(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾀﾝﾊﾟ締固め 山砂 不洗 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	4				第50号単価表
下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 施工幅1.8m未満 t=20cm(1層)	m2	4				第52号単価表
上層路盤工 粒度調整砕石 M-40 施工幅1.8m未満 t=15cm(1層)	m2	4				第53号単価表
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	4				第54号単価表
合 計	式	1				

第11号の1

仮設管布設材料費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
空気弁 G80A SUSﾚﾝﾀﾙ管	基	1				
ﾌﾚｷ管 G100A×1.0m(U×S) SUSﾚﾝﾀﾙ管	本	1				
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ G100A(U×S) SUSﾚﾝﾀﾙ管	基	1				
直管 H300A×4.0m SUSﾚﾝﾀﾙ管	本	5				
直管 H300A×2.0m SUSﾚﾝﾀﾙ管	本	5				
直管 H300A×1.0m SUSﾚﾝﾀﾙ管	本	2				
直管 H300A×0.5m SUSﾚﾝﾀﾙ管	本	4				
直管 H300A×0.3m SUSﾚﾝﾀﾙ管	本	2				
ﾌﾚｷ管 G300A×2.6m SUSﾚﾝﾀﾙ管	本	10				
角ｴﾙﾎﾞ H300A×90° SUSﾚﾝﾀﾙ管	個	8				

第11号の2

仮設管布設材料費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾁｰｽﾞ H300A×80U SUSﾚﾝﾀﾙ管	個	1				
ﾁｰｽﾞ H300A×100U SUSﾚﾝﾀﾙ管	個	1				
鋳鉄用ｼﾞｮｲﾝﾄ H300A CJ SUSﾚﾝﾀﾙ管	個	1				
直管 H400A×4.0m SUSﾚﾝﾀﾙ管	本	1				
直管 H400A×2.0m SUSﾚﾝﾀﾙ管	本	1				
直管 H400A×1.0m SUSﾚﾝﾀﾙ管	本	1				
直管 H400A×0.5m SUSﾚﾝﾀﾙ管	本	2				
直管 H400A×0.3m SUSﾚﾝﾀﾙ管	本	5				
ﾌﾚｷ管 H400A×2.5m SUSﾚﾝﾀﾙ管	本	2				
角ｴﾙﾎﾞ H400A×90° SUSﾚﾝﾀﾙ管	個	2				

第11号の3

仮設管布設材料費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
角ｴﾙﾎﾞ H400A×45° SUSﾚﾝﾀﾙ管	個	2				
ﾁｰｽﾞ H400A×400A SUSﾚﾝﾀﾙ管	個	2				
鋳鉄用ｼﾞｮｲﾝﾄ H400A CJ SUSﾚﾝﾀﾙ管	個	2				
ﾚｼﾞｭｰｻ H400A×300A SUSﾚﾝﾀﾙ管	個	1				
接続短管 H400A 上水ﾌﾗﾝｼﾞ SUSﾚﾝﾀﾙ管	個	1				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ400×6m GX形 1種 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体	本	1				
DIP受挿し片落管 φ400×350 GX形 内面粉体	個	1				
DIP曲管 φ350×90° GX形 内面粉体	個	1				
切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ φ400 NS形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	個	1				
異形管用接合材 φ350 GX形	組	1				

1 地区 七ヶ浜町

第11号の4

仮設管布設材料費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
異形管用接合材 φ400 GX形	組	1				
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ400 7.5K SUS304 GF	組	1				
耐震ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ φ400×400 鋳鉄管用NS形受口 7.5K	基	1				
耐震ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ φ350×350 鋳鉄管用NS形受口 7.5K	基	1				
耐震ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ φ300×300 鋳鉄管用NS形受口 7.5K	基	1				
鋼製短面間ﾊﾞﾙﾌﾞ φ400 鋳鉄管用 7.5K	基	1				
合 計	式	1				

1 地区 七ヶ浜町

第12号の1

仮設管布設労務費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SUS鋼管布設工 G100A	m	1				
SUS鋼管布設工 H300A	m	66.9				
SUS鋼管布設工 H400A	m	21.3				
ｸﾞﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G80A	箇所	1				
ｸﾞﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 G100A	箇所	2				
REPCSｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 H300A	箇所	38				
REPCSｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 H400A	箇所	19				
鋳鉄用ｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 H300A	箇所	1				
鋳鉄用ｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 H400A	箇所	2				
仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 G100A	基	1				

第12号の2

仮設管布設労務費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設空気弁設置工 G80A	基	1				
仮設管撤去工	%					
鋳鉄管切断工 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 呼び径400mm	口	1				第73号単価表
鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形・SⅡ形・GX形／ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用 呼び径400mm	口	1				第74号単価表
NS形・SⅡ形・GX形継手挿口加工 NS形(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) 呼び径400mm	口	1				第5号単価表
GX形継手接合(異形管) 呼び径350mm	口	1				第24号単価表
GX形継手接合(異形管) 呼び径400mm	口	1				第7号単価表
既設鋳鉄管継手取外し GX継手接合(異形管) 呼び径350mm	口	1				第75号単価表
既設鋳鉄管継手取外し GX継手接合(異形管) 呼び径400mm	口	1				第76号単価表
NS形継手接合 ﾗｲﾅ有り 異形管 呼び径350mm	口	1				第25号単価表

第12号の3

仮設管布設労務費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
NS形継手接合 ﾗｲﾅ有り 異形管 呼び径400mm	口	1				第8号単価表
既設鋳鉄管継手取外し NS形継手接合 異形管 呼び径350mm	口	1				第77号単価表
既設鋳鉄管継手取外し NS形継手接合 異形管 呼び径400mm	口	1				第78号単価表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 JWWA 7.5K 呼び径400mm	口	1				第79号単価表
既設鋳鉄管継手取外し ﾌﾗﾝｼﾞ継手 JWWA 7.5K 呼び径400mm	口	1				第80号単価表
耐震ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置費 φ400×400 鋳鉄管用NS形受口 7.5K	基	1				
耐震ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置費 φ350×350 鋳鉄管用NS形受口 7.5K	基	1				
耐震ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置費 φ300×300 鋳鉄管用NS形受口 7.5K	基	1				
鋼製短面間ﾊﾞﾙﾌﾞ設置費 φ400 鋳鉄管用 7.5K	基	1				
合 計	式	1				

第13号の1

仮設管布設土工費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	96				第44号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	86				第45号単価表
殼運搬処理 舗装版破砕 6.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	4				第46号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	145				第47号単価表
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	11				第48号単価表
残土運搬処理工 建設発生土 4t積 12km以下	m3	101				第49号単価表
管路埋戻費(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾀﾝﾊﾟ締固め 山砂 不洗 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	76				第81号単価表
管路埋戻費(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾀﾝﾊﾟ締固め 発生土又は埋戻材料別途計上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	49				第82号単価表
下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 施工幅1.8m未満 t=20cm(1層)	m2	86				第52号単価表
上層路盤工 粒度調整砕石 M-40 施工幅1.8m未満 t=15cm(1層)	m2	86				第53号単価表

第13号の2

仮設管布設土工費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	86				第54号単価表
土留工(軽量鋼矢板設置・撤去工) H=2.0m,機械,両側 支保金属1段	m	7				第55号単価表
土留工(軽量鋼矢板設置・撤去工) H=2.5m,機械,両側 支保金属2段	m	7				第56号単価表
土留工(軽量鋼矢板設置・撤去工) H=3.0m,機械,両側 支保金属2段	m	4				第57号単価表
土留工(軽量鋼矢板設置・撤去工) H=3.5m,機械,両側 支保金属2段	m	27				第58号単価表
合 計	式	1				

第14号

既設管撤去材料費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
DIP管帽 φ400 GX形 内面粉体	個	2				
合 計	式	1				

第15号の1

既設管撤去労務費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
既設鋳鉄管吊上げ積込み(機械力) 撤去管 呼び径400mm	m	15				第83号単価表
既設鋳鉄管吊上げ積込み(機械力) 撤去管 呼び径350mm	m	1				第84号単価表
既設鋳鉄管吊上げ積込み(機械力) 撤去管 呼び径300mm	m	2				第85号単価表
既設鋳鉄管切断工 撤去管 (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) 鋳鉄(FC) 呼び径400mm	口	5				第86号単価表
既設鋳鉄管切断工 撤去管 (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) 鋳鉄(FC) 呼び径350mm	口	1				第87号単価表
既設鋳鉄管切断工 撤去管 (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) 鋳鉄(FC) 呼び径300mm	口	1				第88号単価表
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去(機械力) 鋳鉄製及び鋼板製 呼び径400mm 縦型	基	1				第89号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ撤去工 ねじ式弁筺 A･B形 1号 底版有り	箇所	1				第90号単価表
運搬処理工 ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 片道9.0km以下	t	1.4				第91号単価表
既設鋳鉄管継手取外し ﾌﾗﾝｼﾞ継手 JWWA 7.5K 呼び径350mm	口	1				第92号単価表

第15号の2

既設管撤去労務費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
既設鋳鉄管継手取外し ﾌﾗﾝｼﾞ継手 JWWA 7.5K 呼び径300mm	口	1				第93号単価表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 呼び径400mm	口	2				第94号単価表
合 計	式	1				

第16号の1

既設管撤去土工費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	34				第44号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削･積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	17				第45号単価表
殻運搬処理 舗装版破砕 6.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	1				第46号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	28				第47号単価表
残土運搬処理工 建設発生土 4t積 12km以下	m3	1				第49号単価表
管路埋戻費(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾀﾝﾊﾟ締固め 発生土又は埋戻材料別途計上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	24				第82号単価表
下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 施工幅1.8m未満 t=20cm(1層)	m2	17				第52号単価表
上層路盤工 粒度調整砕石 M-40 施工幅1.8m未満 t=15cm(1層)	m2	17				第53号単価表
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	17				第54号単価表
土留工(軽量鋼矢板設置・撤去工) H=2.0m,機械,両側 支保金属1段	m	14				第55号単価表

第16号の2

既設管撤去土工費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土留工(軽量鋼矢板設置・撤去工) H=3.5m,機械,両側 支保金属2段	m	3				第58号単価表
合 計	式	1				

第17号の1

試験堀土工費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	17				第44号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削･積込 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	4				第45号単価表
殻運搬処理 舗装版破砕 6.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	0.2				第46号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	6				第47号単価表
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	1				第48号単価表
残土運搬処理工 建設発生土 4t積 12km以下	m3	1				第49号単価表
管路埋戻費(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾀﾝﾊﾟ締固め 発生土又は埋戻材料別途計上 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	6				第82号単価表
下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 施工幅1.8m未満 t=20cm(1層)	m2	4				第52号単価表
上層路盤工 粒度調整砕石 M-40 施工幅1.8m未満 t=15cm(1層)	m2	4				第53号単価表
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	4				第54号単価表

第17号の2

試験堀土工費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土留工(軽量鋼矢板設置・撤去工) H=2.5m,機械,両側 支保金属2段	m	2				第56号単価表
土留工(軽量鋼矢板設置・撤去工) H=3.0m,機械,両側 支保金属2段	m	1				第57号単価表
合 計	式	1				

第18号

交通誘導警備員 1人日当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員B	人					
合 計	人日	1				

第19号

運搬費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材等の運搬 製品長:12m以内 L=10km	式	1				第156号単価表
仮設材等の積込み･取卸し費 鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等 基地積込み～現場取卸し	式	1				第157号単価表
仮設材等の積込み･取卸し費 鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等 現場積込み～基地取卸し	式	1				第158号単価表
仮設ﾚﾝﾀﾙ管運搬費 SUS管 10t 2台往復	式	1				
合 計	式	1				

第20号

技術管理費 1式当たり明細書

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
通水試験工 給水車不要	日					第159号単価表
合 計	式	1				

第1号　　SS20310 J01

鋳鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表

吊込み据付
呼び径400mm
P-51

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工	人					
普通作業員	人					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.8～4.9t吊	日					
合　計	m	10				
単位当り	m	1				

第2号　　SS20810 A02

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用
呼び径400mm
P-89

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
鋳鉄管切断溝切加工機 ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機 φ400	日					
諸雑費	%	5				
合　計	口	1				

1 地区 七ヶ浜町

第3号　　SS20820 A03

鋳鉄管切断･溝切り加工 1口当たり単価表

NS形･SⅡ形･GX形／ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用
呼び径400mm
P-91

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
鋳鉄管切断溝切加工機 ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機 φ400	日					
諸雑費	%	5				
合　計	口	1				

1 地区 七ヶ浜町

第4号　　SS20370 J01

NS形･SⅡ形･GX形継手挿口加工 1口当たり単価表

GX形(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) 呼び径400mm
P-57

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	5				
合　計	口	1				

第5号　SS20370 J02

NS形･SⅡ形･GX形継手挿口加工 1口当たり単価表

NS形(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) 呼び径400mm
P-57

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	5				
合 計	口	1				

第6号　SS20400 J01

GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表

呼び径400mm
P-56

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合 計	口	1				

第7号　SS20402 J01

GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表

呼び径400mm
P-56

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第8号　SS20360 J01

NS形継手接合 1口当たり単価表

ﾗｲﾅ有り
異形管 呼び径400mm
P-55

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第9号　SS20340 J01

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm
P-54

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第10号　SS20330 J04

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1口当たり単価表

割増率30%
呼び径400mm
P-52

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第11号　SS20916 J01

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(機械力) 1基当たり単価表

鋳鉄製及び鋼板製
呼び径400mm 縦型
P-97

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.8～4.9t吊	日					
合　計	基	1				

第12号

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁筐設置工 1組当たり単価表

φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
鉄蓋,上部,中部300,下部300,底板

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 鉄蓋 円形2号	個	1				第95号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形2号 上部壁	個	1				第96号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形2号 中部壁 高さ300mm	個	1				第97号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形2号 下部壁 高さ300RB(C,CA)	個	1				第98号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形2号 底版	個	1				第99号単価表
合　計	組	1				

第13号　SS20920 J01

空気弁及び空気弁座設置工 1基当たり単価表

空気弁 機械施工
呼び径75mm
P-98

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
ﾄﾗｯｸ運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第100号単価表
諸雑費	%	1				
合　計	基	1				

第14号

空気弁室設置工 1組当たり単価表

φ600 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
鉄蓋,調整ﾘﾝｸﾞ,上部,下部300,底板

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 鉄蓋 円形4号	個	1				第101号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形4号 調整ﾘﾝｸﾞ	個	1				第102号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形4号 上部壁	個	1				第103号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形4号 下部壁 高さ300mm	個	1				第104号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形4号 底版	個	1				第105号単価表
合　計	組	1				

第15号

ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 1基当たり単価表

φ400×400 7.5K
鋳鉄管用耐震NS形受口

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 φ400×400 鋳鉄管用耐震NS形受口 7.5K	基	1				
合 計	基	1				

第16号

不断水弁工 1基当たり単価表

φ400
鋳鉄管用 7.5K

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ｽﾄｯﾊﾟｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 鋳鉄管用 7.5K φ400	基	1				
合 計	基	1				

1 地区 七ヶ浜町

第17号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 100m当たり単価表

呼び径400mm 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ400mm	m	116.667				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ φ400	組	150				
合　計	m	100				
単位当り	m	1				

1 地区 七ヶ浜町

第18号

管明示ﾃｰﾌﾟ工 1m当たり単価表

鋳鉄管φ400 幅50mm
天端明示作業手間含む

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工) 天端明示作業手間含む 呼び径φ400×6000	m	1				第106号単価表
管明示ﾃｰﾌﾟ 幅50mm	m	1				
合　計	m	1				

第19号

管明示ｼｰﾄ工 1m当たり単価表

幅150mm
ｱﾙﾐ入り・ﾀﾞﾌﾞﾙ 七ヶ浜町用

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示ｼｰﾄ工	m	1				第107号単価表
管明示ｼｰﾄ 幅150mm ｱﾙﾐ入り・ﾀﾞﾌﾞﾙ 七ヶ浜町用	m	1				
合 計	m	1				

第20号 SS20310 J02

鋳鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表

吊込み据付
呼び径350mm
P-51

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	人					
普通作業員	人					
ﾄﾗｯｸ運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第100号単価表
合 計	m	10				
単位当り	m	1				

第21号　SS20820 A01

鋳鉄管切断･溝切り加工 1口当たり単価表

NS形･SⅡ形･GX形／ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用
呼び径350mm
P-91

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
鋳鉄管切断溝切加工機 ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機 φ350	日					
諸雑費	%	5				
合　計	口	1				

第22号　SS20370 J03

NS形･SⅡ形･GX形継手挿口加工 1口当たり単価表

GX形(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) 呼び径350mm
P-57

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	5				
合　計	口	1				

第23号　SS20400 J02

GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表

呼び径350mm
P-56

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第24号　SS20402 J02

GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表

呼び径350mm
P-56

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第25号　SS20360 J02

NS形継手接合 1口当たり単価表

ﾗｲﾅ有り
異形管 呼び径350mm
P-55

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第26号　SS20340 J02

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径350mm
P-54

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第27号　SS20330 J02

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1口当たり単価表

K形特殊押輪
呼び径350mm
P-52

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第28号　SS20916 J02

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(機械力) 1基当たり単価表

鋳鉄製及び鋼板製
呼び径350mm 縦型
P-97

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
ﾄﾗｯｸ運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第100号単価表
合　計	基	1				

第29号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 100m当たり単価表

呼び径350mm 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	人					
普通作業員	人					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ350mm	m	116.667				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ φ350	組	150				
合 計	m	100				
単位当り	m	1				

第30号

管明示ﾃｰﾌﾟ工 1m当たり単価表

鋳鉄管φ350
幅50mm 年号入り

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工) 呼び径φ350×6000	m	1				第108号単価表
管明示ﾃｰﾌﾟ 幅50mm	m	1				
合 計	m	1				

第31号

通水試験材料 1式当たり単価表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ φ20	個	1				
ﾒｰﾀｰ用回転継手 φ20	個	2				
ﾎﾞｰﾙ式止水栓 φ20	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ20 一種二層(仮設)	m	8				
合 計	式	1				

第32号 SS20310 J03

鋳鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表

吊込み据付
呼び径300mm
P-51

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
ﾄﾗｯｸ運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第100号単価表
合 計	m	10				
単位当り	m	1				

第33号　SS20812 A02

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用
呼び径300mm
P-90

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
機械損料 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	日					
諸雑費	%	30				
合　計	口	1				

第34号　SS20400 J03

GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表

呼び径300mm
P-56

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第35号　SS20402 J03

GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表

呼び径300mm
P-56

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	ロ	1				

第36号　SS20402 J04

GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表

G-Linkを用いた異形管の接合
呼び径300mm
P-56

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	ロ	1				

第37号　SS20340 J03

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径300mm
P-54

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第38号　SS20330 J03

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1口当たり単価表

呼び径300mm
P-52

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第39号　SS20910 J01

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 1基当たり単価表

呼び径300mm
P-96

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
ﾄﾗｯｸ運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第100号単価表
合　計	基	1				

第40号

仕切弁室設置工 1箇所当たり単価表

φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 鉄蓋 円形2号	個	1				第109号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形2号 上部壁	個	1				第96号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形2号 中部壁 高さ100mm	個	1				第110号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形2号 下部壁 高さ300RB(C,CA)	個	1				第98号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形2号 底版	個	1				第99号単価表
合　計	箇所	1				

第41号

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 100m当たり単価表

呼び径300mm 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	人					
普通作業員	人					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ300mm	m	116.667				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ φ300	組	150				
合 計	m	100				
単位当り	m	1				

第42号

管明示ﾃｰﾌﾟ工 1m当たり単価表

鋳鉄管φ300
幅50mm 年号入り

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工) 呼び径φ300×6000	m	1				第111号単価表
管明示ﾃｰﾌﾟ 幅50mm	m	1				
合 計	m	1				

第43号

通水試験工 1式当たり単価表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 呼び径20mm	口	3				第112号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 呼び径20mm	口	2				第113号単価表
小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	口	1				第114号単価表
止水栓取付け工 PP用 止水栓のみ 呼び径20mm	箇所	1				第115号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 呼び径20mm	m	8				第116号単価表
合 計	式	1				

第44号 SPG4303010 J01

舗装版切断 1m当たり単価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下
Ⅳ-3-③-1

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
施工パッケージ単価	m	1				
合 計	m	1				

第45号　SS80030 J01

ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削･積込 100m2当たり単価表

舗装厚0cm超え10cm以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
P-167

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第117号単価表
諸雑費	式	1				
合　計	m2	100				
単位当り	m2	1				

第46号

殻運搬処理 1m3当たり単価表

舗装版破砕
6.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
殻運搬 舗装版破砕 DID区間有り 運搬距離6.0km以下	m3	1				第118号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理･再生資源化施設 仙台東 宮本産業㈱ ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	1				
合　計	m3	1				

第47号　SS80000 J01

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 100m3当たり単価表

排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
P-161

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第117号単価表
諸雑費	式	1				
合　計	m3	100				
単位当り	m3	1				

第48号　SPG2103010 J01

床掘り 1m3当たり単価表

土砂 現場制約あり
Ⅱ-1-③-4

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
施工パッケージ単価	m3	1				
合　計	m3	1				

第49号

残土運搬処理工 1m3当たり単価表

建設発生土
4t積 12km以下

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
発生土運搬工(4t積級、2t積級、機械積込み) 4t積,排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間有り 運搬距離12km	m3	1				第119号単価表
建設発生土 仙台 ﾀｲﾊｸﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ㈱ 1種	m3	1				
合 計	m3	1				

第50号 SS80012 J03

管路埋戻費(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ 締固め 山砂 不洗
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
P-163

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第117号単価表
ﾀﾝﾊﾟ 運転(賃料) ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第120号単価表
山砂 不洗	m3	126				
諸雑費	式	1				
合 計	m3	100				
単位当り	m3	1				

第51号　C0110 J01

人力投入埋戻工 100m3当たり単価表

山砂(不洗)
A-1-9

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員	人					
山砂 不洗	m3	133				
タンパ締固め	m3	100				第121号単価表
諸雑費	式	1				
合　計	m3	100				
単位当り	m3	1				

第52号　SS80040 J01

下層路盤工 100m2当たり単価表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
施工幅1.8m未満 t=20cm(1層)
P-169,170

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員	人					
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	25.4				
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料) ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第122号単価表
諸雑費	式	1				
合　計	m2	100				
単位当り	m2	1				

第53号　SS80040 J02

上層路盤工 100m2当たり単価表

粒度調整砕石 M-40
施工幅1.8m未満 t=15cm(1層)
P-169,170

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員	人					
粒度調整砕石 M-40	m3	19.05				
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料) ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第122号単価表
諸雑費	式	1				
合　計	m2	100				
単位当り	m2	1				

第54号　SS80060 J02

舗装工(人力施工) 100m2当たり単価表

車道及び路肩 再生As安定処理
舗装厚50mm 瀝青材散布なし
P-179

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生AS安定処理	t	12.573				
振動ﾛｰﾗ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日					第123号単価表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転 前進型 40～60kg	日					第124号単価表
諸雑費	%	6				
合　計	m2	100				
単位当り	m2	1				

第55号

土留工(軽量鋼矢板設置・撤去工) 100m当たり単価表

H=2.0m,機械,両側
支保金属1段

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板たて込み(機械施工) たて込み+引抜き 掘削深 2.0m以下	m	100				第125号単価表
支保材設置･撤去工 設置段数1段 設置+撤去 軽量金属腹起し材 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	100				第126号単価表
合 計	m	100				
単位当り	m	1				

第56号

土留工(軽量鋼矢板設置・撤去工) 100m当たり単価表

H=2.5m,機械,両側
支保金属2段

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板たて込み(機械施工) たて込み+引抜き 掘削深 2.5m以下	m	100				第127号単価表
支保材設置･撤去工 設置段数2段 設置+撤去 軽量金属腹起し材 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	100				第128号単価表
合 計	m	100				
単位当り	m	1				

1 地区 七ヶ浜町

第57号

土留工(軽量鋼矢板設置・撤去工) 100m当たり単価表

H=3.0m, 機械, 両側
支保金属2段

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
軽量鋼矢板たて込み(機械施工) たて込み+引抜き 掘削深 3.0m以下	m	100				第129号単価表
支保材設置･撤去工 設置段数2段 設置+撤去 軽量金属腹起し材 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	100				第128号単価表
合　計	m	100				
単位当り	m	1				

1 地区 七ヶ浜町

第58号

土留工(軽量鋼矢板設置・撤去工) 100m当たり単価表

H=3.5m, 機械, 両側
支保金属2段

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
軽量鋼矢板たて込み(機械施工) たて込み+引抜き 掘削深 3.5m以下	m	100				第130号単価表
支保材設置･撤去工 設置段数2段 設置+撤去 軽量金属腹起し材 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	100				第128号単価表
合　計	m	100				
単位当り	m	1				

第59号

土留工　軽量鋼矢板等賃料 1式当たり単価表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
軽量鋼矢板賃料　Ⅱ型 H=2.0m(30m/ｾｯﾄ) 供用日数:43日	t	7.1				第131号単価表
支保材賃料 Ⅱ型 H=2.0m用 腹起し材,切梁材	本	66				第132号単価表
軽量鋼矢板賃料　Ⅱ型 H=2.5m(30m/ｾｯﾄ) 供用日数:8日	t	8.88				第133号単価表
支保材賃料 Ⅱ型 H=2.5m用 腹起し材,切梁材	本	19				第134号単価表
軽量鋼矢板賃料　Ⅱ型 H=3.0m(30m/ｾｯﾄ) 供用日数:9日	t	10.66				第135号単価表
支保材賃料 Ⅱ型 H=3.0m用 腹起し材,切梁材	本	19				第136号単価表
軽量鋼矢板賃料　Ⅱ型 H=3.5m(30m/ｾｯﾄ) 供用日数:17日	t	12.43				第137号単価表
支保材賃料 Ⅱ型 H=3.5m用 腹起し材,切梁材	本	38				第138号単価表
合　計	式	1				

第60号　　SPG2202010 J01

基礎砕石 1m2当たり単価表

厚さ7.5cmを超え12.5cm以下
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
Ⅱ-2-②-2

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
施工パッケージ単価	m2	1				
合　計	m2	1				

第61号　SPG2401010 J01

コンクリート 1m3当たり単価表

無筋･鉄筋構造物 人力打設
18-8-40(普通)
Ⅱ-4-①-4

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
施工パッケージ単価	m3	1				
合　計	m3	1				

第62号　SPG2401010 J03

コンクリート 1m3当たり単価表

無筋･鉄筋構造物 人力打設
21-8-40(普通)
Ⅱ-4-①-4

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
施工パッケージ単価	m3	1				
合　計	m3	1				

1 地区 七ヶ浜町

第63号　SPG2402010 J01

型枠 1m2当たり単価表

一般型枠
鉄筋･無筋構造物
Ⅱ-4-②-2

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
施工パッケージ単価	m2	1				
合　計	m2	1				

1 地区 七ヶ浜町

第64号　S470934 J01

鉄筋加工･組立 1ｔ当たり単価表

SD295 D16mm
Ⅳ-7-⑨-21

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役	人					
鉄筋工	人					
普通作業員	人					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295A D16	t	1.05				
諸雑費	%	4				
合　計	t	1				

第65号　SS20510 J01

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 10m当たり単価表

呼び径100mm
P-82

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
合　計	m	10				
単位当り	m	1				

第66号　SS20512 J02

TS継手工 1口当たり単価表

1口当たり
呼び径100mm
P-82

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	ロ	1				

第67号　SS20514 J01

RR継手工 1口当たり単価表

離脱防止金具使用
呼び径100mm
P-82

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第68号　SS20860 J01

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 1口当たり単価表

呼び径100mm
P-95

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	5				
合　計	口	1				

第69号　SS20340 J05

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径100mm
P-54

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合 計	口	1				

第70号　SS20914 J01

仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力)(縦･横型) 1基当たり単価表

呼び径100mm
P-97

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	人					
普通作業員	人					
合 計	基	1				

第71号

仕切弁室設置工 1箇所当たり単価表

φ250 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 鉄蓋 円形1号	個	1				第139号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ 高さ50mm	個	1				第140号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 上部壁	個	1				第141号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 中部壁 高さ300mm	個	1				第142号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 下部壁 高さ300RB(C,CA)	個	1				第143号単価表
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 底版	個	1				第144号単価表
合 計	箇所	1				

第72号

管明示ﾃｰﾌﾟ工 1m当たり単価表

VPφ100
幅50mm 年号入り

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示ﾃｰﾌﾟ工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工) ﾃｰﾌﾟの胴巻き作業の貼付手間 φ100×4000	m	1				第145号単価表
管明示ﾃｰﾌﾟ 幅50mm	m	1				
合 計	m	1				

第73号　　SS20812 A03

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用
呼び径400mm
P-90

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
機械損料 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	日					
諸雑費	%	30				
合　計	口	1				

第74号　　SS20820 A04

鋳鉄管切断･溝切り加工 1口当たり単価表

NS形･SⅡ形･GX形／ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用
呼び径400mm
P-91

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
鋳鉄管切断溝切加工機 ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機 φ400	日					
諸雑費	%	5				
合　計	口	1				

第75号　SS21036 J01

既設鋳鉄管継手取外し 1口当たり単価表

GX継手接合(異形管)
呼び径350mm
P-105

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第76号　SS21036 J02

既設鋳鉄管継手取外し 1口当たり単価表

GX継手接合(異形管)
呼び径400mm
P-105

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第77号　SS21028 J01

既設鋳鉄管継手取外し 1口当たり単価表

NS形継手接合
異形管 呼び径350mm
P-105

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

1 地区 七ヶ浜町

第78号　SS21028 J02

既設鋳鉄管継手取外し 1口当たり単価表

NS形継手接合
異形管 呼び径400mm
P-105

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第79号　SS20340 J04

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径400mm
P-54

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第80号　SS21024 J01

既設鋳鉄管継手取外し 1口当たり単価表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手
JWWA 7.5K 呼び径400mm
P-105

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第81号　SS80012 J02

管路埋戻費(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ締固め 山砂 不洗
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
P-163

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第117号単価表
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料) ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第120号単価表
山砂 不洗	m3	133				
諸雑費	式	1				
合　計	m3	100				
単位当り	m3	1				

第82号　SS80012 J01

管路埋戻費(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ締固め 発生土又は埋戻材料別途計上
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
P-163

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第117号単価表
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料) ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第120号単価表
諸雑費	式	1				
合　計	m3	100				
単位当り	m3	1				

第83号　SS21040 J01	既設鋳鉄管吊上げ積込み(機械力) 10m当たり単価表					撤去管 呼び径400mm P-106
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工	人					
普通作業員	人					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.8～4.9t吊	日					
合　計	m	10				
単位当り	m	1				

第84号　SS21040 J02	既設鋳鉄管吊上げ積込み(機械力) 10m当たり単価表					撤去管 呼び径350mm P-106
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工	人					
普通作業員	人					
ﾄﾗｯｸ運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第100号単価表
合　計	m	10				
単位当り	m	1				

第85号　SS21040 J03

既設鋳鉄管吊上げ積込み(機械力) 10m当たり単価表

撤去管
呼び径300mm
P-106

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工	人					
普通作業員	人					
ﾄﾗｯｸ運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第100号単価表
合　計	m	10				
単位当り	m	1				

第86号　SS21021 A02

既設鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

撤去管 (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)
鋳鉄(FC) 呼び径400mm
P-104

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
機械損料 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ (撤去)	日					
諸雑費	%	30				
合　計	口	1				

1 地区 七ヶ浜町

第87号　SS21021 A05

既設鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

撤去管（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用）
鋳鉄(FC) 呼び径350mm
P-104

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
機械損料 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ（撤去）	日					
諸雑費	%	30				
合　計	口	1				

1 地区 七ヶ浜町

第88号　SS21021 A08

既設鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

撤去管（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用）
鋳鉄(FC) 呼び径300mm
P-104

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
機械損料 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ（撤去）	日					
諸雑費	%	30				
合　計	口	1				

第89号　SS20916 J03

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去(機械力) 1基当たり単価表

鋳鉄製及び鋼板製
呼び径400mm 縦型
P-97

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.8～4.9t吊	日					
合 計	基	1				

第90号　SS20956 J01

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ撤去工 1箇所当たり単価表

ねじ式弁筐
A･B形 1号 底版有り
P-103

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員	人					
合 計	箇所	1				

第91号

運搬処理工 1t当たり単価表

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 片道9.0km以下

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1	t	1				
現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊2.9t DID区間有り 片道運搬距離9.0km以下	t	1				第146号単価表
合 計	t	1				

第92号 SS21024 J02

既設鋳鉄管継手取外し 1口当たり単価表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手
JWWA 7.5K 呼び径350mm
P-105

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合 計	口	1				

1 地区 七ヶ浜町

第93号　SS21024 J03

既設鋳鉄管継手取外し 1口当たり単価表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手
JWWA 7.5K 呼び径300mm
P-105

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

1 地区 七ヶ浜町

第94号　SS20330 J01

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1口当たり単価表

呼び径400mm
P-52

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第95号　SS20950 A07

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

鉄蓋
円形2号
P-100

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員	人					
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.004				
合　計	個	1				

第96号　SS20952 J12

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ
円形2号 上部壁
P-101,102

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員	人					
合　計	個	1				

第97号　SS20952 J16

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ
円形2号 中部壁 高さ300mm
P-101,102

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員	人					
合　計	個	1				

第98号　SS20952 J14

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ
円形2号 下部壁 高さ300RB(C,CA)
P-101,102

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員	人					
合　計	個	1				

第99号　SS20952 J15

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ
円形2号 底版
P-101,102

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員	人					
合　計	個	1				

第100号　S001090 J01

ﾄﾗｯｸ運転 1時間当たり単価表

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t吊

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)	人					
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	5.3				
ﾄﾗｯｸ損料 ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					
諸雑費	式	1				
合　計	時間	1				

1 地区 七ヶ浜町

第101号　SS20950 A08　仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表　鉄蓋 円形4号 P-100

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員	人					
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.009				
合　計	個	1				

1 地区 七ヶ浜町

第102号　SS20952 J06　仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形4号 調整ﾘﾝｸﾞ P-101,102

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員	人					
合　計	個	1				

第103号　SS20952 J07

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ
円形4号 上部壁
P-101,102

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員	人					
合　計	個	1				

第104号　SS20952 J09

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ
円形4号 下部壁 高さ300mm
P-101,102

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員	人					
合　計	個	1				

第105号　SS20952 J10

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ
円形4号 底版
P-101,102

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	人					
合 計	個	1				

第106号　SS20394 J01

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工) 100m当たり単価表

天端明示作業手間含む
呼び径φ400×6000
P-63

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	人					
合 計	m	100				
単位当り	m	1				

第107号　SS20396 J01

管明示ｼｰﾄ工 100m当たり単価表

P-64

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員	人					
合　計	m	100				
単位当り	m	1				

第108号　SS20394 J02

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工) 100m当たり単価表

呼び径φ350×6000
P-63

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員	人					
合　計	m	100				
単位当り	m	1				

第109号　SS20950 A05

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

鉄蓋
円形2号
P-100

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員	人					
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.004				
合　計	個	1				

第110号　SS20952 J13

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ
円形2号 中部壁 高さ100mm
P-101,102

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員	人					
合　計	個	1				

第111号 SS20394 J03

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工) 100m当たり単価表

呼び径φ300×6000
P-63

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	人					
合 計	m	100				
単位当り	m	1				

第112号 SS20612 J01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり単価表

呼び径20mm
P-84

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合 計	口	1				

第113号　SS20870 J01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 1口当たり単価表

呼び径20mm
P-95

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	口	1				

第114号　SS20418 J01

小口径管ねじ込み接合 2口当たり単価表

呼び径20mm
P-66

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	3				
合　計	口	2				
単位当り	口	1				

第115号　SS53300 J01

止水栓取付け工 1箇所当たり単価表

PP用 止水栓のみ
呼び径20mm
P-191

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%	1				
合　計	箇所	1				

第116号　SS20610 J01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 10m当たり単価表

呼び径20mm
P-84

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工	人					
普通作業員	人					
合　計	m	10				
単位当り	m	1				

第117号　SS80003 J01

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 1時間当たり単価表

排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
P-165

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)	人					
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	5.9				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					
諸雑費	式	1				
合　計	時間	1				

第118号　SPG2225010 J01

殻運搬 1m3当たり単価表

舗装版破砕
DID区間有り 運搬距離6.0km以下
Ⅱ-2-25-1

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
施工パッケージ単価	m3	1				
合　計	m3	1				

第119号　C0117 J02

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み) 10m3当たり単価表

4t積,排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
DID区間有り 運搬距離12km
A-1-13

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 割増なし ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 普通	日					第147号単価表
合　計	m3	10				
単位当り	m3	1				

第120号　SS80014 J01

ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料) 1日当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg
P-165

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員	人					
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	5				
ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	供用日					
諸雑費	式	1				
合　計	日	1				

第121号　SPG2103060 J01

タンパ締固め 1m3当たり単価表

Ⅱ-1-③-15

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
施工パッケージ単価	m3	1				
合　計	m3	1				

第122号　SS80014 J02

ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料) 1日当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg
P-165

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員	人					
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	4				
ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	供用日					
諸雑費	式	1				
合　計	日	1				

第123号　S023060 J01

振動ﾛｰﾗ運転 1日当たり単価表

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式
0.5～0.6t

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員	人					
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	3				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式[低騒音･超低含] 運転質量0.5～0.6t	供用日					
諸雑費	式	1				
合　計	日	1				

第124号　S023050 J01

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転 1日当たり単価表

前進型 40～60kg

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
特殊作業員	人					
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	5				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 機械質量40～60kg	供用日					
諸雑費	式	1				
合　計	日	1				

第125号　SS20220 J01

軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 100m当たり単価表

たて込み+引抜き
掘削深 2.0m以下
P-46

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第117号単価表
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.8～4.9t吊	日					
諸雑費	式	1				
合　計	m	100				
単位当り	m	1				

第126号　SS20250 J02

支保材設置･撤去工 100m当たり単価表

設置段数1段 設置+撤去
軽量金属腹起し材 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
P-49

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合　計	m	100				
単位当り	m	1				

第127号　SS20220 J02

軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 100m当たり単価表

たて込み+引抜き
掘削深 2.5m以下
P-46

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第117号単価表
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.8～4.9t吊	日					
諸雑費	式	1				
合　計	m	100				
単位当り	m	1				

第128号　SS20250 J06

支保材設置･撤去工 100m当たり単価表

設置段数2段 設置+撤去
軽量金属腹起し材 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
P-49

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合　計	m	100				
単位当り	m	1				

第129号 SS20220 J03

軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 100m当たり単価表

たて込み+引抜き
掘削深 3.0m以下
P-46

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第117号単価表
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.8～4.9t吊	日					
諸雑費	式	1				
合 計	m	100				
単位当り	m	1				

第130号 SS20220 J04

軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 100m当たり単価表

たて込み+引抜き
掘削深 3.5m以下
P-46

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第117号単価表
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.8～4.9t吊	日					
諸雑費	式	1				
合 計	m	100				
単位当り	m	1				

第131号　SS20234 J04

軽量鋼矢板賃料 Ⅱ型 H=2.0m(30m/ｾｯﾄ) 1ｔ当たり単価表

供用日数:43日
P-47

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型,3型) 90日以内	t・日	43				
修理費及び損耗費	t	1				
合　計	t	1				

第132号

支保材賃料 Ⅱ型 H=2.0m用 1本当たり単価表

腹起し材,切梁材

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
腹起し材賃料　Ⅱ型 H=2.0m用 供用日数:43日 ｱﾙﾐ110×130×4.0m	本	1				第148号単価表
切梁材賃料　Ⅱ型 H=2.0m用 供用日数:43日 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1段	本	1				第149号単価表
合　計	本	1				

第133号　SS20234 J06

軽量鋼矢板賃料　Ⅱ型 H=2.5m(30m/ｾｯﾄ) 1ｔ当たり単価表

供用日数:8日
P-47

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型,3型) 90日以内	t･日	8				
修理費及び損耗費	t	1				
合　計	t	1				

第134号

支保材賃料　Ⅱ型 H=2.5m用 1本当たり単価表

腹起し材,切梁材

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
腹起し材賃料　Ⅱ型 H=2.5m用 供用日数:8日 ｱﾙﾐ110×130×4.0m 2段	本	1				第150号単価表
切梁材賃料　Ⅱ型 H=2.5m用 供用日数:8日 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 2段	本	1				第151号単価表
合　計	本	1				

第135号　SS20234 J07

軽量鋼矢板賃料 Ⅱ型 H=3.0m(30m/ｾｯﾄ) 1ｔ当たり単価表

供用日数:9日
P-47

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型,3型) 90日以内	t・日	9				
修理費及び損耗費	t	1				
合 計	t	1				

第136号

支保材賃料 Ⅱ型 H=3.0m用 1本当たり単価表

腹起し材,切梁材

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
腹起し材賃料　Ⅱ型 H=3.0m用 供用日数:9日 ｱﾙﾐ110×130×4.0m 2段	本	1				第152号単価表
切梁材賃料　Ⅱ型 H=3.0m用 供用日数:9日 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 2段	本	1				第153号単価表
合 計	本	1				

第137号　SS20234 J08

軽量鋼矢板賃料　Ⅱ型 H=3.5m(30m/ｾｯﾄ) 1ｔ当たり単価表

供用日数:17日
P-47

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型,3型) 90日以内	t･日	17				
修理費及び損耗費	t	1				
合　計	t	1				

第138号

支保材賃料　Ⅱ型 H=3.5m用 1本当たり単価表

腹起し材,切梁材

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
腹起し材賃料　Ⅱ型 H=3.5m用 供用日数:17日 ｱﾙﾐ110×130×4.0m 2段	本	1				第154号単価表
切梁材賃料　Ⅱ型 H=3.5m用 供用日数:17日 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 2段	本	1				第155号単価表
合　計	本	1				

第139号　SS20950 A04

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

鉄蓋
円形1号
P-100

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員	人					
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.003				
合　計	個	1				

第140号　SS20952 J01

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ
円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ 高さ50mm
P-101,102

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員	人					
合　計	個	1				

第141号　SS20952 J02

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ
円形1号 上部壁
P-101,102

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員	人					
合　計	個	1				

第142号　SS20952 J04

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ
円形1号 中部壁 高さ300mm
P-101,102

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
普通作業員	人					
合　計	個	1				

第143号　SS20952 J05

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ
円形1号 下部壁 高さ300RB(C,CA)
P-101,102

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員	人					
合　計	個	1				

第144号　SS20952 J03

仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ
円形1号 底版
P-101,102

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員	人					
合　計	個	1				

第145号　SS20530 J01

管明示ﾃｰﾌﾟ工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工) 100m当たり単価表

ﾃｰﾌﾟの胴巻き作業の貼付手間
φ100×4000
P-83

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員	人					
合　計	m	100				
単位当り	m	1				

第146号　SPG1203020 J02

現場発生品及び支給品運搬 1ｔ当たり単価表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊2.9t
DID区間有り 片道運搬距離9.0km以下
Ⅰ-2-③-3

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
施工パッケージ単価	t	1				
合　計	t	1				

第147号　S022000 J01

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 1日当たり単価表

割増なし
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 普通

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(一般)	人					
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	32				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	供用日					
ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 4t 普通	供用日					
諸雑費	式	1				
合　計	日	1				

第148号

腹起し材賃料　Ⅱ型 H=2.0m用 1本当たり単価表

供用日数:43日
ｱﾙﾐ110×130×4.0m

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
腹起し材 基本料 ｱﾙﾐ110×130×4.0m	本	1				
腹起し材 賃料 ｱﾙﾐ110×130×4.0m	本	1				
合　計	本	1				

第149号

切梁材賃料　Ⅱ型 H=2.0m用 1本当たり単価表

供用日数:43日
ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1段

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
切梁材 基本料 調整幅720～1130	本	1				
切梁材 賃料 調整幅720～1130	本	1				
合　計	本	1				

第150号

腹起し材賃料　Ⅱ型 H=2.5m用 1本当たり単価表

供用日数:8日
ｱﾙﾐ110×130×4.0m 2段

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
腹起し材 基本料 ｱﾙﾐ110×130×4.0m 2段	本	1				
腹起し材 賃料 ｱﾙﾐ110×130×4.0m 2段	本	1				
合　計	本	1				

第151号

切梁材賃料　Ⅱ型 H=2.5m用 1本当たり単価表

供用日数:8日
ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 2段

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
切梁材 基本料 調整幅720～1130	本	1				
切梁材 賃料 調整幅720～1130	本	1				
合　計	本	1				

第152号

腹起し材賃料　Ⅱ型 H=3.0m用 1本当たり単価表

供用日数:9日
ｱﾙﾐ110×130×4.0m 2段

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
腹起し材 基本料 ｱﾙﾐ110×130×4.0m 2段	本	1				
腹起し材 賃料 ｱﾙﾐ110×130×4.0m 2段	本	1				
合　計	本	1				

第153号

切梁材賃料 Ⅱ型 H=3.0m用 1本当たり単価表

供用日数:9日
ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 2段

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
切梁材 基本料 調整幅720～1130	本	1				
切梁材 賃料 調整幅720～1130	本	1				
合 計	本	1				

第154号

腹起し材賃料 Ⅱ型 H=3.5m用 1本当たり単価表

供用日数:17日
ｱﾙﾐ110×130×4.0m 2段

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
腹起し材 基本料 ｱﾙﾐ110×130×4.0m 2段	本	1				
腹起し材 賃料 ｱﾙﾐ110×130×4.0m 2段	本	1				
合 計	本	1				

第155号

切梁材賃料　Ⅱ型 H=3.5m用 1本当たり単価表

供用日数:17日
ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 2段

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
切梁材 基本料 調整幅720～1130	本	1				
切梁材 賃料 調整幅720～1130	本	1				
合　計	本	1				

1 地区 七ヶ浜町

第156号　SS02022 A02

仮設材等の運搬 1式当たり単価表

製品長:12m以内
L=10km
P-14

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
仮設材運搬費	t	36				
合　計	式	1				

第157号　SS02024 A03

仮設材等の積込み･取卸し費 1式当たり単価表

鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等
基地積込み～現場取卸し
P-15

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
積込み．取卸し費 基地積込～現場取卸 仮設材等	t	36				
合　計	式	1				

第158号　SS02024 A04

仮設材等の積込み･取卸し費 1式当たり単価表

鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等
現場積込み～基地取卸し
P-15

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
積込み．取卸し費 現場積込～基地取卸 仮設材等	t	36				
合　計	式	1				

第159号　SS51000 J01

通水試験工 1日当たり単価表

給水車不要
P-127

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
配管工	人					
普通作業員	人					
器具損料及び諸雑費	%	20				
合　計	日	1				

－ 特 記 仕 様 書 －

施 工 条 件 明 示 書

工事番号	七水第25-733号	工事名	令和7年度 花渕浜地区配水管耐震化工事	事務所名	七ヶ浜町 上下水道事業所

項目	条件		内容	施工方法	備考
1 共通仕様書の適用	本工事は，宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか，本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は，「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。				
2 主任技術者及び監理技術者（以下，配置技術者という。）の配置					
(1) 現場施工に着手する日の指定 （配置技術者の配置要件の特例） ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」	○	契約工期初日以降，90日以内に着手 （手持ち工事が完了した場合や，制約条件がない場合等は，期日以前の着手も可能）			
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事（フレックス工事）	○	契約工期初日以降，○○日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1－1－4によること。			
(3) 上記以外	◉	請負者は，現場施工に着手する日の指定がない限り，原則として，契約工期初日以降，30日以内に現場施工に着手			
	上記現場施工に着手する日の前日までの期間において，工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は，配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html				
3 専任特例の適用を受ける技術者の配置					
	建設業法第26条第3項ただし書の規程（以下「専任特例」という。）の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。 1 専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html 2 本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。 3 本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（CORIINS）への登録を行うこと。				
4 積算基準及び設計単価の適用期日					
(1) 積算基準及び設計単価の適用について	○ ある	◉ ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。		
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更	◉ ある	○ ない	本工事は，当初工事請負契約締結後において，資材単価･労務単価の急激な変動等が発生した場合、請負者からの申し出により、設計単価の変更を協議する。 なお，設計変更の対象は，資材単価･労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし，災害に伴う応急仮工事など緊急を要する工事において，積算月と契約月が同月となる場合など，工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては，適用「なし」を選択することも可能とし，その場合は下欄にその理由を記載する。 適用「なし」の理由		
5 工程関係					
(1) 関連工事による施工時期の調整	○ ある	◉ ない			
(2) 施工時期による制限	○ ある	◉ ない			
(3) 関係機関等との協議の未成立	○ ある	◉ ない			
(4) 関係機関等との協議結果，特定条件の付加	○ ある	◉ ない			
6 公害対策関係					
(1) 施工方法，機械施設，作業時間等の制限	◉ ある	○ ない	作業時間の制限について	通勤、通学の時間帯は避けること。	
7 安全対策関係					
(1) 交通安全施設等の指定	◉ ある	○ ない	交通安全誘導警備員を配置すること		
(2) 占用埋設物との近接工事による施工方法，作業時間の制限	◉ ある	○ ない	既存埋設物について	施工前に地下埋設物に支障がないことを確認して、施工すること。	
8 排水工関係					
(1) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性	○ ある	◉ ない			
9 建設副産物対策関係（建設発生土）					
(1) 建設発生土の処理・処分について	本工事の残土は，下記に運搬するものとする。なお，下記により難い場合が生じたときは，監督職員の指示によるものとし，設計変更の対象とする。				

項目		条件		処理・処分する場所 名称	処理・処分する場所 所在地	処理・処分方法	距離	制限時間	備考
(2) 建設発生土	処理・処分	◉ ある	○ ない	タイハクマテリアルズ㈱	宮城郡利府町春日字黒森6	処分	17.5 km	9 時 00 分 ～ 16 時 30 分	最大粒径30cm以上は要協議 含水比の高い土はばっ気してから搬入すること。

10 建設副産物対策関係（建設発生土以外の建設副産物）

(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について			下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり，処理施設を指定するものではない。なお，下記によらない場合は，監督職員と協議すること。また，処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお，廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること（環境省または廃棄物対策課のHPを参照）。						
					処理・処分する場所		処理・処分方法	距 離	制 限 時 間
			工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は，施工管理及び契約方法等について，施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。						
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	◉ある	○ない	宮本産業㈱	塩釜市港町	中間処置	4.5 km	9 時 00 分 ～ 16 時 30 分
		アスファルト塊	◉ある	○ない	宮本産業㈱	塩釜市港町	中間処置	4.5 km	9 時 00 分 ～ 16 時 30 分
		建設発生木材	○ある	◉ない				km	時 分 ～ 時 分
		建設汚泥	○ある	◉ない				km	時 分 ～ 時 分
		その他	◉ある	○ない	ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄		有価物	9.0 km	9 時 00 分 ～ 16 時 30 分
(3) 再生材の利用			◉ある	○ない	種類・数量		再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理、再生砕石		

11 現場環境改善

(1)現場環境改善費（率計上）について	○ある	◉ない	本工事は、現場環境改善費（率計上分）を計上している工事である。下表の内容のうち原則として、各計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（ただし、いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を選択し、具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。

計上費目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	1．用水・電力等の供給設備、 2．緑化・花壇 3．ライトアップ施設 4．見学路及び椅子の設置 5．昇降設備の充実 6．環境負荷の低減
営繕関係	1．現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2．労働宿舎の快適化 3．デザインボックス（交通誘導警備員待機室） 4．現場休憩所の快適化 5．健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	1．工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2．盗難防止対策（警報器等）
地域連携	1．完成予想図、2．工法説明図、3．工事工程表 4．デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5．見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6．見学所（ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）の設置及び管理運営 7．パンフレット・工法説明ビデオ 8．地域対策費（地域行事等の経費を含む） 9．社会貢献

(2) 避暑（熱中症対策）・避寒対策費について	避暑（熱中症対策）・避寒対策を実施した場合、その費用を設計変更の対象とする。（共通仮設費の現場環境改善費（積み上げ分）として計上） 実施に当たっては、対策内容がわかる資料により発注者と協議すること。費用については、注文書及び請求書、またはそれに代わる書類により協議すること。ただし、設計変更の上限額は、土木部標準積算基準書により算出した現場環境改善費（率計上分）の50％とする。 なお、設計変更の対象となる内容は、遮光設備や大型扇風機、製氷機の設置費用など現場の施設や設備に対する対策であり、空調服や経口保水液の購入費用など作業員個人に対する対策は対象外となる。
(3) 快適トイレの設置費について	受注者が快適トイレを設置する場合、その費用を設計変更の対象とします。（共通仮設費（営繕費）の積み上げ分として計上） 実施に当たっては、「快適トイレの設置費用に係る積算基準」（事業管理課HP-各種基準）を参照すること。

12 品質証明

(1)品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象	○ある	◉ない	請負工事費が，1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。
(2)施工プロセス品質確認チェックリストの対象	○ある	◉ない	上記に該当せず，請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。

13 標準的な設計図書による発注方式	○ある	◉ない	土木工事共通特記仕様書第3編1－1－14によること。

14 資材関係

(1)生コンクリート	生コンクリートの使用に当たっては，「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品，又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。		
(2)購入土	購入土を使用する場合は，材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」，又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。		
(3)宮城県グリーン製品の利用 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は，請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし，使用材料や数量等を入力後，工事完了後に監督職員に提出（電子メール）すること。	必須		1.植生基盤材等，視線誘導標，型枠用合板は，原則として宮城県グリーン製品を用いること。
	○ある	◉ない	2. 盛土材,埋め戻し材
	○ある	◉ない	3. その他（ ）
(4)県内産製品の使用	○ある	◉ない	本工事は，「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては，試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html
(5)現場吹付法枠工	吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は，18N/mm2以上とする。		

15 設計変更の手続き

(1)設計変更の手続きについて	設計変更については，工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1－1－1－14～1－1－1－16に記載しているところであるが，その具体的な考え方や手続きについては，「工事請負契約における設計変更ガイドライン」（宮城県土木部）によることとする。
	詳細については，以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html **トップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建設業 > 設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】**

16 その他

(1)舗装の下請制限について	○ある	◉ない	土木工事共通特記仕様書第1編1－1－3によること。
(2)「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無	○ある	◉ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり，請負者は，調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他，ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。
			請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には，請負者は，当該工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む）も同様の義務を負う旨を周知すること。
(3)三者会議の対象の有無	○ある	◉ない	本工事は，工事着手前等に当該工事の発注者，施工者，詳細設計等を担当した設計者が参加して，設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－5によること。

(4)貸与資料の有無	○ある	◉ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
(5)発注者支援（工事監督支援業務）対象の有無	○ある	◉ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合，工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者（所属会社等名・氏名）の通知を行うこと。
(6)法定外の労災保険の付保について	本工事では，法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため，本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお，加入後受注者は，工事請負契約書第62条に基づき，証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。		
(7)熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無	○ある	◉ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は，別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき，発注者に協議すること。
(8)盛土規制法について	本工事において、盛土規制法の規制対象となる行為を行う場合は、事前に手続き方法等について発注者と協議すること。 詳細については、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/morido.html		

働き方改革・生産性向上に関する事項

項　　目	条　件		内　　容
17　総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無			
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	○対象	◉対象外	1. 対象工事の場合，活用する技術については，「ICT施工・3次元化等の活用提案　工事計画書」に基づき選択すること。 2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず，「ICT施工・3次元化等の活用提案　工事計画書」に記載の技術は，施工計画・技術提案等（いわゆる作文）の評価対象外とする。（「簡易型（施工計画型）」，「標準型」，「高度型」の場合） なお，「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も，同様の取扱いとする。
(2)実施された技術についての費用計上（設計変更）	○対象	◉対象外	設計変更の積算手法については，総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお，(1)が対象外の場合は，当該項目も対象外となる。
18　業務効率化			
(1)工事情報共有システムの活用	○対象	◉対象外	本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり，請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により，必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2)工事書類の簡素化の試行について	◉あり	○なし	本工事は，工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3)ウィークリースタンス等の推進	本工事は，受発注者協力のもと，建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし，「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき，取組内容を受注者間で協議及び共有し，工事を進めていくこととする。 詳細については，宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)		
19　週休2日工事の適用の有無			
(1)週休2日工事	◉対象	○実施困難工事	1. 週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うこととする。 なお，週休2日工事の種別及び区分については，下記(2)、(3)のとおりとする。 2. 改正労働基準法（平成30年6月成立）による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。 実施困難工事の理由：(例) ・応急復旧工事のため早期に工事を完成させる必要があり，週休2日の確保が困難なため
(2)週休2日工事の種別	◉現場閉所型	○交替制	現場閉所型：巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通 して現場や現場事務所を閉所する。 交　替　制　：現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。
(3)週休2日工事の区分	当初発注においては、補正係数なしで積算しており、「月単位の週休2日」、「完全週休2日」に取り組む場合は、工事着手前に受発注者間で協議の上、週休2日の区分を決定することとする。 協議により、「月単位の週休2日」又は「完全週休2日」に取り組み、達成した場合は、精算変更時に達成した区分に応じた週休2日の補正係数に変更する。		
20　女性活躍推進モデル工事の適用の有無			
(1)女性活躍推進モデル工事	○対象	◉対象外	実施に当たっては，宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は，宮城県ホームページ（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/）で確認のこと。
21　下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無			
(1)下請承認事務簡素化モデル工事	○対象	◉対象外	実施に当たっては，発注者から工事打合せ簿により，「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。

東日本大震災に伴う特例制度

項目	条件	内容	施行方法	備考
22 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用				
(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある ◉ない	1 本工事は,「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について,契約締結後,労働者確保に要する方策に変更が生じ,宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費,宿泊費,借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用,賃金以外の食事,通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては,土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1)共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費,宿泊費,借上費)の割合: 11.25% 2)現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用,賃金以外の食事,通勤等に要する費用)の割合: 1.27% 3 受注者は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は,実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書,領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し,設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については,設計変更の対象としない。 5 発注者は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合,受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から,宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお,全ての証明書類の提出がない場合であっても,提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については,法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は,実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は,監督員と協議するものとする。		
(2)労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事	○ある ◉ない	本工事は,「労働者宿舎設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舎の設置を希望する場合については,「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。		
23 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更				
(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある ◉ない	下記の建設資材は,通常地域内から調達することを想定しているが,安定的な確保を図るために,当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には,事前に監督職員と協議するものとする。また,購入費及び輸送費に要した費用については,証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものする。なお,添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし,受注者名,納品者名,使用資材名,規格・形状,使用(納品)日,使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し,その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は,生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂,砕石,捨石,被覆石等)とする。 輸送費の対象は,仮設材(鋼矢板等)とする。	受注者は,購入費及び輸送費を変更したい場合は,「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に,建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他,必要と思われる事項	
24 施工箇所が点在する工事の間接費の積算				
(1)施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	○ある ◉ない	本工事は,施工箇所が点在する工事であり,共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため,「○○地区(施工箇所○○,○○),△△地区(施工箇所○○),□□地区(施工箇所○○)(以下,対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。	本工事における共通仮設費の金額は,対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また,現場管理費の金額も同様に,対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお,共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市,施工地域等)については,対象地区毎に設定する。	
25 その他				
(1)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある ◉ない	・本工事の施工において,調達(購入)する予定の○○の設計単価は,現場持込価格(単価)としている。 ただし,契約後,施工計画に基づき,○○の調達条件について異なる場合は,監督職員と協議すること。 ・資材搬入において,標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は,監督職員と協議すること。		
(2)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	○ある ◉ない	間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について,工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し,積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため,積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に,それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数　共通仮設費:1.3　現場管理費:1.1		

特　記　事　項

1 追加事項1			
(1) 追加 現場代理人等の兼務について	条件を満たす場合は、現場代理人と主任技術者との兼務を認める。		
(2) 追加 復興補正係数の取り扱いについて	本町では復興工事が完了しているため、積算へ適用しない。		
(3) 追加 現場安全管理について	本工事の安全確保のため、交通誘導警備員を1日当たり3名の配置を計画している。 なお、交通誘導警備員の人数は、工事作業の日当たりの標準作業量から算定している。		
(4) 追加 工期内検査について	受注者は、契約工期内に工事完成の検査を受けること。		
(5) 追加 本工事について	工事箇所において、既設上下水道管等、地中の状況が不明であるため、内容変更の生じることが想定される。		
(6) 追加 境界杭について	本工事の施工前及び施工後で、境界杭の位置を確認すること。 施工により一時的に境界杭を抜く等の事象があった場合は、位置を確認して復旧すること。		
(7) 追加 試験掘工について	既設埋設管の位置及び配水管切替位置を確認するため、試験掘を計上しているので、 実施後、報告書を監督員に提出すること。		
(8) 追加 仮設ﾚﾝﾀﾙ管について	仮設ﾚﾝﾀﾙ管のﾚﾝﾀﾙ期間は、180日を想定している。 工事監督員と協議の上決定すること。		
(9) 追加 協議について	本工事は設計図書に基づき施工するが，設計図書に明示していない事項で工事の性質上当然必要なものは、工事監督員と協議の上施工すること。		
(10) 追加　工期について	標準工期未満であるため、本契約後、工期延伸の協議を行います。		

令和7年度

花渕浜地区配水管耐震化工事

数 量 総 括 表

（七ヶ浜町花渕浜字大日堂　地内）

七 ヶ 浜 町 上 下 水 道 事 業 所

数量総括表(1)

項　目	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
					上段:変更前 下段:変更後	
管布設工事						
	鋳鉄管布設(DIP[GX]φ300～400mm)					
	管布設材料費 DIP(GX)φ400mm					
		DIP直管	GX形S種内面ｴﾎﾟｷｼ粉体 φ400×6.0m	本	12	直管12本
		DIP切管	GX形1種内面ｴﾎﾟｷｼ粉体 φ400×6.0m	本	9	切管9本
		切管用挿し口リング	GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式 φ400	ケ	21	
		切管用挿し口リング	NS形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式 φ400	ケ	2	
		ライナ	GX形 φ400	ケ	19	
		DIP三受十字管	NS形内面粉体 φ400×400	ケ	1	
		DIP二受T字管	GX形内面粉体 φ400×400	ケ	2	
		DIP曲管	GX形内面粉体 φ400×90°	ケ	3	
		DIP曲管	GX形内面粉体 φ400×45°	ケ	6	
		DIP曲管	GX形内面粉体 φ400×22° 1/2	ケ	2	
		DIP曲管	GX形内面粉体 φ400×11° 1/4	ケ	6	
		DIP両受曲管	GX形内面粉体 φ400×45°	ケ	2	
		DIP両受曲管	GX形内面粉体 φ400×22° 1/2	ケ	2	
		DIPフランジ付T字管	GX形内面粉体 φ400×75 7.5K	ケ	2	
		DIPフランジ付T字管	GX形内面粉体 φ400×100 7.5K	ケ	1	
		DIP継輪	GX形内面粉体 φ400	ケ	1	
		DIP両受短管	GX形内面粉体 φ400	ケ	1	
		DIP管帽	GX形内面粉体 φ400	ケ	1	
		DIP-K形用管帽	内面粉体 離脱防止付 φ400	ケ	1	
		GX形異形管用接合材	φ400	組	45	
		フランジ接合材	SUS304 φ75 7.5K RF	組	2	
		フランジ接合材	SUS304 φ75 7.5K GF	組	4	
		DIPフランジ短管	内面粉体 φ75×500L 7.5K	ケ	2	
		バタフライ弁	GX形ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式(充水型) φ400 10K	基	4	
		急排空気弁	φ75 7.5K	基	2	

数量総括表(2)

項　目	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
					上段:変更前 下段:変更後	
		補修弁	ﾚﾊﾞｰ式 φ75×150H 7.5K	基	2	
		DIP継輪	K形内面粉体 φ400	ケ	1	
		特殊押輪	K形 φ400	組	2	
		ロータリーバルブ	鋳鉄管用耐震 NS形受口 φ400×400 7.5K	基	1	
		ストッパーバルブ	鋳鉄管用 φ400 7.5K	基	1	
		バタフライ弁筐	仕切弁筐 φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	4	
		空気弁室	空気弁筐 φ600 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2	
	管布設労務費 DIP(GX)φ400㎜					
		鋳鉄管据付工	φ400　機械力	m	128.1	128.10
		鋳鉄管溝切加工	φ400　GX形	口	1	
		鋳鉄管切断・溝切加工	φ400　GX形及びNS形	口	24	GX形22口 NS形 2口
		GX形継手挿し口加工	φ400　ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	口	22	
		NS形継手挿し口加工	φ400　ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	口	2	
		GX形継手接合工	φ400　直管	口	21	
		GX形継手接合工	φ400　異形管	口	45	
		NS形継手接合工	φ400　異形管	口	3	
		フランジ継手工	φ75 7.5K	口	4	
		メカニカル継手工	φ400　K形特殊押輪	口	3	
		バタフライ弁設置工	φ400　機械力	基	4	
		バタフライ弁筐設置工	φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	4	
		空気弁設置工	φ75	基	2	
		空気弁室設置工	φ600 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2	
		ロータリーバルブ設置工	鋳鉄管用耐震 NS形受口 φ400×400 7.5K	基	1	
		不断水弁工	鋳鉄管用 φ400 7.5K	基	1	
		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	φ400　固定ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ込み	m	130.5	130.46
		管明示ﾃｰﾌﾟ工	W=50　年号入り	m	130.5	130.46

数量総括表(3)

項目	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
					上段:変更前 下段:変更後	
		管明示シート工	W=150 ｱﾙﾐｼｰﾄ ﾈｰﾑ入り	m	129.1	129.10
	管布設材料費 DIP(GX)φ350㎜					
		DIP切管	GX形1種内面ｴﾎﾟｷｼ粉体 φ350×6.0m	本	1	切管1本
		切管用挿し口リング	GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式 φ350	ケ	5	
		ライナ	GX形 φ350	ケ	1	
		DIP挿し受片落管	GX形内面粉体 φ400×350	ケ	1	
		DIP受挿し片落管	GX形内面粉体 φ400×350	ケ	1	
		DIP曲管	GX形内面粉体 φ350×90°	ケ	2	
		DIP両受曲管	GX形内面粉体 φ350×45°	ケ	1	
		DIP短管1号	NS形内面粉体 φ350 7.5K	ケ	1	
		DIP-K形用管帽	内面粉体 離脱防止付 φ350	ケ	1	
		GX形異形管用接合材	φ350	組	7	
		フランジ接合材	SUS304 φ350 7.5K GF	組	1	
		バタフライ弁	GX形ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式(充水型) φ350 10K	基	1	
		バタフライ弁筐	仕切弁筐 φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1	
	管布設労務費 DIP(GX)φ350㎜					
		鋳鉄管据付工	φ350 機械力	m	8.1	8.07
		鋳鉄管切断・溝切加工	φ350 GX形	ロ	5	
		GX形継手挿し口加工	φ350 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	ロ	5	
		GX形継手接合工	φ350 直管	ロ	1	
		GX形継手接合工	φ350 異形管	ロ	7	
		NS形継手接合工	φ350 異形管	ロ	1	
		NS形継手接合工	φ400 異形管	ロ	1	
		フランジ継手工	φ350 7.5K	ロ	1	

数量総括表(4)

項目	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
					上段:変更前 下段:変更後	
		メカニカル継手工	φ350 K形特殊押輪	ロ	1	
		バタフライ弁設置工	φ350 機械力	基	1	
		バタフライ弁筐設置工	φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1	
		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	φ350 固定ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ込み	m	8.4	8.43
		管明示ﾃｰﾌﾟ工	W=50 年号入り	m	8.4	8.43
		管明示ｼｰﾄ工	W=150 ｱﾙﾐｼｰﾄ ﾈｰﾑ入り	m	6.9	6.89
	管布設材料費 DIP(GX)φ300㎜					
		DIP切管	GX形S種内面ｴﾎﾟｷｼ粉体 φ300×6.0m	本	1	切管1本
		ライナ	GX形 φ300	ケ	1	
		DIP二受T字管	GX形内面粉体 φ300×300	ケ	1	
		DIP挿し受片落管	GX形内面粉体 φ400×300	ケ	1	
		DIP曲管	GX形内面粉体 φ300×90°	ケ	4	
		DIP短管2号	GX形内面粉体 φ300 7.5K	ケ	1	
		DIP-K形用管帽	内面粉体 離脱防止付 φ300	ケ	1	
		GX形異形管用接合材	φ300	組	6	
		GX形G-Link	φ300	組	3	
		フランジ接合材	SUS304 φ300 7.5K GF	組	1	
		ソフトシール仕切弁	GX形両受 φ300 10K	基	1	
		仕切弁筐	φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1	
		通水試験材料		式	1	
	管布設労務費 DIP(GX)φ300㎜					
		鋳鉄管据付工	φ300 機械力	m	9.5	9.50
		鋳鉄管切断工	φ300	ロ	3	
		GX形継手接合工	φ300 直管	ロ	1	
		GX形継手接合工	φ300 異形管	ロ	6	

数量総括表(5)

項 目	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
					上段:変更前 下段:変更後	
		GX形継手接合工	φ300 G-Link	口	3	
		フランジ継手工	φ300 7.5K	口	1	
		メカニカル継手工	φ300 K形特殊押輪	口	1	
		仕切弁設置工	φ300 機械力	基	1	
		仕切弁筐設置工	φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1	
		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	φ300 固定ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ込み	m	9.9	9.90
		管明示ﾃｰﾌﾟ工	W=50 年号入り	m	9.9	9.90
		管明示ｼｰﾄ工	W=150 ｱﾙﾐｼｰﾄ ﾈｰﾑ入り	m	8.3	8.27
		通水試験工		式	1	
	管布設土工費 DIP(GX)					
		舗装版切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	290	293.98
		舗装版取壊し積込工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦10cm	m2	149	149.38
		殻運搬処理工	As殻	m3	7	7.47
		掘削積込工	機械 普通土・地山掘削	m3	255	255.33
		掘削積込工	人力 普通土・地山掘削	m3	27	27.00
		残土運搬処理工	土砂	m3	282	282.33
		機械埋戻工	機械 山砂	m3	189	189.32
		埋戻工	人力 山砂	m3	17	16.50
		下層路盤	車道 RC-40・t=20㎝	m2	149	149.38
		上層路盤	車道 M-40・t=15㎝	m2	149	149.38
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(仮舗装)	車道 t=5㎝,再生As安定処理	m2	149	149.38
		土留工(軽量鋼矢板)	H=2.0m 金属支保1段	m	112	111.75
		土留工(軽量鋼矢板)	H=2.5m 金属支保2段	m	10	9.57
		土留工(軽量鋼矢板)	H=3.0m 金属支保2段	m	13	13.24
		土留工(軽量鋼矢板)	H=3.5m 金属支保2段	m	8	7.89
		土留工 軽量鋼矢板賃料		式	1	
		基礎砕石工	RC-40・t=10㎝	m2	7	6.70

数量総括表(6)

項　目	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
					上段:変更前 下段:変更後	
		基礎コンクリート工	無筋構造 18N-8-40	m3	3	3.02
		支持コンクリート工	無筋構造 18N-8-40	m3	1	0.78
		支持コンクリート型枠工	無筋構造	m2	3	3.05
		鉄筋加工組立	SD295 D16	kg	7	6.55
	ﾋﾞﾆﾙ管布設工(VPφ100mm)					
	管布設材料費 排泥管VPφ100㎜					
		硬質塩化ビニル直管	VP ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ100×5.0m	本	2	直管1本 切管1本
		VP-TSソケット	φ100	ケ	1	
		VP-TSベンド	φ100×90°	ケ	3	
		VP用鋳鉄製フランジ短管	内径粉体 離脱防止内蔵 φ100 7.5K GF	ケ	1	
		フランジ接合材	SUS304 φ100 7.5K GF	組	1	
		フランジ接合材	SUS304 φ100 7.5K RF	組	1	
		ソフトシール仕切弁	両F型 φ100 7.5K	基	1	
		仕切弁筐	φ250 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1	
	管布設労務費 排泥管VPφ100㎜					
		塩化ビニル管据付工	φ100	m	6.9	6.90
		塩化ビニル管継手工	TS形 φ100	ロ	7	
		塩化ビニル管継手工	RR形離脱防止 φ100	ロ	1	
		塩化ビニル管切断工	φ100	ロ	3	
		フランジ継手工	φ100 7.5K	ロ	2	
		仕切弁設置工	φ100　機械力	基	1	
		仕切弁筐設置工	φ250 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1	
		管明示ﾃｰﾌﾟ工	W=50　年号入り	m	6.9	6.90
		管明示ｼｰﾄ工	W=150　ｱﾙﾐｼｰﾄ　ﾈｰﾑ入り	m	5.7	5.70

数量総括表(7)

項　目	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
					上段:変更前 下段:変更後	
	管布設土工費 排泥管VPφ100㎜					
		舗装版切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t≦15cm	m	13	12.60
		舗装版取壊し積込工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t≦10cm	m2	4	3.78
		殻運搬処理工	As殻	m3	0.2	0.19
		掘削積込工	機械 普通土・地山掘削	m3	5	5.18
		残土運搬処理工	土砂	m3	5	5.18
		機械埋戻工	機械 山砂	m3	4	3.79
		下層路盤	車道 RC-40・t=20㎝	m2	4	3.78
		上層路盤	車道 M-40・t=15㎝	m2	4	3.78
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(仮舗装)	車道 t=5㎝,再生As安定処理	m2	4	3.78
仮設管布設工						
	仮設管布設工　仮設SUS管(レンタル管)					
	仮設管布設材料費					
		空気弁	SUSﾚﾝﾀﾙ管 G80A	基	1	
		フレキ管	SUSﾚﾝﾀﾙ管 G100×1.0m(U×S)	本	1	
		ボールバルブ	SUSﾚﾝﾀﾙ管 G100(U×S)	基	1	
		直管	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H300A×4.0m	本	5	
		直管	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H300A×2.0m	本	5	
		直管	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H300A×1.0m	本	2	
		直管	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H300A×0.5m	本	4	
		直管	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H300A×0.3m	本	2	
		フレキ管	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H300×2.6m	本	10	
		角エルボ	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H300×90°	個	8	
		チーズ	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H300×80U	個	1	
		チーズ	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H300×100U	個	1	
		鋳鉄用ジョイント	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H300 CJ	個	1	

数量総括表(8)

項 目	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
					上段:変更前 下段:変更後	
		直管	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H400A×4.0m	本	1	
		直管	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H400A×2.0m	本	1	
		直管	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H400A×1.0m	本	1	
		直管	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H400A×0.5m	本	2	
		直管	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H400A×0.3m	本	5	
		フレキ管	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H400×2.6m	本	2	
		角エルボ	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H400×90°	個	2	
		角エルボ	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H400×45°	個	2	
		チーズ	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H400×400A	個	2	
		鋳鉄用ジョイント	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H400 CJ	個	2	
		レジューサ	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H400×300A	個	1	
		接続短管	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H400 上水ﾌﾗﾝｼﾞ	個	1	
		DIP直管	GX形1種内面ｴﾎﾟｷｼ粉体 φ400×6.0m	本	1	
		DIP受挿し片落管	GX形内面粉体 φ400×350	個	1	
		DIP曲管	GX形内面粉体 φ350×90°	個	1	
		切管用挿し口リング	NS形 φ400 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	個	1	
		GX形異形管用接合材	φ350	組	1	
		GX形異形管用接合材	φ400	組	1	
		フランジ接合材	SUS304 φ400 7.5K GF	組	1	
		耐震ロータリーバルブ	鋳鉄管用NS形受口 φ400×400 7.5K	基	1	
		耐震ロータリーバルブ	鋳鉄管用NS形受口 φ350×350 7.5K	基	1	
		耐震ロータリーバルブ	鋳鉄管用K形挿し口 φ300×300 7.5K	基	1	
		鋼製短面間バルブ	鋳鉄管用 φ400 7.5K	基	1	
	仮設管布設労務費					
		SUS鋼管布設工	G100A	m	1.0	1.00
		SUS鋼管布設工	H300A	m	66.9	66.90

数量総括表(9)

項目	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
					上段:変更前 下段:変更後	
		SUS鋼管布設工	H400A	m	21.3	21.30
		グロージョイント継手工	G80A	箇所	1	
		グロージョイント継手工	G100A	箇所	2	
		REPCSジョイント継手工	H300A	箇所	38	
		REPCSジョイント継手工	H400A	箇所	19	
		鋳鉄用ジョイント継手工	H300A	箇所	1	
		鋳鉄用ジョイント継手工	H400A	箇所	2	
		仮設バルブ設置工	G100A	基	1	
		仮設空気弁設置工	G80A	基	1	
		仮設管撤去工		式	1	
		鋳鉄管切断工	φ400	口	1	
		鋳鉄管切断・溝切加工	φ400 NS形	口	1	
		NS形継手挿し口加工	φ400 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	口	1	
		GX形継手接合工	φ350 異形管	口	1	
		GX形継手接合工	φ400 異形管	口	1	
		GX形継手取外工	φ350 異形管	口	1	
		GX形継手取外工	φ400 異形管	口	1	
		NS形継手接合工	φ350 異形管	口	1	
		NS形継手接合工	φ400 異形管	口	1	
		NS形継手取外工	φ350 異形管	口	1	
		NS形継手取外工	φ400 異形管	口	1	
		フランジ継手工	φ400 7.5K	口	1	
		フランジ取外工	φ400 7.5K	口	1	
		耐震ロータリーバルブ設置費	鋳鉄管用NS形受口 φ400×400 7.5K	箇所	1	
		耐震ロータリーバルブ設置費	鋳鉄管用NS形受口 φ350×350 7.5K	箇所	1	
		耐震ロータリーバルブ設置費	鋳鉄管用K形挿し口 φ300×300 7.5K	箇所	1	
		鋼製短面間バルブ設置費	鋳鉄管用 φ400 7.5K	箇所	1	

数量総括表(10)						
項　目	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
					上段:変更前 下段:変更後	
	仮設管布設土工費					
		舗装版切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t≦15cm	m	96	95.66
		舗装版取壊し積込工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t≦10cm	m2	86	85.76
		殻運搬処理工	As殻	m3	4	4.33
		掘削積込工	機械 普通土・地山掘削	m3	145	145.24
		掘削積込工	人力 普通土・地山掘削	m3	11	10.61
		残土運搬処理工	土砂	m3	101	100.99
		機械埋戻工	機械 山砂	m3	76	75.96
		機械埋戻工	機械 発生良質土	m3	49	49.39
		下層路盤	車道 RC-40・t=20㎝	m2	86	85.76
		上層路盤	車道 M-40・t=15㎝	m2	86	85.76
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(仮舗装)	車道 t=5㎝,再生As安定処理	m2	86	85.76
		土留工(軽量鋼矢板)	H=2.0m 金属支保1段	m	7	6.60
		土留工(軽量鋼矢板)	H=2.5m 金属支保2段	m	7	7.10
		土留工(軽量鋼矢板)	H=3.0m 金属支保2段	m	4	4.23
		土留工(軽量鋼矢板)	H=3.5m 金属支保2段	m	27	26.75
付帯工						
	既設管撤去工(φ300～400mm)					
	既設管撤去材料費					
		DIP管帽	GX形内面粉体 φ400	個	2	
	既設管撤去労務費					
		鋳鉄管撤去工	φ400	m	15	15.0
		鋳鉄管撤去工	φ350	m	1	1.0
		鋳鉄管撤去工	φ300	m	2	2.0
		既設鋳鉄管切断工	φ400	ロ	5	
		既設鋳鉄管切断工	φ350	ロ	1	
		既設鋳鉄管切断工	φ300	ロ	1	

数量総括表(11)

項 目	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
					上段:変更前 下段:変更後	
		バタフライ弁撤去工	φ400	基	1	
		ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁ﾈｼﾞ式弁筺撤去工	鉄蓋34Kg、底版15kg H=1.20m	箇所	1	
		運搬・処理工	ｽｸﾗｯﾌﾟ(DIP,FCD)	t	1.4	1.36
		フランジ継手取外工	φ350 7.5K	ロ	1	
		フランジ継手取外工	φ300 7.5K	ロ	1	
		メカニカル継手工	K形特殊押輪 φ400	ロ	2	
	既設管撤去土工費					
		舗装版切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	34	34.00
		舗装版取壊し積込工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦10cm	m2	17	16.75
		殻運搬処理工	As殻	m3	1	0.84
		掘削積込工	機械 普通土・地山掘削	m3	28	27.75
		残土運搬処理工	土砂	m3	1	0.88
		機械埋戻工	機械 発生良質土	m3	24	24.18
		下層路盤	車道 RC-40・t=20㎝	m2	17	16.75
		上層路盤	車道 M-40・t=15㎝	m2	17	16.75
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(仮舗装)	車道 t=5㎝,再生As安定処理	m2	17	16.75
		土留工(軽量鋼矢板)	H=2.0m 金属支保1段	m	14	14.00
		土留工(軽量鋼矢板)	H=3.5m 金属支保2段	m	3	3.00
試験堀工						
	試験堀工					
	試験堀土工費					
		舗装版切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	17	17.00
		舗装版取壊し積込工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦10cm	m2	4	4.20
		殻運搬処理工	As殻	m3	0.2	0.21
		掘削積込工	機械 普通土・地山掘削	m3	6	5.93

数量総括表(12)

項　目	種　別	細　別	規 格	単位	数　量	摘 要
					上段:変更前 下段:変更後	
		掘削積込工	人力 普通土・地山掘削	m3	1	1.26
		残土運搬処理工	土砂	m3	1	0.81
		機械埋戻工	機械 発生良質土	m3	6	5.74
		下層路盤	車道 RC-40・t=20cm	m2	4	4.20
		上層路盤	車道 M-40・t=15cm	m2	4	4.20
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(仮舗装)	車道 t=5cm,再生As安定処理	m2	4	4.20
		土留工(軽量鋼矢板)	H=2.5m 金属支保1段	m	2	2.00
		土留工(軽量鋼矢板)	H=3.0m 金属支保2段	m	1	1.00
仮設工						
	交通管理工					
		交通誘導員	交通誘導員B	人		
共通仮設費	運搬費					
	積上げ分	運賃	L=10km以下 製品長12m以内	t	36	35.5
		積込み・取卸し	基地積込み～現場取卸し 現場積込み～基地取卸し	t	36	35.5
		仮設材重量	軽量鋼矢板・軽量金属支保 H=2.0m 1段	t	7.8	7.8
			軽量鋼矢板・軽量金属支保 H=2.5m 2段	t	6.8	6.8
			軽量鋼矢板・軽量金属支保 H=3.0m 2段	t	7.2	7.2
			軽量鋼矢板・軽量金属支保 H=3.5m 2段	t	13.7	13.7
	仮設レンタル管運搬費		10t 2台往復	式	1	
共通仮設費	技術管理費					
	積上げ分					
		通水試験工		日		

令和7年度

花渕浜地区配水管耐震化工事

数　量　計　算　表

鋳鉄管DIP(GX)布設

七ヶ浜町上下水道事業所

【DIPφ400】管材(1)

名称	規格・寸法	単位	1											合計 上段：変更前 下段：変更後
路線名			1											
実延長			130.460									130.460		
水平延長			129.095									129.095		
DIP直管	GX形S種内面ｴﾎﾟｷｼ粉体 φ400×6.0m	本	12											12
DIP切管	GX形1種内面ｴﾎﾟｷｼ粉体 φ400×6.0m	本	9											9
切管用挿し口リング	GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式 φ400	ケ	21											21
切管用挿し口リング	NS形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式 φ400	ケ	2											2
ライナ	GX形 φ400	ケ	19											19
DIP三受十字管	NS形内面粉体 φ400×400	ケ	1											1
DIP二受T字管	GX形内面粉体 φ400×400	ケ	2											2
DIP曲管	GX形内面粉体 φ400×90°	ケ	3											3
DIP曲管	GX形内面粉体 φ400×45°	ケ	6											6
DIP曲管	GX形内面粉体 φ400×22° 1/2	ケ	2											2
DIP曲管	GX形内面粉体 φ400×11° 1/4	ケ	6											6
DIP両受曲管	GX形内面粉体 φ400×45°	ケ	2											2
DIP両受曲管	GX形内面粉体 φ400×22° 1/2	ケ	2											2
DIPフランジ付T字管	GX形内面粉体 φ400×75 7.5K	ケ	2											2
DIPフランジ付T字管	GX形内面粉体 φ400×100 7.5K	ケ	1											1
DIP継輪	GX形内面粉体 φ400	ケ	1											1
DIP両受短管	GX形内面粉体 φ400	ケ	1											1
DIP管帽	GX形内面粉体 φ400	ケ	1											1
DIP-K形用管帽	内面粉体 離脱防止付 φ400	ケ	1											1
GX形異形管用接合材	φ400	組	45											45
フランジ接合材	SUS304 φ75 7.5K RF	組	2											2
フランジ接合材	SUS304 φ75 7.5K GF	組	4											4

【DIPφ400】管材(2)

名称	規格・寸法	単位												合計
路線名			1											
実延長			130.460									130.460		合計
水平延長			129.095									129.095		上段：変更前 下段：変更後
DIPフランジ短管	内面粉体 φ75×500L 7.5K	ケ	2											2
バタフライ弁	GX形ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式(充水型) φ400 10K	基	4											4
急排空気弁	φ75 7.5K	基	2											2
補修弁	ﾚﾊﾞｰ式 φ75×150H 7.5K	基	2											2
DIP継輪	K形内面粉体 φ400	ケ	1											1
特殊押輪	K形 φ400	組	2											2
ロータリーバルブ	鋳鉄管用耐震 NS形受口 φ400×400 7.5K	基	1											1
ストッパーバルブ	鋳鉄管用 φ400 7.5K	基	1											1
バタフライ弁筐	仕切弁筐 φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	4	※参照　別紙の組合せ表										4
空気弁室	空気弁筐 φ600 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2	※参照　別紙の組合せ表										2

【DIP400】工事(1)

名称	規格・寸法	単位												合計 上段：変更前 下段：変更後
路線名			1											
実延長			130.460									130.460		
水平延長			129.095									129.095		
鋳鉄管据付工	φ400　機械力	m	128.100											128.100
鋳鉄管溝切加工	φ400　GX形	口	1											1
鋳鉄管切断・溝切加工	φ400　GX形	口	22											22
鋳鉄管切断・溝切加工	φ400　NS形	口	2											2
GX形継手挿し口加工	φ400　ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	口	22											22
NS形継手挿し口加工	φ400　ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	口	2											2
GX形継手接合工	φ400　直管	口	21											21
GX形継手接合工	φ400　異形管	口	45											45
NS形継手接合工	φ400　異形管	口	3											3
フランジ継手工	φ75 7.5K	口	4											4
メカニカル継手工	φ400　K形特殊押輪	口	3											3
バタフライ弁設置工	φ400　機械力	基	4											4
バタフライ弁筐設置工	φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	4	※参照　別紙の組合せ表										4
空気弁設置工	φ75	基	2											2
空気弁室設置工	φ600 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2	※参照　別紙の組合せ表										2
ロータリーバルブ設置工	鋳鉄管用耐震 NS形受口 φ400×400 7.5K	基	1											1
不断水弁工	鋳鉄管用 φ400 7.5K	基	1											1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	φ400　固定ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ込み	m	130.460											130.46
管明示ﾃｰﾌﾟ工	W=50　年号入り	m	130.460											130.46
管明示ｼｰﾄ工	W=150　ｱﾙﾐｼｰﾄ　ﾈｰﾑ入り	m	129.095											129.10

【DIPφ350】管材(1)

名称	規格・寸法	単位												合計 上段:変更前 下段:変更後
路線名			2											
実延長			8.430									8.430		
水平延長			6.890									6.890		
DIP直管	GX形S種内面ｴﾎﾟｷｼ粉体 φ350×6.0m	本												
DIP切管	GX形1種内面ｴﾎﾟｷｼ粉体 φ350×6.0m	本	1											1
切管用挿し口リング	GX形 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式 φ350	ケ	5											5
ライナ	GX形 φ350	ケ	1											1
DIP挿し受片落管	GX形内面粉体 φ400×350	ケ	1											1
DIP受挿し片落管	GX形内面粉体 φ400×350	ケ	1											1
DIP曲管	GX形内面粉体 φ350×90°	ケ	2											2
DIP両受曲管	GX形内面粉体 φ350×45°	ケ	1											1
DIP短管1号	NS形内面粉体 φ350 7.5K	ケ	1											1
DIP-K形用管帽	内面粉体 離脱防止付 φ350	ケ	1											1
GX形異形管用接合材	φ350	組	7											7
フランジ接合材	SUS304 φ350 7.5K GF	組	1											1
バタフライ弁	GX形ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式(充水型) φ350 10K	基	1											1
バタフライ弁筐	仕切弁筐 φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1	※参照 別紙の組合せ表										1

【DIP350】工事(1)

名称	規格・寸法	単位												合計 上段:変更前 下段:変更後
路線名			2											
実延長			8.430									8.430		
水平延長			6.890									6.890		
鋳鉄管据付工	φ350 機械力	m	8.070											8.070
鋳鉄管切断・溝切加工	φ350 GX形	口	5											5
GX形継手挿し口加工	φ350 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	口	5											5
GX形継手接合工	φ350 直管	口	1											1
GX形継手接合工	φ350 異形管	口	7											7
NS形継手接合工	φ350 異形管	口	1											1
NS形継手接合工	φ400 異形管	口	1											1
フランジ継手工	φ350 7.5K	口	1											1
メカニカル継手工	φ350 K形特殊押輪	口	1											1
バタフライ弁設置工	φ350 機械力	基	1											1
バタフライ弁筐設置工	φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1	※参照 別紙の組合せ表										1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	φ350 固定ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ込み	m	8.43											8.430
管明示ﾃｰﾌﾟ工	W=50 年号入り	m	8.43											8.430
管明示ｼｰﾄ工	W=150 ｱﾙﾐｼｰﾄ ﾈｰﾑ入り	m	6.89											6.890

【DIPφ300】管材(1)

名称	規格・寸法	単位												合計 上段:変更前 下段:変更後
路線名			3											
実延長			9.895									9.895		
水平延長			8.265									8.265		
DIP直管	GX形S種内面ｴﾎﾟｷｼ粉体 φ300×6.0m	本												
DIP切管	GX形S種内面ｴﾎﾟｷｼ粉体 φ300×6.0m	本	1											1
ライナ	GX形 φ300	ケ	1											1
DIP二受T字管	GX形内面粉体 φ300×300	ケ	1											1
DIP挿し受片落管	GX形内面粉体 φ400×300	ケ	1											1
DIP曲管	GX形内面粉体 φ300×90°	ケ	4											4
DIP短管2号	GX形内面粉体 φ300 7.5K	ケ	1											1
DIP-K形用管帽	内面粉体 離脱防止付 φ300	ケ	1											1
GX形異形管用接合材	φ300	組	6											6
GX形G-Link	φ300	組	3											3
フランジ接合材	SUS304 φ300 7.5K GF	組	1											1
ソフトシール仕切弁	GX形両受 φ300 10K	基	1											1
仕切弁筐	φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1	※参照 別紙の組合せ表										1
通水試験材料		式	1											1
ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	φ20	ケ	1											1
ﾒｰﾀｰ用回転継手	φ20	ケ	2											2
ﾎﾞｰﾙ式止水栓	φ20	ケ	1											1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ20 一種二層(仮設)	m	8											8

【DIP300】工事(1)

名称	規格・寸法	単位												合計 上段:変更前 下段:変更後
路線名			3											
実延長			9.895									9.895		
水平延長			8.265									8.265		
鋳鉄管据付工	φ300 機械力	m	9.495											9.495
鋳鉄管切断工	φ300	口	3											3
GX形継手接合工	φ300 直管	口	1											1
GX形継手接合工	φ300 異形管	口	6											6
GX形継手接合工	φ300 G-Link	口	3											3
フランジ継手工	φ300 7.5K	口	1											1
メカニカル継手工	φ300 K形特殊押輪	口	1											1
仕切弁設置工	φ300 機械力	基	1											1
仕切弁筐設置工	φ350 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1	※参照 別紙の組合せ表										1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	φ300 固定ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ込み	m	9.90											9.895
管明示ﾃｰﾌﾟ工	W=50 年号入り	m	9.90											9.895
管明示ｼｰﾄ工	W=150 ｱﾙﾐｼｰﾄ ﾈｰﾑ入り	m	8.27											8.265
通水試験工		式	1											1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径20mm	口	3											3
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	呼び径20mm	口	2											2
小口径管ねじ込み接合	呼び径20mm	口	1											1
止水栓取付け工	PP用 止水栓のみ 呼び径20mm	箇所	1											1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	呼び径20mm	m	8											8

【VPφ100】管材(1)

名称	規格・寸法	単位												合計
	路線名		泥吐路線											
	実延長		6.900									6.900		合計
	水平延長		5.700									5.700		上段:変更前 下段:変更後
硬質塩化ビニル直管	VP ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ100×5.0m	本	1											1
硬質塩化ビニル切管	VP ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ100×5.0m	本	1											1
VP-TSソケット	φ100	ケ	1											1
VP-TSベンド	φ100×90°	ケ	3											3
VP用鋳鉄製フランジ短管	内径粉体 離脱防止内蔵 φ100 7.5K GF	ケ	1											1
フランジ接合材	SUS304 φ100 7.5K GF	組	1											1
フランジ接合材	SUS304 φ100 7.5K RF	組	1											1
ソフトシール仕切弁	両F型 φ100 7.5K	基	1											1
仕切弁筐	φ250 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1	※参照　別紙の組合せ表										1

【VPφ100】工事(1)

名称	規格・寸法	単位	泥吐路線											合計 上段:変更前 下段:変更後
実延長			6.900											
水平延長			5.700											
塩化ビニル管据付工	φ100	m	6.900											6.900
塩化ビニル管継手工	TS形 φ100	口	7											7
塩化ビニル管継手工	RR形離脱防止 φ100	口	1											1
塩化ビニル管切断工	φ100	口	3											3
フランジ継手工	φ100 7.5K	口	2											2
仕切弁設置工	φ100 機械力	基	1											1
仕切弁筐設置工	φ250 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1	※参照 別紙の組合せ表										1
管明示ﾃｰﾌﾟ工	W=50 年号入り	m	6.900											6.900
管明示ｼｰﾄ工	W=150 ｱﾙﾐｼｰﾄ ﾈｰﾑ入り	m	5.700											5.700

バタフライ弁筺組合せ表

路線	口径	土被り	鉄蓋	調整リング	上部壁	中部壁		下部壁	底板	副資材	備考
				35-50E	35-150A	35-100B	35-300B	25-300C3	35-D		
1	400	1.200	4		4		4	4	4	4	1
2	350	1.200	1		1		1	1	1	1	2
3	300	1.200	1		1	1		1	1	1	3
	合計		**6**	**0**	**6**	**1**	**5**	**6**	**6**	**6**	

仕切弁筺組合せ表

路線	口径	土被り	鉄蓋	調整リング	上部壁	中部壁		下部壁	底板	副資材	備考
				25-50E	25-150A	25-100B	25-300B	25-300C3	25-D		
1	100	1.200	1	1	1		1	1	1	1	排泥管
	合計		**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	

空気弁室組合せ

路線	口径	土被り	鉄蓋	調整リング	上部壁	中部壁		下部壁	底板	副資材	備考
				60-E50	60-A200	60-B100	60-B200	60-C300	60-D40		
1	400	1.200	2	2	2			2	2	2	1
	合計		**2**	**2**	**2**			**2**	**2**	**2**	

【DIP（GX形1種φ400】切管表

	甲切管(m)		乙切管(m)								計(m)	残管(m)	切断(口)	溝切GX(口)	溝切NS(口)	上段:変更前 下段:変更後
	番号	延長	番号	延長	番号	延長	番号	延長	番号	延長						
1	1	3.400	1	1.780							5.180	0.820	2	2		
2	2	2.525	2	1.500	2	1.020					5.045	0.955	3	2		
3	3	0.970	3	1.020	3	1.045					3.035	2.965	3	2	1	
4	4	5.085									5.085	0.915	1	1		
5	5	3.090	5	1.500	5	1.020					5.610	0.390	3	2	1	
6	6	1.000	6	1.700							2.700	3.300	2	2		
7	7	1.000	7	2.330	7	1.700					5.030	0.970	3	4		
8	8	1.000	8	2.595	8						3.595	2.405	2	2		
9	9	0.955	9	1.295	9	1.150					3.400	2.600	3	4		
直管09本	計										38.680	15.320	22	21	2	

【DIP（GX形1種φ350】切管表

	甲切管(m)		乙切管(m)								計(m)	残管(m)	切断(口)	溝切GX(口)	溝切NS(口)	上段：変更前 下段：変更後
	番号	延長	番号	延長	番号	延長	番号	延長	番号	延長						
	1	0.989	1	0.900		1.020		1.200			4.109	1.891	5	5		
1																
直管01本	計										4.109	1.891	5	5		

【DIP（GX形S種φ300】切管表

	甲切管(m)		乙切管(m)								計(m)	残管(m)	切断(口)	溝切GX(口)	溝切NS(口)	上段：変更前 下段：変更後
	番号	延長	番号	延長	番号	延長	番号	延長	番号	延長						
1	1	2.046	1	1.000		1.000					4.046	1.954	3			
直管01本	計										4.046	1.954	3			

【土工及び舗装工】(1)

工種	型式	町道DIP(GX)φ400 DP=1.20 106.410 m		町道DIP(GX)φ400 DP=1.93 8.470 m		町道DIP(GX)φ400 DP=2.23 6.970 m		町道DIP(GX)φ400 DP=2.50 5.540 m		町道DIP(GX)φ400 不断水工-1 1.00 式		町道DIP(GX)φ400 不断水工-2 1.00 式		町道DIP(GX)φ350 DP=1.00 4.540 m		町道DIP(GX)φ350 DP=2.50 2.350 m		町道DIP(GX)φ300 DP=1.20 5.340 m		町道DIP(GX)φ300 DP=2.01 2.920 m		町道DIP(GX)φ400 【会所堀工】 1.00 式		町道DIP(GX)φ350 【会所堀工】 1.00 式		合計	
		単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	上段:変更前 下段:変更後	
舗装版切断工	As t≦15 cm	2.000	212.820	2.000	16.940	2.000	13.940	2.000	11.080	6.700	6.700	2.200	2.200	2.000	9.080	2.000	4.700	2.000	10.680	2.000	5.840					293.980	m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t≦10 cm	1.000	106.410	1.000	8.470	1.000	6.970	1.000	5.540	6.700	6.700	1.540	1.540	0.900	4.086	0.950	2.233	0.900	4.806	0.900	2.628					149.383	m3
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As 10<t≦15 cm																										m2
殻運搬処理工	As	0.050	5.321	0.050	0.424	0.050	0.349	0.050	0.277	0.335	0.335	0.077	0.077	0.045	0.204	0.048	0.113	0.045	0.240	0.045	0.131					7.471	m3
掘削積込工	機械 普通土・地山	1.580	168.128	2.310	19.566	2.610	18.192	2.880	15.955	5.695	5.695	3.049	3.049	1.188	5.394	2.679	6.296	1.323	7.065	2.052	5.992					255.332	〃
掘削積込工	人力 普通土・地山									10.500	10.500											15.360	15.360	1.140	1.140	27.000	〃
残土運搬処理工	土砂	1.580	168.128	2.310	19.566	2.610	18.192	2.880	15.955	16.195	16.195	3.049	3.049	1.188	5.394	2.679	6.296	1.323	7.065	2.052	5.992	15.360	15.360	1.140	1.140	282.332	〃
機械埋戻工	山砂	1.085	115.455	1.815	15.373	2.115	14.742	2.385	13.213	9.658	9.658	2.350	2.350	0.765	3.473	2.239	5.262	0.928	4.956	1.657	4.838					189.320	〃
埋戻工	人力 山砂																					15.360	15.360	1.140	1.140	16.500	〃
下層路盤工(歩道) t=	RC-40 10 cm																										m2
下層路盤工(車道) t=	RC-40 15 cm																										m2
〃 t=	RC-40 20 cm	1.000	106.410	1.000	8.470	1.000	6.970	1.000	5.540	6.700	6.700	1.540	1.540	0.900	4.086	0.950	2.233	0.900	4.806	0.900	2.628					149.383	〃
上層路盤工(車道) t=	M-40 15 cm	1.000	106.410	1.000	8.470	1.000	6.970	1.000	5.540	6.700	6.700	1.540	1.540	0.900	4.086	0.950	2.233	0.900	4.806	0.900	2.628					149.383	〃
表層(車道) t=	再As安定 5 cm	1.000	106.410	1.000	8.470	1.000	6.970	1.000	5.540	6.700	6.700	1.540	1.540	0.900	4.086	0.950	2.233	0.900	4.806	0.900	2.628					149.383	〃
土留工(軽量鋼矢板)	H=2.0m 金属支保1段	1.000	106.410															1.000	5.340							111.750	m
土留工(軽量鋼矢板)	H=2.5m 金属支保2段			1.000	8.470							1.100	1.100													9.570	〃
土留工(軽量鋼矢板)	H=3.0m 金属支保2段					1.000	6.970			3.350	3.350									1.000	2.920					13.240	〃
土留工(軽量鋼矢板)	H=3.5m 金属支保2段							1.000	5.540							1.000	2.350									7.890	〃
土留工軽量鋼矢板賃料																											式
基礎砕石工 t=	RC-40 10 cm									6.700	6.700															6.700	m2
基礎コンクリート工	無筋構造 18N-8-40									3.015	3.015															3.015	m3
支持コンクリート工	無筋構造 21N-8-40									0.777	0.777															0.777	〃
支持コンクリート型枠工	無筋構造									3.050	3.050															3.050	m2
鉄筋加工組立	SD295 D16									6.552	6.552															6.552	kg

【土工及び舗装工】(2)

工種	型式	町道VPφ100 DP=1.20 6.300 m m 単数	数量	m m 単数	数量	m m 単数	数量	m m 単数	数量	m m 単数	数量	m m 単数	数量	m m 単数	数量	m m 単数	数量	m m 単数	数量	m m 単数	数量	m m 単数	数量	m m 単数	数量	合計 上段:変更前 下段:変更後	
舗装版切断工	As t≦15 cm	2.000	12.600																							12.600	m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t≦10 cm	0.600	3.780																							3.780	m3
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As 10<t≦15 cm																										m2
殻運搬処理工	As	0.030	0.189																							0.189	m3
掘削積込工	機械 普通土・地山	0.822	5.179																							5.179	〃
掘削積込工	人力 普通土・地山																										〃
残土運搬処理工	土砂	0.822	5.179																							5.179	〃
機械埋戻工	山砂	0.601	3.786																							3.786	〃
埋戻工	人力 山砂																										〃
下層路盤工(歩道) t=	RC-40 10 cm																										m2
下層路盤工(車道) t=	RC-40 15 cm																										m2
〃 t=	RC-40 20 cm	0.600	3.780																							3.780	〃
上層路盤工(車道) t=	M-40 15 cm	0.600	3.780																							3.780	〃
仮舗装(車道) t=	再As安定 5 cm	0.600	3.780																							3.780	〃
土留工(軽量鋼矢板)	H=2.0m 金属支保1段																										m
土留工(軽量鋼矢板)	H=2.5m 金属支保2段																										〃
土留工(軽量鋼矢板)	H=3.0m 金属支保2段																										〃
土留工(軽量鋼矢板)	H=3.5m 金属支保2段																										〃
基礎砕石工 t=	RC-40 10 cm																										m2
基礎コンクリート工	無筋構造 18N-8-40																										m3
支持コンクリート工	無筋構造 21N-8-40																										〃
支持コンクリート型枠工	無筋構造																										m2
鉄筋加工組立	SD295 D16																										kg

配水管（φ400㎜）土工延長表

路線	番号	町道 DIP（GX）φ400	町道 DIP（GX）φ400	町道 DIP（GX）φ400	町道 DIP（GX）φ400	町道 DIP（GX）φ400	備考
		DP=1.20	DP=1.93	DP=2.23	DP=2.50	不断水工	
1		106.41	8.47	6.97	5.54	1	
合計		106.41	8.47	6.97	5.54	1	

配水管（φ350㎜）土工延長表

路線	番号	町道 DIP(GX)φ350	町道 DIP(GX)φ350				備考
		DP=1.00	DP=2.50				
2		4.54	2.35				
合計		4.54	2.35				

配水管（φ300㎜）土工延長表

路線	番号	町道 DIP(GX)φ300	町道 DIP(GX)φ300				備考
		DP=1.20	DP=2.01				
2		5.34	2.92				
合計		5.34	2.92				

排泥管(φ100㎜)土工延長表

路線	番号	町道 VPφ100					備考
		DP=1.20					
2		6.30					
合計		6.30					

町道DIP(GX)φ400(DP=1.20)　土工単位計算書　1m当り

管種　DIP(GX)
呼径φ　400　mm
外径φ　430　mm
土被り　1.200　m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
殻運搬処理工	As	1.000 × 0.050	0.050 m3
機械掘削積込工	土砂	1.000 × 1.580	1.580 m3
残土運搬処理工	土砂	1.580	1.580 m3
機械埋戻工	山砂	1.000 × 1.230 － 0.430 × 0.430 × π/4	1.085 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=2.0m 金属支保2段	1.000	1.000 m

町道DIP(GX)φ400(DP=1.93)　土工単位計算書　1m当り

管種　DIP(GX)
呼径φ　400　mm
外径φ　430　mm
土被り　1.930　m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
殻運搬処理工	As	1.000 × 0.050	0.050 m3
機械掘削積込工	土砂	1.000 × 2.310	2.310 m3
残土運搬処理工	土砂	2.310	2.310 m3
機械埋戻工	山砂	1.000 × 1.960 － 0.430 × 0.430 × π/4	1.815 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=2.5m 金属支保2段	1.000	1.000 m

町道DIP(GX)φ400(DP=2.23)　土工単位計算書　1m当り

管種　DIP(GX)
呼径φ　400　mm
外径φ　430　mm
土被り　2.230　m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
殻運搬処理工	As	1.000 × 0.050	0.050 m3
機械掘削積込工	土砂	1.000 × 2.610	2.610 m3
残土運搬処理工	土砂	2.610	2.610 m3
機械埋戻工	山砂	1.000 × 2.260 － 0.430 × 0.430 × π/4	2.115 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.0m 金属支保2段	1.000	1.000 m

町道DIP(GX)φ400(DP=2.50)　土工単位計算書　1m当り

管種　DIP(GX)
呼径φ　400　mm
外径φ　430　mm
土被り　2.500　m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
殻運搬処理工	As	1.000 × 0.050	0.050 m3
機械掘削積込工	土砂	1.000 × 2.880	2.880 m3
残土運搬処理工	土砂	2.880	2.880 m3
機械埋戻工	山砂	1.000 × 2.530 － 0.430 × 0.430 × π/4	2.385 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.5m 金属支保2段	1.000	1.000 m

町道φ400不断水工-1(DP=1.20) 土工単位計算書 3.35m当り

管種	DIP(GX)			
呼径φ	400	mm	300	mm
外径φ	430	mm	320	mm
土被り	1.200	m		
延長	3.350	m		



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	3.350 × 2 条	6.700 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	2.000 × 3.350	6.700 m2
殻運搬処理工	As	2.000 × 0.050 × 3.350	0.335 m3
機械掘削積込工	土砂	2.000 × 0.850 × 3.350	5.695 m3
人力掘削積込工	土砂	(2.000 × 1.680 − 0.430 × 0.430 × π/4 − 0.320 × 0.320 × π/4)× 3.350	10.500 m3
残土運搬処理工	土砂	5.695 + 10.500	16.195 m3
機械埋戻工	山砂	(2.000 × 1.630 − 0.430 × 0.430 × π/4) × 3.350 − 0.777	9.658 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	2.000 × 3.350	6.700 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	2.000 × 3.350	6.700 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	2.000 × 3.350	6.700 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.0m 金属支保2段	3.350	3.350 m
基礎砕石工	RC40 t= 10 cm	2.000 × 3.350	6.700 m2
基礎コンクリート	無筋構造 18N-8-40	2.000 × 3.350 × 0.450	3.015 m3
支持コンクリート	鉄筋構造 21N-8-40	(1.300 × 0.610 − 0.430 × 0.430 × π/4) × 1.200	0.777 m3
支持コンクリート型枠	鉄筋構造	(1.300 ＋ 1.200) × 2 × 0.610	3.050 m2
鉄筋加工組立	SD295 D16	0.700 × 6 × 1.56	6.552 kg

町道φ400不断水工-2(DP=1.20) 土工単位計算書 1.1m当り

管種	DIP(GX)	
呼径φ	400	mm
外径φ	430	mm
土被り	1.200	m
延長	1.100	m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.100 × 2 条	2.200 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	1.400 × 1.100	1.540 m2
殻運搬処理工	As	1.400 × 0.050 × 1.100	0.077 m3
機械掘削積込工	土砂	1.400 × 1.980 × 1.100	3.049 m3
残土運搬処理工	土砂	3.049	3.049 m3
機械埋戻工	山砂	(1.400 × 1.630 − 0.430 × 0.430 × π/4) × 1.100	2.350 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	1.400 × 1.100	1.540 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	1.400 × 1.100	1.540 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	1.400 × 1.100	1.540 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=2.5m 金属支保2段	1.100	1.100 m

町道DIP(GX)φ350(DP=1.00)　土工単位計算書　1m当り

管種　DIP(GX)
呼径φ　350　mm
外径φ　370　mm
土被り　1.000　m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.900 × 1.000	0.900 m2
殻運搬処理工	As	0.900 × 0.050	0.045 m3
機械掘削積込工	土砂	0.900 × 1.320	1.188 m3
残土運搬処理工	土砂	1.188	1.188 m3
機械埋戻工	山砂	0.900 × 0.970 ― 0.370 × 0.370 × π/4	0.765 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.900 × 1.000	0.900 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.900 × 1.000	0.900 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.900 × 1.000	0.900 m2

町道DIP(GX)φ350(DP=2.50)　土工単位計算書　1m当り

管種　DIP(GX)
呼径φ　350　mm
外径φ　370　mm
土被り　2.500　m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
殻運搬処理工	As	0.950 × 0.050	0.048 m3
機械掘削積込工	土砂	0.950 × 2.820	2.679 m3
残土運搬処理工	土砂	2.679	2.679 m3
機械埋戻工	山砂	0.950 × 2.470 ― 0.370 × 0.370 × π/4	2.239 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.5m 金属支保2段	1.000	1.000 m

町道DIP(GX)φ300(DP=1.20) 土工単位計算書 1m当り

管種 DIP(GX)
呼径φ 300 mm
外径φ 320 mm
土被り 1.200 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.900 × 1.000	0.900 m2
殻運搬処理工	As	0.900 × 0.050	0.045 m3
機械掘削積込工	土砂	0.900 × 1.470	1.323 m3
残土運搬処理工	土砂	1.323	1.323 m3
機械埋戻工	山砂	0.900 × 1.120 ー 0.320 × 0.320 × π/4	0.928 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.900 × 1.000	0.900 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.900 × 1.000	0.900 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.900 × 1.000	0.900 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=2.0m 金属支保2段	1.000	1.000 m

町道DIP(GX)φ300(DP=2.01) 土工単位計算書 1m当り

管種 DIP(GX)
呼径φ 300 mm
外径φ 320 mm
土被り 2.010 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.900 × 1.000	0.900 m2
殻運搬処理工	As	0.900 × 0.050	0.045 m3
機械掘削積込工	土砂	0.900 × 2.280	2.052 m3
残土運搬処理工	土砂	2.052	2.052 m3
機械埋戻工	山砂	0.900 × 1.930 ー 0.320 × 0.320 × π/4	1.657 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.900 × 1.000	0.900 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.900 × 1.000	0.900 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.900 × 1.000	0.900 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.0m 金属支保2段	1.000	1.000 m

町道VPφ100(DP=1.20)　　土工単位計算書　1m当り

管種　VP
呼径φ　100　mm
外径φ　120　mm
土被り　1.200　m



名 称	形状･寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.600 × 1.000	0.600 m2
殻運搬処理工	As	0.600 × 0.050	0.030 m3
機械掘削積込工	土砂	0.600 × 1.370	0.822 m3
残土運搬処理工	土砂	0.822	0.822 m3
機械埋戻工	山砂	0.600 × 1.020 ー 0.120 × 0.120 × π/4	0.601 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.600 × 1.000	0.600 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.600 × 1.000	0.600 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.600 × 1.000	0.600 m2

町道DIP(GX)φ400　　　　土工単位計算書　1m当り

管種　DIP(GX)
呼径φ　400　mm
外径φ　430　mm
土被り　　m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
【会所堀工】			
継手箇所		異形管 32.0	32.0 箇所
人力掘削積込工	土砂	1.000 × 0.600 × 0.800 × 32.000	15.360 m3
残土運搬処理工	土砂	15.360	15.360 m3
機械埋戻工	山砂	1.000 × 0.600 × 0.800 × 32.000	15.360 m3

町道DIP(GX)φ350　　　　土工単位計算書　1m当り

管種　DIP(GX)
呼径φ　350　mm
外径φ　370　mm
土被り　　m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
【会所堀工】			
継手箇所		異形管 8.0	8.0 箇所
人力掘削積込工	土砂	0.950 × 0.300 × 0.500 × 8.000	1.140 m3
残土運搬処理工	土砂	1.140	1.140 m3
機械埋戻工	山砂	0.950 × 0.300 × 0.500 × 8.000	1.140 m3

令和7年度

花渕浜地区配水管耐震化工事

数 量 計 算 表

仮設管布設(撤去)

七 ヶ 浜 町 上 下 水 道 事 業 所

【仮設レンタル管】管材(1)

名称	規格・寸法	単位	町道400A ，300A												合計 上段：変更前 下段：変更後
空気弁	SUSレンタル管 G80A	基	1												1
フレキ管	SUSレンタル管 G100×1.0m(U×S)	本	1												1
ボールバルブ	SUSレンタル管 G100(U×S)	基	1												1
直管	SUSレンタル管 H300A×4.0m	本	5												5
直管	SUSレンタル管 H300A×2.0m	本	5												5
直管	SUSレンタル管 H300A×1.0m	本	2												2
直管	SUSレンタル管 H300A×0.5m	本	4												4
直管	SUSレンタル管 H300A×0.3m	本	2												2
フレキ管	SUSレンタル管 H300×2.6m	本	10												10
角エルボ	SUSレンタル管 H300×90°	個	8												8
チーズ	SUSレンタル管 H300×80U	個	1												1
チーズ	SUSレンタル管 H300×100U	個	1												1
鋳鉄用ジョイント	SUSレンタル管 H300 CJ	個	1												1
直管	SUSレンタル管 H400A×4.0m	本	1												1
直管	SUSレンタル管 H400A×2.0m	本	1												1
直管	SUSレンタル管 H400A×1.0m	本	1												1
直管	SUSレンタル管 H400A×0.5m	本	2												2
直管	SUSレンタル管 H400A×0.3m	本	5												5
フレキ管	SUSレンタル管 H400×2.6m	本	2												2
角エルボ	SUSレンタル管 H400×90°	個	2												2
角エルボ	SUSレンタル管 H400×45°	個	2												2
チーズ	SUSレンタル管 H400×400A	個	2												2

【仮設レンタル管】管材(2)

名称	規格・寸法	単位	町道400A ，300A	合計 上段：変更前 下段：変更後
鋳鉄用ジョイント	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H400 CJ	個	2	2
レジューサ	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H400×300A	個	1	1
接続短管	SUSﾚﾝﾀﾙ管 H400 上水ﾌﾗﾝｼﾞ	個	1	1
DIP直管	GX形1種内面ｴﾎﾟｷｼ粉体 φ400×6.0m	本	1	1
DIP受挿し片落管	GX形内面粉体 φ400×350	個	1	1
DIP曲管	GX形内面粉体 φ350×90°	個	1	1
切管用挿し口リング	NS形 φ400 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	個	1	1
GX形異形管用接合材	φ350	組	1	1
GX形異形管用接合材	φ400	組	1	1
フランジ接合材	SUS304 φ400 7.5K GF	組	1	1
耐震ロータリーバルブ	鋳鉄管用NS形受口 φ400×400 7.5K	基	1	1
耐震ロータリーバルブ	鋳鉄管用NS形受口 φ350×350 7.5K	基	1	1
耐震ロータリーバルブ	鋳鉄管用K形挿し口 φ300×300 7.5K	基	1	1
鋼製短面間バルブ	鋳鉄管用 φ400 7.5K	基	1	1

【仮設レンタル管】工事(1)

名称	規格・寸法	単位	町道400A ，300A												合計 上段：変更前 下段：変更後
SUS鋼管布設工	G100A	m	1.0												1.0
SUS鋼管布設工	H300A	m	66.9												66.9
SUS鋼管布設工	H400A	m	21.3												21.3
グロージョイント継手工	G80A	箇所	1												1
グロージョイント継手工	G100A	箇所	2												2
REPCSジョイント継手工	H300A	箇所	38												38
REPCSジョイント継手工	H400A	箇所	19												19
鋳鉄用ジョイント継手工	H300A	箇所	1												1
鋳鉄用ジョイント継手工	H400A	箇所	2												2
仮設バルブ設置工	G100A	基	1												1
仮設空気弁設置工	G80A	基	1												1
仮設管撤去工		式	1												1
鋳鉄管切断工	φ400	口	1												1
鋳鉄管切断・溝切加工	φ400 NS形	口	1												1
NS形継手挿し口加工	φ400 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	口	1												1
GX形継手接合工	φ350 異形管	口	1												1
GX形継手接合工	φ400 異形管	口	1												1
GX形継手取外工	φ350 異形管	口	1												1
GX形継手取外工	φ400 異形管	口	1												1
NS形継手接合工	φ350 異形管	口	1												1
NS形継手接合工	φ400 異形管	口	1												1
NS形継手取外工	φ350 異形管	口	1												1

【仮設レンタル管】工事(2)

名称	規格・寸法	単位	町道400A ，300A											合計 上段：変更前 下段：変更後
NS形継手取外工	φ400 異形管	ロ	1											1
フランジ継手工	φ400 7.5K	ロ	1											1
フランジ取外工	φ400 7.5K	ロ	1											1
耐震ロータリーバルブ設置費	鋳鉄管用NS形受口 φ400×400 7.5K	箇所	1											1
耐震ロータリーバルブ設置費	鋳鉄管用NS形受口 φ350×350 7.5K	箇所	1											1
耐震ロータリーバルブ設置費	鋳鉄管用K形挿し口 φ300×300 7.5K	箇所	1											1
鋼製短面間バルブ設置費	鋳鉄管用 φ400 7.5K	箇所	1											1

【土工及び舗装工(仮設レンタル管)】(1)

工種	型式	町道不断水土工ロータリーバルブφ300-1 1.00 式		町道不断水土工ロータリーバルブφ300-2 1.00 式		町道不断水土工ストッパーφ400-1 1.00 式		町道不断水土工ストッパーφ400-2 1.00 式		町道不断水土工ロータリーバルブφ350-1 1.00 式		町道不断水土工ロータリーバルブφ350-2 1.00 式		町道不断水土工ロータリーバルブφ350-3 1.00 式		町道不断水土工ロータリーバルブφ400-1 1.00 式		町道不断水土工ロータリーバルブφ400-2 1.00 式		町道仮設土工 H400(設置)DP=0.92 7.15 m		町道仮設土工 H400(撤去)DP=0.92 7.15 m		町道仮設土工 H400(設置)DP=1.20 3.30 m		合計 上段:変更前 下段:変更後	
		単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量		
舗装版切断工	As t≦15 cm	2.800	2.800	2.000	2.000	4.100	4.100	1.060	1.060	1.850	1.850			1.850	1.850	3.000	3.000	2.700	2.700	2.000	14.300			2.000	6.600	40.26	m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t≦10 cm	1.820	1.820	1.300	1.300	4.100	4.100	1.060	1.060	0.981	0.981	1.721	1.721	0.999	0.999	2.100	2.100	1.890	1.890	0.950	6.793	0.950	6.793	0.950	3.135	32.69	m2
殻運搬処理工	As	0.091	0.091	0.065	0.065	0.205	0.205	0.053	0.053	0.049	0.049	0.086	0.086	0.050	0.050	0.105	0.105	0.095	0.095	0.048	0.343	0.048	0.343	0.048	0.158	1.64	m3
掘削積込工	機械 普通土・地山	1.547	1.547	2.431	2.431	8.815	8.815	2.279	2.279	1.667	1.667	2.598	2.598	1.359	1.359	1.785	1.785	3.742	3.742	1.216	8.694	1.084	7.751	1.482	4.891	47.56	〃
掘削積込工	人力 普通土・地山	1.752	1.752			3.936	3.936	0.318	0.318	0.294	0.294	1.841	1.841	0.300	0.300	2.170	2.170									10.61	〃
残土運搬処理工	土砂	3.299	3.299	2.431	2.431	12.751	12.751	2.597	2.597	1.961	1.961	4.439	4.439	1.659	1.659	3.955	3.955	3.742	3.742	1.216	8.694	0.102	0.728	1.482	4.891	51.15	〃
機械埋戻工	山砂	2.662	2.662	1.976	1.976	11.018	11.018	2.226	2.226	1.618	1.618	3.638	3.638	1.309	1.309	3.220	3.220	3.081	3.081	0.751	5.370			1.017	3.356	39.47	〃
〃	発生良質土																					0.884	6.320			6.32	〃
下層路盤工	RC-40 t= 30 cm	1.820	1.820	1.300	1.300	4.100	4.100	1.060	1.060	0.981	0.981	1.721	1.721	0.999	0.999	2.100	2.100	1.890	1.890	0.950	6.793	0.950	6.793	0.950	3.135	32.69	m2
上層路盤工(車道)	M-40 t= 15 cm	1.820	1.820	1.300	1.300	4.100	4.100	1.060	1.060	0.981	0.981	1.721	1.721	0.999	0.999	2.100	2.100	1.890	1.890	0.950	6.793	0.950	6.793	0.950	3.135	32.69	〃
表層(車道)	再As安定 t= 5 cm	1.820	1.820	1.300	1.300	4.100	4.100	1.060	1.060	0.981	0.981	1.721	1.721	0.999	0.999	2.100	2.100	1.890	1.890	0.950	6.793	0.950	6.793	0.950	3.135	32.69	〃
土留工(軽量鋼矢板)	H=2.0m 金属支保1段																							1.000	3.300	3.30	m
土留工(軽量鋼矢板)	H=2.5m 金属支保2段	1.400	1.400	1.000	1.000					1.850	1.850					1.500	1.500	1.350	1.350							7.10	〃
土留工(軽量鋼矢板)	H=3.0m 金属支保2段							0.530	0.530																	0.53	〃
土留工(軽量鋼矢板)	H=3.5m 金属支保2段					2.050	2.050																			2.05	〃

【土工及び舗装工(仮設レンタル管)】(2)

工種	型式	町道仮設土工 H400(撤去)DP=1.20 3.30 m		町道仮設土工 H400(設置)DP=2.50 10.50 m		町道仮設土工 H400(撤去)DP=2.50 10.50 m		町道仮設土工 H300(設置)DP=2.50 3.70 m		町道仮設土工 H300(撤去)DP=2.50 3.70 m		町道仮設土工 H300(設置)DP=0.40 10.50 m		町道仮設土工 H300(撤去)DP=0.40 10.50 m		町道仮設土工 H300(設置)DP=1.20 3.00 m		町道仮設土工 H300(撤去)DP=1.20 3.00 m		m		m		m		合計	
		単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	単数	数量	上段:変更前 下段:変更後	
舗装版切断工	As t≦15 cm			2.000	21.000			2.000	7.400			2.000	21.000			2.000	6.000									55.40	m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t≦10 cm	0.950	3.135	0.950	9.975	0.950	9.975	0.950	3.515	0.950	3.515	0.850	8.925	0.850	8.925	0.850	2.550	0.850	2.550							53.07	m2
殻運搬処理工	As	0.048	0.158	0.048	0.504	0.048	0.504	0.048	0.178	0.048	0.178	0.043	0.452	0.043	0.452	0.043	0.129	0.043	0.129							2.68	m3
掘削積込工	機械 普通土・地山	1.350	4.455	2.717	28.529	2.585	27.143	2.632	9.738	2.551	9.439	0.570	5.985	0.489	5.135	1.250	3.750	1.169	3.507							97.68	〃
掘削積込工	人力 普通土・地山																										〃
残土運搬処理工	土砂	0.072	0.238	2.717	28.529	−0.065	−0.682	2.632	9.738	−0.003	−0.013	0.570	5.985	0.187	1.961	1.250	3.750	0.111	0.334							49.84	〃
機械埋戻工	山砂			2.252	23.646			2.219	8.210			0.192	2.016			0.872	2.616									36.49	〃
〃	発生良質土	1.150	3.795			2.385	25.040			2.299	8.510			0.272	2.860			0.952	2.860							43.07	〃
下層路盤工	RC-40 t= 30 cm	0.950	3.135	0.950	9.975	0.950	9.975	0.950	3.515	0.950	3.515	0.850	8.925	0.850	8.925	0.850	2.550	0.850	2.550							53.07	m2
上層路盤工(車道)	M-40 t= 15 cm	0.950	3.135	0.950	9.975	0.950	9.975	0.950	3.515	0.950	3.515	0.850	8.925	0.850	8.925	0.850	2.550	0.850	2.550							53.07	〃
表層(車道)	再As安定 t= 5 cm	0.950	3.135	0.950	9.975	0.950	9.975	0.950	3.515	0.950	3.515	0.850	8.925	0.850	8.925	0.850	2.550	0.850	2.550							53.07	〃
土留工(軽量鋼矢板)	H=2.0m 金属支保1段	1.000	3.300																							3.30	m
土留工(軽量鋼矢板)	H=2.5m 金属支保2段																										〃
土留工(軽量鋼矢板)	H=3.0m 金属支保2段									1.000	3.700															3.70	〃
土留工(軽量鋼矢板)	H=3.5m 金属支保2段			1.000	10.500	1.000	10.500	1.000	3.700																	24.70	〃

町道不断水土工ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞφ300-1　　土工単位計算書 2.40m当り

管種
呼径φ　300　mm
外径φ　320　mm
土被り　1.200　m
延長　1.400　m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.400 × 2 条	2.800 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	1.300 × 1.400	1.820 m2
殻運搬処理工	As	1.300 × 0.050 × 1.400	0.091 m3
機械掘削積込工	土砂	1.300 × 0.850 × 1.400	1.547 m3
人力掘削積込工	土砂	1.300 × 1.020 × 1.400 − 0.320 × 0.320 × π/4 × 1.300	1.752 m3
残土運搬処理工	土砂	1.547 + 1.752	3.299 m3
機械埋戻工	山砂	(1.300 × 1.520 − 1.400 ×) − 0.320 × 0.320 × π/4 × 1.300	2.662 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	1.300 × 1.400	1.820 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	1.300 × 1.400	1.820 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	1.300 × 1.400	1.820 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=2.5m 金属支保2段	1.400	1.400 m

町道不断水土工ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞφ300-2　　土工単位計算書 2.40m当り

管種
呼径φ　300　mm
外径φ　320　mm
土被り　1.200　m
延長　1.000　m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	1.300 × 1.000	1.300 m2
殻運搬処理工	As	1.300 × 0.050 × 1.000	0.065 m3
機械掘削積込工	土砂	1.300 × 1.870 × 1.000	2.431 m3
残土運搬処理工	土砂	2.431	2.431 m3
機械埋戻工	山砂	1.300 × 1.520 × 1.000	1.976 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	1.300 × 1.000	1.300 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	1.300 × 1.000	1.300 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	1.300 × 1.000	1.300 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=2.5m 金属支保2段	1.000	1.000 m

町道不断水土工ｽﾄｯﾊﾟｰφ400-1　土工単位計算書　2.05m当り

管種
呼径φ　400　mm
外径φ　430　mm
土被り　2.500　m
延長　2.050　m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	2.050 × 2 条	4.100 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	2.000 × 2.050	4.100 m2
殻運搬処理工	As	2.000 × 0.050 × 2.050	0.205 m3
機械掘削積込工	土砂	2.000 × 2.150 × 2.050	8.815 m3
人力掘削積込工	土砂	2.000 × 0.960 × 2.050	3.936 m3
残土運搬処理工	土砂	8.815 + 3.936	12.751 m3
機械埋戻工	山砂	(2.000 × 2.760 ― 0.430 × 0.430 × π/4) × 2.050	11.018 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	2.000 × 2.050	4.100 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	2.000 × 2.050	4.100 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	2.000 × 2.050	4.100 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.5m 金属支保2段	2.050	2.050 m

町道不断水土工ｽﾄｯﾊﾟｰφ400-2　土工単位計算書　0.53m当り

管種
呼径φ　400　mm
外径φ　430　mm
土被り　2.500　m
延長　0.530　m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	0.530 × 2 条	1.060 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	2.000 × 0.530	1.060 m2
殻運搬処理工	As	2.000 × 0.050 × 0.530	0.053 m3
機械掘削積込工	土砂	2.000 × 2.150 × 0.530	2.279 m3
人力掘削積込工	土砂	2.000 × 0.300 × 0.530	0.318 m3
残土運搬処理工	土砂	2.279 + 0.318	2.597 m3
機械埋戻工	山砂	2.000 × 2.100 × 0.530	2.226 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	2.000 × 0.530	1.060 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	2.000 × 0.530	1.060 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	2.000 × 0.530	1.060 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.0m 金属支保2段	0.530	0.530 m

町道不断水土工ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞφ350-1 土工単位計算書 1.85m当り

管種
呼径φ 350 mm
外径φ 370 mm
土被り 2.050 m
延長 1.850 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.850 × 1 条	1.850 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.530 × 1.850	0.981 m2
殻運搬処理工	As	0.530 × 0.050 × 1.850	0.049 m3
機械掘削積込工	土砂	0.530 × 1.700 × 1.850	1.667 m3
人力掘削積込工	土砂	0.530 × 0.300 × 1.850	0.294 m3
残土運搬処理工	土砂	1.667 + 0.294	1.961 m3
機械埋戻工	山砂	0.530 × 1.650 × 1.850	1.618 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.530 × 1.850	0.981 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.530 × 1.850	0.981 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.530 × 1.850	0.981 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=2.5m 金属支保2段	1.850	1.850 m

町道不断水土工ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞφ350-2 土工単位計算書 1.85m当り

管種
呼径φ 350 mm
外径φ 370 mm
土被り 1.860 m
延長 1.850 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.850 × 条	m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.930 × 1.850	1.721 m2
殻運搬処理工	As	0.930 × 0.050 × 1.850	0.086 m3
機械掘削積込工	土砂	0.930 × 1.510 × 1.850	2.598 m3
人力掘削積込工	土砂	0.930 × 1.070 × 1.850	1.841 m3
残土運搬処理工	土砂	2.598 + 1.841	4.439 m3
機械埋戻工	山砂	(0.930 × 2.230 ー 0.370 × 0.370 × π/4) × 1.850	3.638 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.930 × 1.850	1.721 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.930 × 1.850	1.721 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.930 × 1.850	1.721 m2

町道不断水土工ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞφ350-3 土工単位計算書 0.54m当り

管種
呼径φ 350 mm
外径φ 370 mm
土被り 1.710 m
延長 1.850 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.850 × 1 条	1.850 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.540 × 1.850	0.999 m2
殻運搬処理工	As	0.540 × 0.050 × 1.850	0.050 m3
機械掘削積込工	土砂	0.540 × 1.360 × 1.850	1.359 m3
人力掘削積込工	土砂	0.540 × 0.300 × 1.850	0.300 m3
残土運搬処理工	土砂	1.359 + 0.300	1.659 m3
機械埋戻工	山砂	0.540 × 1.310 × 1.850	1.309 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.540 × 1.850	0.999 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.540 × 1.850	0.999 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.540 × 1.850	0.999 m2

町道不断水土工ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞφ400-1 土工単位計算書 2.85m当り

管種
呼径φ 400 mm
外径φ 430 mm
土被り 1.200 m
延長 1.500 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.500 × 2 条	3.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	1.400 × 1.500	2.100 m2
殻運搬処理工	As	1.400 × 0.050 × 1.500	0.105 m3
機械掘削積込工	土砂	1.400 × 0.850 × 1.500	1.785 m3
人力掘削積込工	土砂	1.400 × 1.130 × 1.500 − 0.430 × 0.430 × π/4 × 1.400	2.170 m3
残土運搬処理工	土砂	1.785 + 2.170	3.955 m3
機械埋戻工	山砂	(1.400 × 1.630 − 1.500 ×) − 0.430 × 0.430 × π/4 × 1.400	3.220 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	1.400 × 1.500	2.100 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	1.400 × 1.500	2.100 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	1.400 × 1.500	2.100 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=2.5m 金属支保2段	1.500	1.500 m

町道不断水土工ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞφ400-2　　土工単位計算書 2.85m当り

管種
呼径φ 400 mm
外径φ 430 mm
土被り 1.200 m
延長 1.350 m



名称	形状・寸法	計算式	数量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.350 × 2 条	2.700 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	1.400 × 1.350	1.890 m2
殻運搬処理工	As	1.400 × 0.050 × 1.350	0.095 m3
機械掘削積込工	土砂	1.400 × 1.980 × 1.350	3.742 m3
残土運搬処理工	土砂	3.742	3.742 m3
機械埋戻工	山砂	1.400 × 1.630 × 1.350	3.081 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	1.400 × 1.350	1.890 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	1.400 × 1.350	1.890 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	1.400 × 1.350	1.890 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=2.5m 金属支保2段	1.350	1.350 m

町道仮設土工H400(設置)DP=0.92 土工単位計算書 1m当り

管種
呼径φ 400 mm
外径φ 410 mm
土被り 0.920 m
延長 1.000 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
殻運搬処理工	As	0.950 × 0.050 × 1.000	0.048 m3
機械掘削積込工	土砂	0.950 × 1.280 × 1.000	1.216 m3
残土運搬処理工	土砂	1.216	1.216 m3
機械埋戻工	山砂	(0.950 × 0.930 ー 0.410 × 0.410 × π/4) × 1.000	0.751 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2

町道仮設土工H400(撤去)DP=0.92 土工単位計算書 1m当り

管種
呼径φ 400 mm
外径φ 410 mm
土被り 0.920 m
延長 1.000 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 条	m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
殻運搬処理工	As	0.950 × 0.050 × 1.000	0.048 m3
機械掘削積込工	土砂	(0.950 × 1.280 ー 0.410 × 0.410 × π/4) × 1.000	1.084 m3
残土運搬処理工	土砂	1.084 -(0.884 / 0.900)	0.102 m3
機械埋戻工	発生土	0.950 × 0.930 × 1.000	0.884 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2

町道仮設土工H400(設置)DP=1.20 土工単位計算書 1m当り

管種
呼径φ 400 mm
外径φ 410 mm
土被り 1.200 m
延長 1.000 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
殻運搬処理工	As	0.950 × 0.050 × 1.000	0.048 m3
機械掘削積込工	土砂	0.950 × 1.560 × 1.000	1.482 m3
残土運搬処理工	土砂	1.482	1.482 m3
機械埋戻工	山砂	(0.950 × 1.210 − 0.410 × 0.410 × π/4) × 1.000	1.017 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=2.0m 金属支保1段	1.000	1.000 m

町道仮設土工H400(撤去)DP=1.20 土工単位計算書 1m当り

管種
呼径φ 400 mm
外径φ 410 mm
土被り 1.200 m
延長 1.000 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 条	m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
殻運搬処理工	As	0.950 × 0.050 × 1.000	0.048 m3
機械掘削積込工	土砂	(0.950 × 1.560 − 0.410 × 0.410 × π/4) × 1.000	1.350 m3
残土運搬処理工	土砂	1.350 −(1.150 / 0.900)	0.072 m3
機械埋戻工	発生土	0.950 × 1.210 × 1.000	1.150 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=2.0m 金属支保1段	1.000	1.000 m

町道仮設土工H400(設置)DP=2.50 土工単位計算書 1m当り

管種
呼径φ 400 mm
外径φ 410 mm
土被り 2.500 m
延長 1.000 m



名 称	形状･寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
殻運搬処理工	As	0.950 × 0.050 × 1.000	0.048 m3
機械掘削積込工	土砂	0.950 × 2.860 × 1.000	2.717 m3
残土運搬処理工	土砂	2.717	2.717 m3
機械埋戻工	山砂	(0.950 × 2.510 ー 0.410 × 0.410 × π/4) × 1.000	2.252 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.5m 金属支保2段	1.000	1.000 m

町道仮設土工H400(撤去)DP=2.50 土工単位計算書 1m当り

管種
呼径φ 400 mm
外径φ 410 mm
土被り 2.500 m
延長 1.000 m



名 称	形状･寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 条	m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
殻運搬処理工	As	0.950 × 0.050 × 1.000	0.048 m3
機械掘削積込工	土砂	(0.950 × 2.860 ー 0.410 × 0.410 × π/4) × 1.000	2.585 m3
残土運搬処理工	土砂	2.585 -(2.385 / 0.900)	-0.065 m3
機械埋戻工	発生土	0.950 × 2.510 × 1.000	2.385 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.5m 金属支保2段	1.000	1.000 m

町道仮設土工H300(設置)DP=2.50 土工単位計算書 1m当り

管種
呼径φ 300 mm
外径φ 320 mm
土被り 2.500 m
延長 1.000 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
殻運搬処理工	As	0.950 × 0.050 × 1.000	0.048 m3
機械掘削積込工	土砂	0.950 × 2.770 × 1.000	2.632 m3
残土運搬処理工	土砂	2.632	2.632 m3
機械埋戻工	山砂	(0.950 × 2.420 ー 0.320 × 0.320 × π/4) × 1.000	2.219 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.5m 金属支保2段	1.000	1.000 m

町道仮設土工H300(撤去)DP=2.50 土工単位計算書 1m当り

管種
呼径φ 300 mm
外径φ 320 mm
土被り 2.500 m
延長 1.000 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 条	m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
殻運搬処理工	As	0.950 × 0.050 × 1.000	0.048 m3
機械掘削積込工	土砂	(0.950 × 2.770 ー 0.320 × 0.320 × π/4) × 1.000	2.551 m3
残土運搬処理工	土砂	2.551 −(2.299 / 0.900)	-0.003 m3
機械埋戻工	発生土	0.950 × 2.420 × 1.000	2.299 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.5m 金属支保2段	1.000	1.000 m

町道仮設土工H300(設置)DP=0.40 土工単位計算書 1m当り

管種
呼径φ 300 mm
外径φ 320 mm
土被り 0.400 m
延長 1.000 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.850 × 1.000	0.850 m2
殻運搬処理工	As	0.850 × 0.050 × 1.000	0.043 m3
機械掘削積込工	土砂	0.850 × 0.670 × 1.000	0.570 m3
残土運搬処理工	土砂	0.570	0.570 m3
機械埋戻工	山砂	(0.850 × 0.320 − 0.320 × 0.320 × π/4) × 1.000	0.192 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.850 × 1.000	0.850 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.850 × 1.000	0.850 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.850 × 1.000	0.850 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.5m 金属支保2段	1.000	1.000 m

町道仮設土工H300(撤去)DP=0.40 土工単位計算書 1m当り

管種
呼径φ 300 mm
外径φ 320 mm
土被り 0.400 m
延長 1.000 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 条	m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.850 × 1.000	0.850 m2
殻運搬処理工	As	0.850 × 0.050 × 1.000	0.043 m3
機械掘削積込工	土砂	(0.850 × 0.670 − 0.320 × 0.320 × π/4) × 1.000	0.489 m3
残土運搬処理工	土砂	0.489 −(0.272 / 0.900)	0.187 m3
機械埋戻工	発生土	0.850 × 0.320 × 1.000	0.272 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.850 × 1.000	0.850 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.850 × 1.000	0.850 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.850 × 1.000	0.850 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.5m 金属支保2段	1.000	1.000 m

町道仮設土工H300(設置)DP=1.20 土工単位計算書 1m当り

管種
呼径φ 300 mm
外径φ 320 mm
土被り 1.200 m
延長 1.000 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.850 × 1.000	0.850 m2
殻運搬処理工	As	0.850 × 0.050 × 1.000	0.043 m3
機械掘削積込工	土砂	0.850 × 1.470 × 1.000	1.250 m3
残土運搬処理工	土砂	1.250	1.250 m3
機械埋戻工	山砂	(0.850 × 1.120 ー 0.320 × 0.320 × π/4) × 1.000	0.872 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.850 × 1.000	0.850 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.850 × 1.000	0.850 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.850 × 1.000	0.850 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.5m 金属支保2段	1.000	1.000 m

町道仮設土工H300(撤去)DP=1.20 土工単位計算書 1m当り

管種
呼径φ 300 mm
外径φ 320 mm
土被り 1.200 m
延長 1.000 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 条	m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.850 × 1.000	0.850 m2
殻運搬処理工	As	0.850 × 0.050 × 1.000	0.043 m3
機械掘削積込工	土砂	(0.850 × 1.470 ー 0.320 × 0.320 × π/4) × 1.000	1.169 m3
残土運搬処理工	土砂	1.169 -(0.952 / 0.900)	0.111 m3
機械埋戻工	発生土	0.850 × 1.120 × 1.000	0.952 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.850 × 1.000	0.850 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.850 × 1.000	0.850 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.850 × 1.000	0.850 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.5m 金属支保2段	1.000	1.000 m

令和7年度

花渕浜地区配水管耐震化工事

数 量 計 算 表

既設管撤去

七 ヶ 浜 町 上 下 水 道 事 業 所

【配水管撤去】工事費

名称	規格・寸法	単位	町道DIPφ400	町道DIPφ350	町道DIPφ300	バタ弁φ400									合計
	撤去延長⇒		15.0	1.0	2.0	1									上段:変更前 下段:変更後
スクラップ	DIPφ400 65.82kg/m	t	0.987												0.987
	DIPφ350 53.66kg/m	t		0.054											0.054
	DIPφ300 46.18kg/m	t			0.092										0.092
	バタフライ弁φ400 228kg/基	t				0.228									0.228
鋳鉄管撤去工	φ400	m	15.0												15.0
鋳鉄管撤去工	φ350	m		1.0											1.0
鋳鉄管撤去工	φ300	m			2.0										2.0
既設鋳鉄管切断工	φ400	口	5												5
既設鋳鉄管切断工	φ350	口		1											1
既設鋳鉄管切断工	φ300	口			1										1
バタフライ弁撤去工	φ400	基				1									1
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁ﾈｼﾞ式弁筐撤去工	鉄蓋34Kg、底版15kg H=1.20m	箇所				1									1
運搬・処理工	ｽｸﾗｯﾌﾟ(DIP,FCD)	t	0.987	0.05	0.092	0.228									1.361
フランジ継手取外工	φ350 7.5K	口		1											1
フランジ継手取外工	φ300 7.5K	口			1										1
メカニカル継手工	K形特殊押輪 φ400	口	2												2
【配水管撤去】管材															
DIP管帽	GX形内面粉体 φ400	個	2												2

【土工及び舗装工(撤去)】

工種	型式	撤去工町道DIP(A)φ400(DP=2.50) 2.00 m 単数	数量	撤去工町道DIP(A)φ400(DP=1.20) 12.00 m 単数	数量	撤去工町道DIP(A)φ350(DP=2.50) 1.00 m 単数	数量	撤去工町道DIP(A)φ300(DP=1.20) 2.00 m 単数	数量	合計 上段:変更前 下段:変更後	単位
舗装版切断工	As t≦15 cm	2.000	4.000	2.000	24.000	2.000	2.000	2.000	4.000	34.00	m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t≦10 cm	1.000	2.000	1.000	12.000	0.950	0.950	0.900	1.800	16.75	m2
殻運搬処理工	As	0.050	0.100	0.050	0.600	0.048	0.048	0.045	0.090	0.84	m3
掘削積込工	機械 普通土・地山	2.735	5.470	1.435	17.220	2.571	2.571	1.243	2.486	27.75	〃
残土運搬処理工	土砂	-0.076	-0.152	0.068	0.820	-0.037	-0.037	0.123	0.246	0.88	〃
機械埋戻工	発生土	2.530	5.060	1.230	14.760	2.347	2.347	1.008	2.016	24.18	〃
下層路盤工	RC-40 t= 30 cm	1.000	2.000	1.000	12.000	0.950	0.950	0.900	1.800	16.75	m2
上層路盤工(車道)	M-40 t= 15 cm	1.000	2.000	1.000	12.000	0.950	0.950	0.900	1.800	16.75	〃
表層(車道)	再As安定 t= 5 cm	1.000	2.000	1.000	12.000	0.950	0.950	0.900	1.800	16.75	〃
土留工(軽量鋼矢板)	H=2.0m 金属支保1段			1.000	12.000			1.000	2.000	14.00	m
土留工(軽量鋼矢板)	H=3.5m 金属支保2段	1.000	2.000			1.000	1.000			3.00	〃

撤去工町道DIP(A)φ400(DP=2.50) 土工単位計算書 1m当り

管種 DIP(A)
呼径φ 400 mm
外径φ 430 mm
土被り 2.500 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
殻運搬処理工	As	1.000 × 0.050	0.050 m3
機械掘削積込工	土砂	(1.000 × 2.880 ー 0.430 × 0.430 × π/4) × 1.000	2.735 m3
残土運搬処理工	土砂	2.735 −(2.530 / 0.9)	-0.076 m3
機械埋戻工	発生土	1.000 × 2.530 × 1.000	2.530 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.5m 金属支保2段	1.000	1.000 m

撤去工町道DIP(A)φ400(DP=1.20) 土工単位計算書 1m当り

管種 DIP(A)
呼径φ 400 mm
外径φ 430 mm
土被り 1.200 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
殻運搬処理工	As	1.000 × 0.050	0.050 m3
機械掘削積込工	土砂	(1.000 × 1.580 ー 0.430 × 0.430 × π/4) × 1.000	1.435 m3
残土運搬処理工	土砂	1.435 −(1.230 / 0.9)	0.068 m3
機械埋戻工	発生土	1.000 × 1.230 × 1.000	1.230 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	1.000 × 1.000	1.000 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=2.0m 金属支保1段	1.000	1.000 m

撤去工町道DIP(A)φ350(DP=2.50) 土工単位計算書 1m当り

管種 DIP(A)
呼径φ 350 mm
外径φ 370 mm
土被り 2.500 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
殻運搬処理工	As	0.950 × 0.050	0.048 m3
機械掘削積込工	土砂	(0.950 × 2.820 ― 0.370 × 0.370 × π/4) × 1.000	2.571 m3
残土運搬処理工	土砂	2.571 −(2.347 / 0.9)	-0.037 m3
機械埋戻工	発生土	0.950 × 2.470 × 1.000	2.347 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.950 × 1.000	0.950 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.5m 金属支保2段	1.000	1.000 m

撤去工町道DIP(A)φ300(DP=1.20) 土工単位計算書 1m当り

管種 DIP(A)
呼径φ 300 mm
外径φ 320 mm
土被り 1.200 m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	1.000 × 2 条	2.000 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.900 × 1.000	0.900 m2
殻運搬処理工	As	0.900 × 0.050	0.045 m3
機械掘削積込工	土砂	(0.900 × 1.470 ― 0.320 × 0.320 × π/4) × 1.000	1.243 m3
残土運搬処理工	土砂	1.243 −(1.008 / 0.9)	0.123 m3
機械埋戻工	発生土	0.900 × 1.120 × 1.000	1.008 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.900 × 1.000	0.900 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.900 × 1.000	0.900 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.900 × 1.000	0.900 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=2.0m 金属支保1段	1.000	1.000 m

令和7年度

花渕浜地区配水管耐震化工事

数　量　計　算　表

試験堀

七 ヶ 浜 町 上 下 水 道 事 業 所

【土工及び舗装工(試験堀工)】

工種	型式	試験堀工①町道 (DP=1.20) 1.00 箇所 m 単数	数量	試験堀工②町道 (DP=2.50) 1.00 箇所 m 単数	数量	試験堀工③町道 (DP=1.86) 1.00 箇所 m 単数	数量	試験堀工④町道 (DP=1.20) 1.00 箇所 m 単数	数量	合計 上段:変更前 下段:変更後	
舗装版切断工	As t≦15 cm	3.200	3.200	3.800	3.800	5.800	5.800	4.200	4.200	17.00	m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t≦10 cm	0.600	0.600	0.900	0.900	1.800	1.800	0.900	0.900	4.20	m2
殻運搬処理工	As	0.030	0.030	0.045	0.045	0.090	0.090	0.045	0.045	0.21	m3
掘削積込工	機械 普通土・地山	0.510	0.510	1.935	1.935	2.718	2.718	0.765	0.765	5.93	〃
掘削積込工	人力 普通土・地山	0.180	0.180	0.270	0.270	0.540	0.540	0.270	0.270	1.26	〃
残土運搬処理工	土砂	0.157	0.157	0.105	0.105	0.338	0.338	0.214	0.214	0.81	〃
機械埋戻工	発生土	0.480	0.480	1.890	1.890	2.628	2.628	0.739	0.739	5.74	〃
下層路盤工	RC-40 t= 30 cm	0.600	0.600	0.900	0.900	1.800	1.800	0.900	0.900	4.20	m2
上層路盤工(車道)	M-40 t= 15 cm	0.600	0.600	0.900	0.900	1.800	1.800	0.900	0.900	4.20	〃
表層(車道)	再As安定 t= 5 cm	0.600	0.600	0.900	0.900	1.800	1.800	0.900	0.900	4.20	〃
土留工(軽量鋼矢板)	H=2.5m 金属支保1段					2.000	2.000			2.00	m
土留工(軽量鋼矢板)	H=3.0m 金属支保2段			1.000	1.000					1.00	m

試験堀工①町道(DP=1.20)　　土工単位計算書　1ｍ当り

管種　DIP(A)
呼径φ　　mm
外径φ　　mm
土被り　1.200　m



名称	形状・寸法	計算式	数量
舗装版切断工	As t=　5 cm	0.600 ×　2 条　＋　1.000 ×　2 条	3.200 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t=　5 cm	0.600 ×　1.000	0.600 m2
殻運搬処理工	As	0.600 ×　0.050	0.030 m3
機械掘削積込工	土砂	0.600 ×　0.850 ×　1.000	0.510 m3
人力掘削積込工	土砂	0.600 ×　0.300 ×　1.000	0.180 m3
残土運搬処理工	土砂	0.510 ＋　0.180 −(　0.480 ／　0.900)	0.157 m3
機械埋戻工	発生土	0.600 ×　0.800 ×　1.000	0.480 m3
下層路盤	RC40 t=　20 cm	0.600 ×　1.000	0.600 m2
上層路盤	M40 t=　15 cm	0.600 ×　1.000	0.600 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t=　5 cm	0.600 ×　1.000	0.600 m2

試験堀工②町道(DP=2.50)　　土工単位計算書　1ｍ当り

管種　DIP(A)
呼径φ　　mm
外径φ　　mm
土被り　2.500　m



名称	形状・寸法	計算式	数量
舗装版切断工	As t=　5 cm	0.900 ×　2 条　＋　1.000 ×　2 条	3.800 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t=　5 cm	0.900 ×　1.000	0.900 m2
殻運搬処理工	As	0.900 ×　0.050	0.045 m3
機械掘削積込工	土砂	0.900 ×　2.150 ×　1.000	1.935 m3
人力掘削積込工	土砂	0.900 ×　0.300 ×　1.000	0.270 m3
残土運搬処理工	土砂	1.935 ＋　0.270 −(　1.890 ／　0.900)	0.105 m3
機械埋戻工	発生土	0.900 ×　2.100 ×　1.000	1.890 m3
下層路盤	RC40 t=　20 cm	0.900 ×　1.000	0.900 m2
上層路盤	M40 t=　15 cm	0.900 ×　1.000	0.900 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t=　5 cm	0.900 ×　1.000	0.900 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=3.0m 金属支保2段	1.000	1.000 m

試験堀工③町道(DP=1.86)　　土工単位計算書　2m当り

管種　DIP(A)
呼径φ　　mm
外径φ　　mm
土被り　1.860　m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	0.900 × 2 条 ＋ 2.000 × 2 条	5.800 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.900 × 2.000	1.800 m2
殻運搬処理工	As	0.900 × 0.050 × 2.000	0.090 m3
機械掘削積込工	土砂	0.900 × 1.510 × 2.000	2.718 m3
人力掘削積込工	土砂	0.900 × 0.300 × 2.000	0.540 m3
残土運搬処理工	土砂	2.718 ＋ 0.540 −(2.628 ／ 0.900)	0.338 m3
機械埋戻工	発生土	0.900 × 1.460 × 2.000	2.628 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.900 × 2.000	1.800 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.900 × 2.000	1.800 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.900 × 2.000	1.800 m2
土留工 軽量鋼矢板	H=2.5m 金属支保1段	2.000	2.000 m

試験堀工④町道(DP=1.20)　　土工単位計算書　1.5m当り

管種　DIP(A)
呼径φ　　mm
外径φ　　mm
土被り　1.200　m



名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量
舗装版切断工	As t= 5 cm	0.600 × 2 条 ＋ 1.500 × 2 条	4.200 m
舗装版取壊積込工	直接掘削積込 As t= 5 cm	0.600 × 1.500	0.900 m2
殻運搬処理工	As	0.600 × 0.050 × 1.500	0.045 m3
機械掘削積込工	土砂	0.600 × 0.850 × 1.500	0.765 m3
人力掘削積込工	土砂	0.600 × 0.300 × 1.500	0.270 m3
残土運搬処理工	土砂	0.765 ＋ 0.270 −(0.739 ／ 0.900)	0.214 m3
機械埋戻工	発生土	0.600 × 0.800 × 1.540	0.739 m3
下層路盤	RC40 t= 20 cm	0.600 × 1.500	0.900 m2
上層路盤	M40 t= 15 cm	0.600 × 1.500	0.900 m2
表層工	人力施工 再生As 安定処理 t= 5 cm	0.600 × 1.500	0.900 m2

位　置　図

凡　　例	
○	施　工　箇　所

※　(　　)内数値は、実延長を示す。

工事番号	七水第 25 - 733 号		
工事場所	七ヶ浜町花渕浜字大日堂　地内		
工　事　名	令和7年度 花渕浜地区配水管耐震化工事		
図　面　名	位　置　図		
縮　　尺	1:FREE	図　　番	1 /13
宮 城 県 宮 城 郡 七 ヶ 浜 町			

平 面 図 S=1:400



横 断 図 S=1:200

B － B'



A － A'



凡 例
既設配水管
既設送水管
既設給水管
工業用水道
広域水道
NTTケーブル
ガス管
下水道管
信号機ｹｰﾌﾞﾙ

※（　）内数値は、実延長を示す。

工事番号	七水第 25 － 733 号		
工事場所	七ヶ浜町花渕浜字大日堂　地内		
工 事 名	令和7年度 花渕浜地区配水管耐震化工事		
図 面 名	平 面 図・横 断 図		
縮　尺	図 示	図　番	2 / 13
宮 城 県 宮 城 郡 七 ヶ 浜 町			

管 割 図(1) S=FREE





※（　）内数値は、実延長を示す。

工事番号	七水第 25 － 733 号		
工事場所	七ヶ浜町花渕浜字大日堂　地内		
工 事 名	令和7年度 花渕浜地区配水管耐震化工事		
図 面 名	管 割 図(1)		
縮　尺	1:FREE	図　番	3 / 13
宮 城 県 宮 城 郡 七 ヶ 浜 町			

管 割 図(2) S=FREE



F詳細図



E詳細図



G詳細図



※ （　　）内数値は、実延長を示す。

工事番号	七水第 25 - 733 号		
工事場所	七ヶ浜町花渕浜字大日堂　地内		
工 事 名	令和7年度 花渕浜地区配水管耐震化工事		
図 面 名	管 割 図(2)		
縮　尺	1:FREE	図　番	4 / 13
宮 城 県 宮 城 郡 七 ヶ 浜 町			

土工標準断面図-1 S=1:40
（新設管布設）

町道車道
君ヶ岡線-1



町道車道
君ヶ岡線-1



町道車道
君ヶ岡線-1



町道車道
君ヶ岡線-1（路肩含）



町道車道
君ヶ岡線-1（路肩含）



町道車道
君ヶ岡線-1



工事番号	七水第 25 － 733 号		
工事場所	七ヶ浜町花渕浜字大日堂　地内		
工 事 名	令和7年度 花渕浜地区配水管耐震化工事		
図 面 名	土工標準断面図-1(新設管布設)		
縮　尺	1:40	図　番	5 / 13
宮 城 県 宮 城 郡 七 ヶ 浜 町			

土工標準断面図-2 S=1:40
（既設管撤去）

町道車道
君ヶ岡線-1



町道車道
君ヶ岡線-1



町道車道
君ヶ岡線-1



町道車道
君ヶ岡線-1



工事番号	七水第 25 - 733 号		
工事場所	七ヶ浜町花渕浜字大日堂　地内		
工 事 名	令和7年度 花渕浜地区配水管耐震化工事		
図 面 名	土工標準断面図-2(既設管撤去)		
縮　尺	1:40	図　番	6 / 13
宮 城 県 宮 城 郡 七 ヶ 浜 町			

土工標準断面図-3 S=1:40

（試験堀工）

（試験堀工①）

町道車道

君ヶ岡線-1



（試験堀工②）

町道車道

君ヶ岡線-1



（試験堀工③）

町道車道

君ヶ岡線-1



（試験堀工④）

町道車道

君ヶ岡線-1



土留工標準図 S=1:30

（参考図）

軽量鋼矢板

平 面 図



断 面 図

支保工１段



支保工２段



土留工（建込工）設置基準

矢板種別	矢板長	掘削深	軽量金属支保工		
			段数（段）	腹越し材（アルミ製）	切り梁材（ねじ式サポート）
軽量鋼矢板	2.00	1.80まで	1	110×130×4000	450～650
	2.50	2.00まで	1	110×130×4000	450～650
	2.50	2.30まで	2	110×130×4000	450～650
	3.00	2.80まで	2	110×130×4000	450～650
	3.50	3.30まで	2	110×130×4000	450～650
	4.00	3.80まで	3	110×130×4000	450～650

工事番号	七水第 25 － 733 号		
工事場所	七ヶ浜町花渕浜字大日堂　地内		
工 事 名	**令和7年度 花渕浜地区配水管耐震化工事**		
図 面 名	土工標準断面図-3(試験堀工)		
縮　尺	1:40	図　番	7 / 13
宮 城 県 宮 城 郡 七 ヶ 浜 町			

土工標準断面図-4 S=1:40
（不断水工-1）

平 面 図
（φ400×φ400，φ400）



F－F断面図



G－G断面図



工事番号	七水第 25 - 733 号		
工事場所	七ヶ浜町花渕浜字大日堂　地内		
工 事 名	**令和7年度 花渕浜地区配水管耐震化工事**		
図 面 名	土工標準断面図-4(不断水工-1)		
縮　　尺	1:40	図　　番	8 / 13
宮 城 県 宮 城 郡 七 ヶ 浜 町			

土工標準断面図-5 S=1:40
（不断水工-2　仮設配管接続）

平　面　図
（ロータリーバルブφ400）
不断水土工④



平　面　図
（ロータリーバルブφ350）
不断水土工③



平　面　図
（ロータリーバルブφ300）
不断水土工①



Ａ－Ａ断面図



Ｂ－Ｂ断面図



Ｃ－Ｃ断面図



※掘削は既設管から上部300mより人力掘削とする

工事番号	七水第 25 － 733 号		
工事場所	七ヶ浜町花渕浜字大日堂　地内		
工 事 名	令和7年度 花渕浜地区配水管耐震化工事		
図 面 名	土工標準断面図-5（不断水工-2）		
縮　尺	1:40	図　番	9 / 13
宮 城 県 宮 城 郡 七 ヶ 浜 町			

土工標準断面図-6 S=1:40
（不断水工-3　仮設配管接続）

平 面 図
（短面間ｽﾄｯﾊﾟｰφ400）
不断水土工②



Ｄ－Ｄ断面図



工事番号	七水第 25 － 733 号		
工事場所	七ヶ浜町花渕浜字大日堂　地内		
工 事 名	令和7年度 花渕浜地区配水管耐震化工事		
図 面 名	土工標準断面図-6(不断水工-3)		
縮　尺	1:40	図　番	10 / 13
宮 城 県 宮 城 郡 七 ヶ 浜 町			

付帯施設標準構造図 S=1:20

仕切弁筐標準図
（φ100排泥弁）



仕切弁筐標準図
（φ300）



バタフライ弁筐標準図



空気弁室標準図



工事番号	七水第 25 - 733 号		
工事場所	七ヶ浜町花渕浜字大日堂　地内		
工 事 名	令和7年度 花渕浜地区配水管耐震化工事		
図 面 名	付帯施設標準構造図		
縮　　尺	1:20	図　　番	11 / 13
宮 城 県 宮 城 郡 七 ヶ 浜 町			

仮設配管平面図 S=1:500



管割図 S=FREE



工事番号	七水第 25 - 733 号		
工事場所	七ヶ浜町花渕浜字大日堂　地内		
工 事 名	令和7年度 花渕浜地区配水管耐震化工事		
図 面 名	仮設配管平面図		
縮　尺	図示	図　番	12 / 13
宮 城 県 宮 城 郡 七 ヶ 浜 町			

標準土工断面図 S=1:40

仮設土工①

町道車道
君ケ岡線-1



仮設土工②

町道車道
君ケ岡線-1



仮設土工③-1

町道車道
君ケ岡線-1



仮設土工③-2

町道車道
君ケ岡線-1



仮設土工④

町道車道
君ケ岡線-1



仮設土工⑤

町道車道
君ケ岡線-1



工事番号	七水第 25 - 733 号		
工事場所	七ヶ浜町花渕浜字大日堂　地内		
工 事 名	令和7年度 花渕浜地区配水管耐震化工事		
図 面 名	標準土工断面図		
縮 尺	1:40	図 番	13 / 13
宮 城 県 宮 城 郡 七 ヶ 浜 町			